

1. 場内造成工事

第 1 号 土工事

内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
	掘削工	押土無 障害無 オープンカット 5,000m3未満	m3	55							SP1
	埋戻し工	最大埋戻幅1m未満	m3	130							SP8
	基面整正工		m ²	1332							SP6
	不足土 土砂等運搬工	運搬距離5.5km以下 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	85							SP2
	除草工	持込 大型自走式(ロングリーチ式)	m ²	1332							SP20
	集草工	ハンドガイト式(集草幅200cm)	m ²	1332							SP21
	梱包工	持込	m ²	1332							SP22
	積込・荷卸工	ダンブトラック(オンロード・ディーゼル・2t積積)(梱包無し)	m ²	1332							SP23
	運搬(堤防除草)工	梱包有り 運搬距離6.0km以下 ダンブトラック(オンロード・ディーゼル・2t積積)	m ²	1332							SP24
	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	m3	18							
	殻運搬工	運搬距離10.9km以下 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3	18							SP13
	コンクリート塊処分費	有筋	t	44	4,000						
	石積撤去工		m ²	4	3,670						
	土砂等運搬工	運搬距離5.5km以下 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	4							SP2

2. 井戸ピット築造工事

第 2 号 資材費

内 訳 書

工種	名 称	形 状 寸 法	単 位	内 訳 書			摘 要	代 価 番 号
				数 量	単 価	金 額		
	SUS蓋	□900	組	1	469,000			
	SUS蓋	□600	組	1	339,000			
	足掛け金物	30SW(ワ仆) 現場打用 φ19	本	7				
	ベンチレーター	SUS304製 U型 φ100	組	1	156,000			
	計							

2. 井戸ピット築造工事

第 3 号 労務費

内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
	基礎砕石工	再生クワッシュラン 40~0 t=20cm	m ²	11							SP10
	型枠工	均しコンクリート 一般型枠	m ²	1							SP19
	コンクリート工(人力打設)	均し 無筋構造物 18-12-25(20)BB W/C 60%以下	m ³	1							SP17
	型枠工	鉄筋構造物 一般型枠	m ²	69							SP18
	コンクリート工(ポンプ車打設)	鉄筋構造物 10m ³ 以上100m ³ 未満 24-12-25(20)BB W/C 55%以下	m ³	14							SP14
	鉄筋工(地下構造物)	D13 SD345	t	1.16							1
	鉄筋工(地下構造物)	D16 SD345	t	0.48							2
	コンクリート工(人力打設)	床勾配 無筋構造物 18-12-25(20)BB W/C 60%以下	m ³	0.4							SP17
	床 型枠工	無筋構造物 一般型枠	m ²	1							SP18
	床面 コンクリート直均し仕上げ	金ごて	m ²	6	652						
	排水溝モルタル塗り	糸巾100	m	10	2,600						
	止水材	12×28 ペンナレ系	m	12	1,300						
	蓋設置工	□900	箇所	1							92
	蓋設置工	□600	箇所	1							93

3-1. 配水池築造工事

第 3 号 側板工

内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
資材費											
	側板1段目	SUS304 1200H×t3	kg	981	610						
	側板2段目	SUS304 1200H×t3	kg	981	610						
	側板3段目	SUS329J4L 1050H×t2	kg	514	2,200						
	側板4段目	SUS329J4L 600H×t2	kg	299	2,200						
	仕切板1段目	SUS304 1200H×t3	kg	272	610						
	仕切板2段目	SUS304 1200H×t3	kg	272	610						
	仕切板3段目	SUS329J4L 1050H×t2	kg	142	2,200						
	仕切板4段目	SUS329J4L 600H×t2	kg	83	2,200						
	コーナーR1段目	SUS304 1200H×t3	kg	187	610						
	コーナーR2段目	SUS304 1200H×t3	kg	187	610						
	コーナーR3段目	SUS329J4L 1050H×t3	kg	161	2,200						
	コーナーR4段目	SUS329J4L 600H×t3	kg	97	2,200						
	フランジ上段	SUS329J4L 180×1400-t6	kg	730	2,200						
	フランジ下段	SUS304 240×2650-t6	kg	1875	610						

3-1. 配水池築造工事

第 7 号 内部配管工

内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位	内 訳			内 訳			摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
資材費											
	井戸流入管	SUS329J4L 直管ラッパ口 80A×1000L	本	2	187,900						
	井戸流入管	SUS304 1F直管 80A×1997L	本	2	82,900						
	井戸流入管	SUS304 2F曲管 80A×1545L×1600L	本	2	175,600						
	鬼の手流入管	SUS329J4L 1F直管ラッパ口 100A×950L	本	2	251,200						
	鬼の手流入管	SUS304 2F直管 100A×1656L	本	2	133,300						
	鬼の手流入管	SUS304 2F曲管 100A×1857L×1600L	本	2	227,600						
	流出管1	SUS304 1F直管ラッパ口 150A×706L	本	1	172,800						
	流出管1	SUS304 2F曲管 150A×774L×2350L	本	1	348,600						
	排水管1	SUS304 1F直管 100A×500L	本	1	54,600						
	排水管1	SUS304 2F曲管 100A×548L×2350L	本	1	208,700						
	流出管2	SUS304 1F直管ラッパ口 150A×706L	本	1	172,800						
	流出管2	SUS304 2F曲管 150A×774L×1700L	本	1	301,400						
	排水管2	SUS304 1F直管 100A×500L	本	1	54,600						
	排水管2	SUS304 2F曲管 100A×548L×1700L	本	1	186,800						

5. 場内配管工事

第 1 号 1. 鬼の手流入管布設工事

内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位	内 訳			内 訳			摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
資材費											
	ダクタイル鋳鉄管	内面粉体 GX-S 接合部品含む φ 100×4m	本	15							
	GX 形 両受曲管	内面粉体 φ 100×45°	個	1							
	GX 形 曲 管	内面粉体 φ 100×22 1/2°	個	1							
	GX 形 曲 管	内面粉体 φ 100×11 1/4°	個	2							
	GX 形 二受T字管	内面粉体 φ 100×100	個	2							
	GX 形 二受T字管	内面粉体 φ 100×75	個	1							
	GX 形 乙字管	内面粉体 φ 100×300H	個	1							
	GX 形 継ぎ輪	内面粉体 φ 100	個	3							
	GX形 帽	内面粉体 φ 100	個	1							
	GX形 ライナ	内面粉体 φ 100	個	4							
	鋳鉄製伸縮可とう管	200mm沈下 GF7.5k タイロッド付 φ 100 FU(GX形)	個	3	711,000						
	鋳鉄製伸縮可とう管	200mm沈下 GF7.5k タイロッド付 φ 100 FS(GX形)	個	1	役場支給品						
	切管ユニット G-Linkセット	ゴム輪含 φ 100	個	10							
GX形 接合材料	ホルト・ナット、ゴム輪含 φ 100	個	10								

5. 場内配管工事

第 3 号 3.井戸流入管布設工事

内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位	内 訳			内 訳			摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
資材費											
	ダクタイル鋳鉄管	内面粉体 GX-S 接合部品含む φ 75×4m	本	10							
	GX形 両受曲管	内面粉体 φ 75×45°	個	3							
	GX形 曲 管	内面粉体 φ 75×22 1/2°	個	1							
	GX形 曲 管	内面粉体 φ 75×11 1/4°	個	2							
	GX形 二受T字管	内面粉体 φ 75×75	個	2							
	GX形 乙字管	内面粉体 φ 75×300H	個	2							
	GX形 継ぎ輪	内面粉体 φ 75	個	1							
	GX形 帽	内面粉体 φ 75	個	1							
	GX形 ライナ	内面粉体 φ 75	個	4							
	鋳鉄製伸縮可とう管	200mm沈下 GF7.5k タイロッド付 φ 75 FU(GX形)	個	2	588,000						
	鋳鉄製伸縮可とう管	200mm沈下 GF7.5k タイロッド付 φ 75 FS(GX形)	個	3	537,000						
	切管ユニット G-Linkセット	ゴム輪含 φ 75	個	11							
	GX形 接合材料	ボルト・ナット、ゴム輪含 φ 75	個	9							
フランジ接合部品	SUS304 B,N,W 1号ガasket φ 75 7.5k	組	5	4,250							

5. 場内配管工事

第 4 号 4. 流出管布設工事

内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位	内 訳			内 訳			摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
資材費											
	水道配水用ポリエチレン管	ブレンエント' (JWWA K 144) φ 150×5m	本	7							
	EF90° ベンド	片側EF受口 (JWWA K 145) φ 150	個	1							
	EF45° ベンド	両端EF受口 (JWWA K 145) φ 150	個	2							
	EF22 1/2° ベンド	両端EF受口 (JWWA K 145) φ 150	個	1							
	EFチーズ	両端EF受口 (JWWA K 145) φ 150×150	個	2							
	EFチーズ	両端EF受口 (JWWA K 145) φ 150×75	個	1							
	EFソケット	両端EF受口 (JWWA K 145) φ 150	個	11							
	EF Sベンド	両端EF受口 (JWWA K 145) φ 150×300H	個	1							
	EFフランジ短管	片側EF受口 (JWWA K 145) φ 150 7.5K	個	1							
	PP用ソフトシール仕切弁	FCD 内外面粉体 抜出防止 φ 150 両受 (メカニカル形)	基	1	273,000						
	水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁	FCD 内外面粉体 φ 150 7.5K 両ホリ挿し口	個	1							
	鋳鉄製伸縮可とう管	200mm沈下 RF7.5k タイロッド付 φ 150 FS(PE形)	個	4	858,000						
	仕切弁表筐	ねじ式 底版共	基	3	100,000						
	PPジョイント	内外面エポキシ粉体塗装 離脱付 φ 150	個	1	127,200						

5. 場内配管工事

第 7 号 7.井戸排水管布設工事

内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位	内 訳			内 訳			摘 要	代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
資材費											
	ダクタイトル鉄管	内面粉体 S50形 φ 50×4m	本	4							
	S50形 曲 管	内面粉体 φ 50×90°	個	2							
	S50形 曲 管	内面粉体 φ 50×90°	個	2							
	S50形 継ぎ輪	内面粉体 φ 50	個	1							
	S50形 短管2号	内面粉体 φ 50	個	1							
	S50形 抜け止め押輪	内面粉体 φ 50 10K	個	2	8,910						
	S50形 ライナ	内面粉体 φ 50	個	2							
	NCPエルボ	10KF 50A×90° 95×95	個	1	54,300						
	鉄製伸縮可とう管	100mm沈下 GF10k タイロッド付 φ 50 FF	基	1	248,700						
	フランジ接合部品	SUS304 B,N,W 1号ガスケット φ 50 10k GF	組	2	3,810						
	S50形 接合部品(直管用)	内面粉体 φ 50	個	4							
	S50形 接合部品(切管・異形管用)	内面粉体 φ 50	個	6							
	管明示テープ	胴巻3ヶ所十天端 W=50 粘着	m	18.9							
	管標識シート	水道用 W=150 ダブル	m	15.2							

