

2024年3月25日

令和6年度下市田保育園大規模改修工事
実施設計見積書

金額抜

一級建築士事務所
白子建築設計事務所

実 施 設 計 見 積 書

2024年3月25日

高森町長 壬生 照玄 様

業務名称 : 令和6年度下市田保育園大規模改修工事

一級建築士事務所

白子建築設計事務所

開設者 : 白子 利雄(一級建築士登録第 50336号)

管理建築士 : 白子 経明(一級建築士登録第317525号)

飯田事務所 : 〒395-0013

長野県飯田市小伝馬町1-33

TEL : 0265-22-5401 FAX : 0265-24-7995

実施設計見積金額:

※消費税別途

東京分室 : 〒102-0092

東京都千代田区隼町2-12

藤和半蔵門コープ905

TEL・FAX: 03-3261-2124

令和6年度下市田保育園大規模改修工事
実施設計見積書

総括表

I. 建築工事	1.00	式
II. 電気設備工事	1.00	式
III. 機械設備工事	1.00	式
IV. 外構工事	1.00	式
V. 解体工事	1.00	式
VI. 諸経費	共通仮設費共	1.00 式
合計		

令和6年度下市田保育園大規模改修工事
工事費内訳書

I. 建築工事

1. 仮設工事	1.00	式
2. 土・地業工事	1.00	式
3. 鉄筋コンクリート工事	1.00	式
4. 木工事	1.00	式
5. 屋根及び鋳飾工事	1.00	式
6. 左官・タイル工事	1.00	式
7. 金属工事	1.00	式
8. 鋼製建具工事	1.00	式
9. 木製建具工事	1.00	式
10. 塗装工事	1.00	式
11. 内装工事	1.00	式
12. 家具工事	1.00	式
13. 雑工事	1.00	式

14. 調 理 機 器 工 事

1.00 式

計

Ⅱ. 電気設備工事

1. 受 変 電 設 備 工 事	1.00	式
2. 幹 線 設 備 工 事	1.00	式
3. 動 力 設 備 工 事	1.00	式
4. 電 灯 設 備 工 事	1.00	式
5. コ ン セ ン ト 設 備 工 事	1.00	式
6. 非常灯・誘導灯設備工事	1.00	式
7. 電 話 設 備 工 事	1.00	式
8. テ レ ビ 共 聴 設 備 工 事	1.00	式
9. L A N 設 備 工 事	1.00	式
10. 時 計 設 備 工 事	1.00	式
11. 放 送 設 備 工 事	1.00	式
12. 遊 戲 室 音 響 設 備 工 事	1.00	式
13. 自動火災報知器設備工事	1.00	式
14. 撤 去 工 事	1.00	式
15. 太 陽 光 発 電 設 備 工 事	1.00	式

計

Ⅲ. 機械設備工事

1. 衛 生 器 具 設 備 工 事	1.00	式
2. 給 水 設 備 工 事	1.00	式
3. 給 湯 設 備 工 事	1.00	式
4. 排 水 設 備 工 事	1.00	式
5. 雨 排 水 設 備 工 事	1.00	式
6. ガ ス 設 備 工 事	1.00	式
7. 冷 暖 房 設 備 工 事	1.00	式
8. 換 気 設 備 工 事	1.00	式
9. パネルヒーター設備工事	1.00	式
10. 床 暖 房 設 備 工 事	1.00	式
11. 消 火 設 備 工 事	1.00	式
12. 撤 去 工 事	1.00	式

計

[illegible]

V. 解体工事

1. 内 部 仕 上 撤 去	1.00	式
----------------	------	---

2. 外 部 仕 上 等 撤 去	1.00	式
------------------	------	---

3. 廃 材 運 搬 ・ 処 分 工	1.00	式
--------------------	------	---

4. そ の 他	1.00	式
--	------	---

計

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ. 建 築 工 事	内 訳 明 細 書					
1. 仮 設 工 事						
遣 り 方		129.00	m ²			
墨 出 し		129.00	m ²			
養 生 費		924.00	m ²			
片 付 清 掃 費		924.00	m ²			
ク リ ー ニ ン グ 費		924.00	m ²			
残 材 処 分 費		924.00	m ²			
外 部 足 場	クサビ緊結型 W=900	1335.00	m ²			
垂 直 養 生	メッシュシート	1335.00	m ²			
内 部 足 場	脚立全面	924.00	m ²			
仮設工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 土 ・ 地 業 工 事						
根 切	機械	237.00	m ³			
埋 戻 し	機械	62.40	m ³			
残 土 処 分	場外	175.00	m ³			
砕 石 地 業	土間下 RC-40	131.00	m ³			
ホ [°] リエチレンフィルム敷	t=0.15	813.00	m ²			
フォームホ [°] リスチレンホ [°] ート [°] 敷	t=25	813.00	m ²			
土・地業工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 鉄筋コンクリート工事						
異 形 鉄 筋	SD295A D10	5304.00	kg			
異 形 鉄 筋	SD295A D13	401.00	kg			
加 工 組 立		5486.00	kg			
運 搬 費		5486.00	kg			
ス ク ラ ッ プ 控 除		219.00	kg			
合 板 型 枠	普通	81.30	m ²			
合 板 型 枠	打放し	139.00	m ²			
合 板 型 枠	打放し R	4.30	m ²			
運 搬 費		225.00	m ²			
基 礎 コ ン ク リ ー ト 打	FC-21N/mm2 ポンプ打	8.10	m ³			
土 間 コ ン ク リ ー ト 打	FC-21N/mm2 ポンプ打	149.00	m ³			
ポ ン プ 基 本 料			日			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ア ン カ ー ボ ル ト		150.00	本			
ホ ー ル ダ ウ ン 金 物	HD-15	3.00	組			
鉄筋コンクリート工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. 木 工 事						
構 造 材		1.00	式			
大 工		1.00	式			
釘 金 物		1.00	式			
加 工 材 運 搬 費		1.00	式			
造 作 工 事	材工	1.00	式			
土 台 パ ッ キ ン		268.00	m			
鋼 製 床 束		809.00	本			
木工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. 屋根及び鍔飾工事						
立 は ぜ 葺 き	カラーフッ素GL鋼板 t=0.4	171.00	m ²			
アスファルトルーフィング	940	171.00	m ²			
野 地 板	耐水合板 t=12	171.00	m ²			
唐 草		67.90	m			
破風・鼻隠し鉄板巻	カラーフッ素GL鋼板 t=0.4	67.90	m			
雨 押 え	カラーフッ素GL鋼板 t=0.4	70.80	m			
雪 止 め ア ン グ ル	亜鉛メッキ品	60.10	m			
軒 樋	レクステンR6	175.00	m			
這 樋	レクステンカラーコート 60φ	8.80	m			
豎 樋		43.40	m			
エ ル ボ		60.00	個			
落 し 口		30.00	ヶ所			
養 生 管	SGP80A L=1800	26.00	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6. 左 官 ・ タ イ ル 工 事						
床コンクリート金ゴテ仕上		124.00	m ²			
床タイル下モルタル塗		8.50	m ²			
磁 器 100 角 タ イ ル 貼	ヒ°アツアOX	8.50	m ²			
モ ザ イ ク タ イ ル 貼	ニュアンス 接着剤貼	6.80	m ²			
框 石	御影石 100*25 直	2.00	m			
框 石	御影石 100*25 R	3.60	m			
左官・タイル工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7. 金 属 工 事						
軒 天 通 気 金 物	SNV100-5	217.00	m			
E X P . J 金 物	アルミ クリアランス100型					
	外壁 コーナー	18.20	m			
	内壁	25.40	m			
	内壁 コーナー	23.90	m			
	天井	20.00	m			
	天井 コーナー	1.30	m			
外 壁 サ イ デ ィ ン グ 張	窯業系（ケイムール LAP WALL） 専用防水紙下張	519.00	m ²			
シーリングボード I C	t=12	519.00	m ²			
透 湿 防 水 シ ー ト		519.00	m ²			
水 切			m			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内 壁 ス テ ン レ ス 張	t=0.6 SUS304 PB9.5裏貼 目地シール共	113.00	m ²			
内 壁 ス テ ン レ ス 張	t=0.6 SUS304	1.70	m ²			
内 床 ス テ ン レ ス 張	t=0.6 SUS304	2.80	m ²			
軽 量 鉄 骨 天 井 下 地	19型@300	74.40	m ²			
天 井 点 検 口	アルミ 450角		ヶ所			
床 見 切	SUS	2.80	m			
金属工事						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8. 鋼 製 建 具 工 事						
A D - 1		1.00	ヶ所			
A D - 2		5.00	ヶ所			
A D - 3		7.00	ヶ所			
A D - 4		1.00	ヶ所			
A D - 5		1.00	ヶ所			
A D - 2 0		5.00	ヶ所			
A W - 1		20.00	ヶ所			
A W - 2		5.00	ヶ所			
A W - 3		2.00	ヶ所			
A W - 4		2.00	ヶ所			
A W - 5		1.00	ヶ所			
A W - 6		1.00	ヶ所			
A W - 7		2.00	ヶ所			
A W - 8		4.00	ヶ所			
A W - 9		1.00	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A W - 1 0		3.00	ヶ所			
A W - 1 1		1.00	ヶ所			
A W - 1 2		1.00	ヶ所			
A W - 1 3		1.00	ヶ所			
A W - 1 4		3.00	ヶ所			
A W - 1 5		1.00	ヶ所			
A W - 1 6		1.00	ヶ所			
A W - 1 7		1.00	ヶ所			
A W - 2 0		2.00	ヶ所			
A W - 2 1		2.00	ヶ所			
A W - 2 2		2.00	ヶ所			
A W - 2 3		1.00	ヶ所			
鋼製建具工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9. 木 製 建 具 工 事						
W D - 1		1.00	ヶ所			
W D - 2		8.00	ヶ所			
W D - 3		2.00	ヶ所			
W D - 4		11.00	ヶ所			
W D - 5		1.00	ヶ所			
W D - 6		2.00	ヶ所			
W D - 7		6.00	ヶ所			
W D - 8		7.00	ヶ所			
W D - 9		1.00	ヶ所			
W D - 1 0		1.00	ヶ所			
W D - 1 1		1.00	ヶ所			
W D - 1 2		1.00	ヶ所			
W D - 1 3		1.00	ヶ所			
W D - 1 4		1.00	ヶ所			
W D - 1 5		4.00	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W W — 1		1.00	ヶ所			
W W — 2		7.00	ヶ所			
W W — 3		2.00	ヶ所			
W W — 4		1.00	ヶ所			
W W — 5		1.00	ヶ所			
T B — 1		1.00	ヶ所			
T B — 2		1.00	ヶ所			
T B — 3		1.00	ヶ所			
木製建具工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10. 塗 装 工 事						
既 存 屋 根 塗 替 え	高圧水洗浄 4種ケレン DP塗	1235.00	m ²			
既 存 鼻 隠 し 塗 替 え	DP塗 糸巾300	79	m ²			
既存雪止めアングル塗替え	SOP塗	30.30	m ²			
妻 換 気 格 子 塗 替 え	SOP塗	7.30	m ²			
妻 壁 塗 替 え	高圧水洗浄 アクリルシ塗	16.80	m ²			
E P - G 塗	ケイカル面	74.40	m ²			
木材保護着色塗料塗	木部 準不燃	73.80	m ²			
C L 塗	木部	198.00	m ²			
C L 塗	木部	566.00	m			
塗装工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11. 内 装 工 事						
床)						
無 垢 フ ロ ー リ ン グ	t=15	595.00	m ²			
構 造 用 合 板	t=24	859.00	m ²			
グ ラ ス ウ ール 断 熱 材	厚80 24kg品	859.00	m ²			
耐 水 合 板	t=12	329.00	m ²			
耐 水 合 板	t=9	16.30	m ²			
長 尺 塩 ビ シ ー ト 貼	t=2.5 マ-ﾌﾞﾙ	154.00	m ²			
防 滑 長 尺 塩 ビ シ ー ト 貼	t=2.7 ﾏﾙﾄﾛ	72.40	m ²			
同 上 巾 木 立 上	H=200	10.30	m ²			
タ イ ル カ ー ペ ッ ト 敷		16.30	m ²			
置 き 敷 た た み	t=15 半帖縁無し 清流 (ﾀﾞｲｴﾝ)	30.00	枚			
壁)						
塩 ビ 巾 木	H=60	242.00	m			
県 産 杉 板 豎 羽 目	t=15	178.00	m ²			
耐 水 合 板	t=9	178.00	m ²			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石 膏 ボ ー ド	t=12.5	705.00	m ²			
石 膏 ボ ー ド	t=12.5 耐水	2.90	m ²			
石 膏 ボ ー ド	t=12.5+9.5	1100.00	m ²			
化 粧 石 膏 ボ ー ド	t=12.5 押入用	62.90	m ²			
メ ラ ミ ソ 化 粧 板	t=3 セラール	89.30	m ²			
化 粧 ケ イ カ ル 板	t=6	197.00	m ²			
グ ラ ス ウ ール 断 熱 材	厚100 24kg品	367.00	m ²			
ク ロ ス 貼		611.00	m ²			
ク ロ ス 貼	掲示用	12.90	m ²			
ク ロ ス 貼	黒板	3.90	m ²			
ク ロ ス 貼	ホワイトボード	13.80	m ²			
ク ロ ス 貼	マグネット	17.40	m ²			
天井)						
石 膏 ボ ー ド	t=9.5 立上り部共	291.00	m ²			
化粧吸音石膏ボード	t=9.5	169.00	m ²			
化 粧 石 膏 ボ ー ド	t=9.5	120.00	m ²			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ロックウール吸音板	t=15キューブ 石膏ボード t=9.5下張共	190.00	m ²			
ロックウール吸音板	t=9 平 石膏ボード t=9.5下張共	39.00	m ²			
木目調化粧ケイカル板	t=6 アルテサード	168.00	m ²			
ケ イ カ ル 板	t=5 V目地	74.40	m ²			
ク ロ ス 貼		291.00	m ²			
ク リ ア ラ ン ス 見 切		52.10	m			
塩 ビ 廻 縁	コ形	1453.00	m			
グラスウール断熱材	厚100 24kg品	883.00	m ²			
ポ ス ト フ ォ ー ム	W=150	28.40	m			
ポ ス ト フ ォ ー ム	W=300	0.70	m			
内装工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12. 家 具 工 事						
A. 家具						
K — 1 a	1F職員室 収納棚	1.0	ヶ所			
K — 1 b	1F職員室 収納棚	1.0	ヶ所			
K — 1 c	1F職員室 収納棚	1.0	ヶ所			
K — 2	1F湯沸 食器棚	1.0	ヶ所			
K — 3	1F静養スペース 収納ベッド	1.0	ヶ所			
K — 4	1F玄関 下足入れ・カウンター	1.0	ヶ所			
K — 5 a 1	1F廊下 下足入れ	1.0	ヶ所			
K — 5 a 2	1F廊下 下足入れ	1.0	ヶ所			
K — 5 b 1	1F廊下 下足入れ	1.0	ヶ所			
K — 5 b 2	1F廊下 下足入れ	1.0	ヶ所			
K — 6 a	1F休憩室・脱衣	3.0	ヶ所			
K — 6 b	1F休憩室 更衣ロッカー	2.0	ヶ所			
K — 7	1F各室 窓下収納	6.0	ヶ所			
K — 8	1F相談室 キャビネット	1.0	ヶ所			
K — 9 a	1F年長 ロッカー	1.0	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K — 9 b	1F年中 ロッカー	1.0	ヶ所			
K — 9 c	1F0才 ロッカー	1.0	ヶ所			
K — 9 d	1F年少 ロッカー	1.0	ヶ所			
K — 1 0 a	1F各室 デスクキャビネット	3.0	ヶ所			
K — 1 0 b	1F各室 デスクキャビネット	3.0	ヶ所			
K — 1 1	1F各室 布団収納	4.0	ヶ所			
K — 1 2 a	1F各室 ロッカー・壁面収納	3.0	ヶ所			
K — 1 2 b	1F年長 ロッカー・壁面収納	1.0	ヶ所			
K — 1 3	1F各室 掃除用具入	3.0	ヶ所			
K — 1 4 a	1F洗濯(こどもWC) 収納棚	1.0	ヶ所			
K — 1 4 b	1F年少WC 収納棚	1.0	ヶ所			
K — 1 5 a	1F各室 収納棚	4.0	ヶ所			
K — 1 5 b	1F沐浴 収納棚	1.0	ヶ所			
K — 1 5 c	1F洗濯室(多目的室横)	2.0	ヶ所			
K — 1 6 a	1F1才ロッカー・壁面収納・掃除用具入	1.0	ヶ所			
K — 1 6 b	1F2才 ロッカー・壁面収納・掃除用具	1.0	ヶ所			
K — 1 7	1F中廊下 キャビネット	1.0	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K - 1 8 a	1F1才WC 壁面収納	1.0	ヶ所			
K - 1 8 b	1F2才WC 壁面収納	1.0	ヶ所			
K - 1 9	1F調理事務室 壁面収納	1.0	ヶ所			
K - 2 0	1F絵本コーナー えほん棚	1.0	ヶ所			
K - 2 1 a	1F絵本コーナー ベンチ	1.0	ヶ所			
K - 2 1 b	1F絵本コーナー ベンチ	1.0	ヶ所			
K - 2 2	1F静養スペース 収納棚	1.0	ヶ所			
A. 家具	計					
B. 可動ステージ						
手 動 ス テ ー ジ ` FS-20W	4400×2400×300	1.0	式			
工 事 費		1.0	式			
運 搬 諸 経 費		1.0	式			
法 定 福 利 費		1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B. 可動ステージ	計					
家具工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13. 雑 工 事						
シ ー リ ン グ			m			
シ ー リ ン グ	サッシ周り		m			
掲 示 板	1800*1100	1.00	ヶ所			
物 干 し 金 物		2.00	ヶ所			
鏡	930*600	1.00	枚			
鏡	1690*600	2.00	枚			
ピ ク チ ャ ー レ ー ル		26.10	m			
カ ー テ ン ・ 暗 幕	カーテン+レース					
	AW-1 1650*1900	11.00	ヶ所			
	AW-2 1650*2100	2.00	ヶ所			
	AD-3 1600*2800	3.00	ヶ所			
	暗幕+レース					
	AW-2 1650*2100	3.00	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AD-3 1600*2800	2.00	ヶ所			
	暗幕					
	WD-3 2550*2000	1.00	ヶ所			
	AW-20 2550*1500	1.00	ヶ所			
	AW-21 1650*1500	2.00	ヶ所			
横 型 ブ ラ イ ン ド						
	AW-1 1650*1900	6.00	ヶ所			
	AD-3 1600*2800	1.00	ヶ所			
	AW-7 1650*1300	1.00	ヶ所			
ロ ー ル カ ー テ ン						
	AD-1 2480*2300	1.00	ヶ所			
	AD-2 2560*2300	5.00	ヶ所			
	AW-4 1650*1600	2.00	ヶ所			
	AW-22 740*1600	2.00	ヶ所			
	AW-6 2560*1600	1.00	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW-15 2560*2100	1.00	ヶ所			
	AW-1 1650*1900	1.00	ヶ所			
	AW-16・17 1200*2100	1.00	ヶ所			
	AW-7 1650*1300	1.00	ヶ所			
雑工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14. 調 理 機 器 工 事						
【検収/食品庫】						
移 動 台	TK96-MSDB-S 900x600x600	1.0	台			
引 出 付 移 動 台	TKC-77MPA 750x750x800	1.0	台			
テﾞシﾞタル式上皿台秤	UDS-300K	1.0	台			
球 根 皮 剥 機	P-28D C型 1P100v	1.0	台			
球根受け用 L型運搬車	L1-86PDB 850x600x900	1.0	台			
L 型 運 搬 車	L1-96SDB 900x600x900	1.0	台			
ステンレスエレクトーシェルフ	SLS1220, PS1590 1212x613x1587	2.0	台			
検食保存用冷凍庫	SF-200T	1.0	台			
多目的キャビネット	40-180	1.0	台			
【下処理室】						
作 業 台	TK-76BPA 750x600x800	1.0	台			
テーフ゛ル型冷凍庫	FT-120SNG-1ML 1200x600x800	1.0	台			
冷凍冷蔵庫	HRF-75A-1-(L) 750x800x1910	1.0	台			
器具消毒保管機	EMK-1005 900x750x1920 アヅヤスト脚 3P200v	1.0	台			
包丁・まな板殺菌庫	ESK-255 550x550x1920	1.0	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水 切 台 付 三 槽 シ ン ク	PS3-246BDB-R特 2400x600x800	1.0	台			
水 切 台 付 二 槽 シ ン ク	PS2-156BDB-R 1500x600x800	1.0	台			
ハﾟススルーテｰﾌﾟﾙ型冷蔵庫	RT-120SDG-1-B 1200x750x800	1.0	台			
微酸性電解水生成装置	μ-CleanⅡ	1.0	台			
【調理室】						
移 動 台	TK-76MSDB 750x600x850	2.0	台			
冷 凍 冷 蔵 庫	HRF-150A-1 1500x800x1910	1.0	台			
引 違 戸 付 作 業 台	TKD-157SDB 1500x750x850	2.0	台			
二 槽 シ ン ク	S2-157DB 1500x750x850	1.0	台			
戸 棚（片面引違戸付）	DS-127 1200x750x1800	1.0	台			
炊 飯 器 置 台	TKR-137P 1350x700x800	1.0	台			
カﾞス炊飯器	RR-550C	2.0	台			
作 業 台	TK-47BSDB 450x750x800	2.0	台			
カﾞステｰﾌﾟﾙ	AXY-12753T 1200x750x800ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付	1.0	台			
IH 炊 飯 シﾞﾔｰ	NH-GE54 能力1.8～5.4㍑	1.0	台			
ステンレス製回転釜	KGSD2-10KH 満水量55㍑	1.0	台			
コ ン ﾋﾞｵｰﾌﾟﾝ	ACO-102GS ガス式10段	1.0	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ホテルハ°ソ 穴なし	SH-1901 1/1 25mm	10.0	台			
ホテルハ°ソ 穴なし	SH-1902 1/1 25mm	10.0	台			
ホテルハ°ソ用敷き網	1/1 464x262	10.0	台			
エナメルホテルハ°ソ	SE-1920EB 1/1 65mm	10.0	台			
ホテルハ°ソ 穴あき	SH-1902P 1/1 65mm	10.0	台			
フゝラストチラー	HBC-12B3 12段	1.0	台			
システム調理台	MKU-90S 900x750x1700	1.0	台			
作業台	TK-67BSDB 600x750x850	1.0	台			
テーブル型冷蔵庫	RT-90SNG-1 900x600x800	1.0	台			
引違戸付作業台	TKD-126PA 1200x600x800	1.0	台			
多目的キャビネット	40-180	1.0	台			
二槽シンク	S2-187DB 1800x750x850	1.0	台			
ドアタイプ 自動食器洗浄機	SD113GSHB 3P200v LPG プースター付	1.0	台			
電気式食器消毒保管機	ES-505 両面 アジャスト脚タイプ 3P200v	2.0	台			
抗菌ステンレス食器カゴ 中	390x360x200 テーパー付ステンレス	20.0	台			
運 賃		1.0	台			
搬入・設置費		1.0	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
試 運 転 調 整 費		1.0	台			
調理機器工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ. 電 気 設 備 工 事	内 訳 明 細 書					
1. 受変電設備工事						
ホ°ポリエチレンライニング鋼管 (保 護 管)	PE28mm (GP) <露出>	2.0	m			
ホ°ポリエチレンライニング鋼管 (保 護 管)	PE82mm (GP) <露出>	10.0	m			
波付硬質ホ°ポリエチレン電線管	FEP30mm <地中>	6.0	m			
波付硬質ホ°ポリエチレン電線管	FEP80mm <地中>	6.0	m			
異 種 管 接 続 材 H 型	FEP30mm	1.0	組			
異 種 管 接 続 材 H 型	FEP80mm	1.0	組			
端 末 ブ ッ シ ン グ	PE82	1.0	個			
架 橋 PE 絶 縁 耐 燃 性 PE シ ー ス ケ ー フ 〃 ル	600V EM-CE 5.5sq-2C <PF・FEP内>	8.0	m			
架 橋 PE 絶 縁 耐 燃 性 PE シ ー ス ケ ー フ 〃 ル	600V EM-CE 5.5sq-2C <管内>	3.0	m			
トリプレックス型PE絶縁耐燃性 PE シ ー ス ケ ー フ 〃 ル	6KV EM-CET 38sq <PF・FEP内>	8.0	m			
トリプレックス型PE絶縁耐燃性 PE シ ー ス ケ ー フ 〃 ル	6KV EM-CET 38sq <管内>	11.0	m			
端末処理材(フ°レハフ°) ニ ュ ー パ ッ ト 100	6kV CV-T 38sq <屋内>	1.0	組			
端末処理材(フ°レハフ°) ニ ュ ー パ ッ ト 100	6kV CV-T 38sq <屋外>	1.0	組			
キ ュ ー ビ ク ル		1.0	基			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S O G 7.2KV/200A	無方向性 LA付	1.0	台			
コ ン ク リ ー ト 柱	12-19-350	1.0	本			
支 線 工 事		1.0	式			
装 柱 材		1.0	式			
埋 設 標 識 シ ー ト 電力・通信・ガス用	150×50 2倍 ポリエチレンクロス	6.0	m			
接 地 工 事	ELA	1.0	式			
接 地 工 事	EB	1.0	式			
接 地 工 事	EAD	1.0	式			
根 切 り	機械 バックホウ 0.13m3	2.0	m3			
埋 戻 し	機械 バックホウ 0.13m3	2.0	m3			
キュービクル基礎工事		1.0	式			
受変電設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 幹線設備工事						
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm <地中>	122.0	m			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP50mm <地中>	27.0	m			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP65mm <地中>	80.0	m			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP80mm <地中>	27.0	m			
接 地 線	IV 14sq <コロガシ>	311.0	m			
接 地 線	IV 22sq <PF・FEP内>	35.0	m			
トリフ°レックス型 PE 絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 38sq <PF・FEP内>	32.0	m			
トリフ°レックス型 PE 絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 38sq <コロガシ>	58.0	m			
トリフ°レックス型 PE 絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 60sq <PF・FEP内>	95.0	m			
トリフ°レックス型 PE 絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 60sq <コロガシ>	253.0	m			
動 力 盤	P-1	1.0	面			
動 力 盤	P-2	1.0	面			
電 灯 盤	L-1	1.0	面			
電 灯 盤	L-2	1.0	面			
電 灯 盤	L-3	1.0	面			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋 設 標 識 シ ー ト 電 力 ・ 通 信 ・ カ ー ド 用	150×50 2倍 ポリエチレンクロス	29.0	m			
防 火 区 画 貫 通 処 理 材	50Φ	7.0	組			
防 火 区 画 貫 通 処 理 材	75Φ	49.0	組			
根 切 り	機械 バックホウ 0.13m3	11.0	m3			
埋 戻 し	機械 バックホウ 0.13m3	11.0	m3			
ワイヤリンクダクト基礎工事		1.0	式			
幹線設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 動力設備工事						
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	5.0	ヶ			
架橋PE絶縁耐燃性 PEシースケーフゝル	600V EM-CE 3.5sq-4C <コロガシ>	143.0	m			
架橋PE絶縁耐燃性 PEシースケーフゝル	600V EM-CE 5.5●-4C <コロガシ>	379.0	m			
架橋PE絶縁耐燃性 PEシースケーフゝル	600V EM-CE 8sq-4C <コロガシ>	26.0	m			
配線器具埋込 高容量接地コンセント	3P 30A 250V 枠付き	5.0	ヶ			
防火区画貫通処理材	50Φ	8.0	組			
〃	75Φ	2.0	組			
〃	配線器具	1.0	個			
電動機結線費	7.5KW以下	15.0	ヶ所			
動力設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. 電灯設備工事						
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	60.0	ヶ			
アウトレットボックス埋込用	4角 中浅形 102□×44mm	44.0	ヶ			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケーフ゛ル平形	EM-EEF 1.6mm-2C <天井・ピット>	1499.0	m			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケーフ゛ル平形	EM-EEF 1.6mm-3C <天井・ピット>	288.0	m			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケーフ゛ル平形	EM-EEF 2.0mm-3C <天井・ピット>	115.0	m			
着色識別PE絶縁耐燃性 PE シースケーフ゛ル	EM-FCPEE0.9mm-1P <コロガシ>	76.0	m			
埋込スイッチ 樹脂プレート	1Px1	15.0	個			
埋込スイッチ 樹脂プレート	1P(ネーム)x2	10.0	個			
埋込スイッチ 樹脂プレート	1P(ランプ)x1	2.0	個			
埋込スイッチ 樹脂プレート	1Px1、1P(ランプ)x1	5.0	個			
埋込スイッチ 樹脂プレート	1P(ネーム)x2、1P(ランプ)x1	1.0	個			
埋込スイッチ 樹脂プレート	3Wx1	3.0	個			
埋込スイッチ 樹脂プレート	3Wx1、1P(ランプ)x1	1.0	個			
換 気 ス イ ッ チ		20.0	個			
信 号 線 式 ラ イ コ ン	NQ21506 (相当品)	3.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
熱 線 セ ン サ 付 自 動 スイッチ (親 器)	WTK24818 (相当品)	6.0	ヶ			
熱 線 セ ン サ 付 自 動 スイッチ (子 器)	WTK29318 (相当品)	6.0	ヶ			
熱 線 セ ン サ 付 自 動 スイッチ (単 独)	WTK2401K (相当品)	3.0	ヶ			
照 明 器 具 A43		6.0	台			
照 明 器 具 A45		19.0	台			
照 明 器 具 B44		20.0	台			
照 明 器 具 B45		2.0	台			
照 明 器 具 C45		23.0	台			
照 明 器 具 D22		5.0	台			
照 明 器 具 E		1.0	台			
照 明 器 具 F14		2.0	台			
照 明 器 具 F18		12.0	台			
照 明 器 具 F20		1.0	台			
照 明 器 具 G10		78.0	台			
照 明 器 具 G15		3.0	台			
照 明 器 具 H10		8.0	台			
照 明 器 具 H15		46.0	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照 明 器 具 I10		7.0	台			
照 明 器 具 I15		1.0	台			
照 明 器 具 J		2.0	台			
照 明 器 具 K		5.0	台			
防火区画貫通処理材	50Φ	21.0	組			
防火区画貫通処理材	配線器具	27.0	個			
電灯設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. コンセント設備工事						
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE22mm <露出>	2.0	m			
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE36mm <露出>	3.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S22mm 1重管 <隠蔽>	34.0	m			
スイッチボックス埋込用	1個用117×68×44mm	126.0	ヶ			
アウトレットボックス埋込用	4角 中浅形 102□×44mm	31.0	ヶ			
アウトレットボックス埋込用	4角 中深形 102□×54mm	3.0	ヶ			
露出スイッチボックス(HIVE管用)	22mm 1個用 1片出	3.0	ヶ			
フルボックス塩ビ製 防水型 かぶせ	200×200×200mm	1.0	ヶ			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケーフール平形	EM-EEF 1.6mm-2C <天井・ビット>	347.0	m			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケーフール平形	EM-EEF 2.0mm-2C <天井・ビット>	102.0	m			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケーフール平形	EM-EEF 1.6mm-3C <PF・FEP内>	40.0	m			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケーフール平形	EM-EEF 1.6mm-3C <天井・ビット>	437.0	m			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケーフール平形	EM-EEF 2.0mm-3C <PF・FEP内>	28.0	m			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケーフール平形	EM-EEF 2.0mm-3C <天井・ビット>	1378.0	m			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケーフール平形	EM-EEF 2.6mm-3C <天井・ビット>	13.0	m			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具 露出コンセント	高容量露出接地形コンセント 2P 30A	1.0	ヶ			
配線器具 防水形配線器具	ロック式防水接地露出コンセント15A・125V	6.0	ヶ			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(E)x1	11.0	個			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(ET)x1	21.0	個			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(2)x1	4.0	個			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(2S)x1	25.0	個			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(2E)x1	23.0	個			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(2EET)x1	29.0	個			
フロアコンセント	2P15A(2E)x1	3.0	個			
防火区画貫通処理材	50Φ	11.0	組			
防火区画貫通処理材	75Φ	3.0	組			
防火区画貫通処理材	100Φ	1.0	組			
防火区画貫通処理材	配線器具	43.0	個			
機器接続作業費		10.0	式			
コンセント設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6. 非常灯・誘導灯設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	15.0	m			
アウトレットボックス埋込用	4角 中浅形 102□×44mm	4.0	ヶ			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケーフル平形	EM-EEF 1.6mm-2C <天井・ピット>	230.0	m			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケーフル平形	EM-EEF 2.0mm-2C <天井・ピット>	83.0	m			
非常灯 h3		2.0	台			
非常灯 h4		10.0	台			
非常灯 h6		1.0	台			
誘導灯 yC1		3.0	台			
誘導灯 yB1		1.0	台			
誘導灯 yB2		2.0	台			
非常灯・誘導灯設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7. 電話設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	110.0	m			
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	11.0	ヶ			
アウトレットボックス埋込用	4角 中深形 102□×54mm	3.0	ヶ			
警報用PE絶縁耐燃性 PEシースケーフゐル	EM-AE1.2mm-2C 平形 <コロガゐシ>	18.0	m			
ボゐタン電話ケーフゐル	EM-EBT 0.5mm-2P <PF・FEP内>	48.0	m			
ボゐタン電話ケーフゐル	EM-EBT 0.5mm-2P <コロガゐシ>	648.0	m			
端 子 盤	T-1	1.0	面			
埋込コンセント 樹脂プレート	TELx1	9.0	組			
フロアコンセント	TELx1	3.0	組			
防火区画貫通処理材	50Φ	12.0	組			
防火区画貫通処理材	配線器具	8.0	個			
電話主装置	NYC-XIS-ME	1.0	台			
内蔵バッテリー	ET-MEBATT-S1	1.0	台			
2回線アナログ局線インターフェース	ET-2COI-XI	1.0	台			
8回線ボゐタン電話インターフェース	ET-8DCIB-XI	1.0	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4回線ボタン電話インターフェース	ET-4DCIB-XI	1.0	台			
付 加 機 能 ユ ニ ッ ト	ET-EXU-XI	1.0	台			
ト ー ア ホ ン	NYC-DH	1.0	台			
12ホントン標準電話機	NYC-12XI-SDW	1.0	台			
コートレス電話機	NYC-8XI-DCLLW	1.0	台			
テレビインターホン	VL-SWZ300KF	1.0	台			
機 器 取 付 工 事		1.0	式			
テ ー タ 設 定		1.0	式			
試 験 調 整		1.0	式			
電話設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8. テレビ共聴設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	15.0	m			
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	3.0	ヶ			
衛星放送用耐燃性 PEシース同軸ケーブル	EM-S-5C-FB <コロガシ>	141.0	m			
埋込コンセント 樹脂プレート	TVx1	2.0	組			
防雨入線カバー	WP91319 (相当品)	1.0	個			
防火区画貫通処理材	50Φ	10.0	組			
UHF アンテナ		1.0	基			
ルーフハース		1.0	個			
アンテナマスト		1.0	個			
支線止め金具		1.0	個			
UHF フォスター	T-1内	1.0	個			
分 配 器	2分配 T-1内	1.0	個			
アンテナマスト取付工事		1.0	式			
機器取付工事		1.0	式			
試 験 調 整		1.0	式			

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9. LAN設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	67.0	m			
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	8.0	ヶ			
アウトレットボックス埋込用	4角 中深形 102□×54mm	3.0	ヶ			
LAN用非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリ-6 4P 環境配慮 <PF・FEP内>	44.0	m			
LAN用非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリ-6 4P 環境配慮 <コロガシ>	461.0	m			
フロアコンセント	LANx1	7.0	組			
埋込コンセント 樹脂プレート	LANx1	4.0	組			
防火区画貫通処理材	50Φ	14.0	組			
防火区画貫通処理材	配線器具	2.0	個			
無線LAN アクセスポイント		4.0	個			
PoEHUB	8ポート	1.0	個			
機器取付工事		1.0	式			
端末処理		1.0	式			
LAN設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10. 時計設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管	2.0	m			
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	2.0	ヶ			
警報用PE絶縁耐燃性 PEシースケーフール	EM-AE1.2mm-2C 平形 <コロガシ>	66.0	m			
電気時計 親時計		1.0	台			
電気時計 子時計(屋外)		1.0	台			
機器取付工事		1.0	式			
試験調整		1.0	式			
時計設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11. 放送設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	51.0	m			
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	19.0	ヶ			
警報用PE絶縁耐燃性 PEシースケーフゝル	EM-AE1.2mm-2C 平形 <コロガシ>	76.0	m			
警報用PE絶縁耐燃性 PEシースケーフゝル	EM-AE1.2mm-3C <コロガシ>	445.0	m			
衛星放送用耐燃性 PEシース同軸ケーフゝル	EM-S-5C-FB <コロガシ>	104.0	m			
防火区画貫通処理材	50Φ	7.0	組			
防火区画貫通処理材	配線器具	18.0	個			
放 送 A M P	120W 5局	1.0	台			
CD/SD/USB フォレイヤー	CD-100SU (相当品)	1.0	台			
AC アダプター	AD-246 (相当品)	1.0	台			
ワイヤレスチューナー	WT-1822 (相当品)	1.0	台			
ワイヤレスチューナーユニット	WTU-1830 (相当品)	1.0	台			
ワイヤレスマイクミキサー	WM-1510 (相当品)	1.0	台			
ワイヤレスマイク	WM-1220 (相当品)	1.0	台			
ワイヤレスアンテナ	YM-550 (相当品)	2.0	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天 井 埋 込 ス ピ ー カー	3W	14.0	台			
天 井 埋 込 ス ピ ー カー	3W アッテネーター付	4.0	台			
ア ッ テ ネ ー タ ー		14.0	台			
ホ ー ソ ス ピ ー カー	CS-153 (相当品)	3.0	台			
機 器 取 付 工 事		1.0	式			
試 験 調 整		1.0	式			
放送設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12. 遊戯室音響設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管	35.0	m			
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	4.0	ヶ			
スイッチボックス埋込用	5個用 117×274×54mm	1.0	ヶ			
衛星放送用耐燃性 PEシース同軸ケーブル	EM-S-5C-FB <コロカシ>	41.0	m			
マイクロホン用耐燃性PEコード	EM-MEES 0.75sq-2C	29.0	m			
スピーカケーブル	EM-4S6	60.0	m			
防火区画貫通処理材	配線器具	12.0	個			
遊 戯 室 A M P	120W 5局 ラック組込	1.0	台			
	CD/SD/USBプレイヤー ワイヤレスチューナー/マイクミキサー					
ワイヤレスマイク	WM-1220 (相当品)	2.0	本			
ワイヤレスアンテナ	YW-550 (相当品)	2.0	基			
壁面コンパクトスピーカー	F-08BM (相当品)	2.0	台			
広指向性天井埋込スピーカー	F-2321C (相当品)	2.0	台			
ハンスト型マイク	DM-1300 (相当品)	2.0	本			
マイク延長コード	YM-2130 (相当品)	2.0	本			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マイク用コンセント	YM-3CF (相当品)	2.0	個			
床上型マイクスタント	ST-303A (相当品)	1.0	台			
卓上型マイクスタント	ST-66A (相当品)	1.0	台			
コネクタ接続盤		1.0	台			
機器取付工事		1.0	式			
試験調整		1.0	式			
遊戯室音響設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13. 自動火災報知器設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16 1重管 <隠蔽>	18.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S22 1重管 <隠蔽>	36.0	m			
アウトレットボックス埋込用	4角 中浅形 102□×44mm	2.0	ヶ			
PE 絶縁耐燃性 PEシースケープル 平形	EM-EEF 2.0mm-3C <天井・ビッド>	113.0	m			
耐燃性ポリエチレンシース 耐熱電線	EM-HP1.2mm-5P 丸型 <コロガシ>	89.0	m			
耐燃性ポリエチレンシース 耐熱電線	EM-HP1.2mm-10P 丸型 <コロガシ>	30.0	m			
警報用PE絶縁耐燃性 PEシースケープル	EM-AE0.9mm-2C 平形 <コロガシ>	581.0	m			
警報用PE絶縁耐燃性 PEシースケープル	EM-AE0.9mm-4C <コロガシ>	82.0	m			
防火区画貫通処理材	50Φ	31.0	組			
防火区画貫通処理材	配線器具	6.0	個			
受信機	P型2級5回線	1.0	台			
総合盤	P型2級	3.0	個			
差動式スポット型感知器	2種	34.0	個			
定温式スポット型感知器	特種 60℃	9.0	個			
定温式スポット型感知器	1種 70℃	12.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
光電式スポット型感知器	2種	21.0	個			
機 器 取 付 工 事		1.0	式			
試 験 調 整		1.0	式			
申 請 及 立 会 検 査		1.0	式			
自動火災報知器設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14. 撤去工事						
既設 照明器具 ※撤去	FL40W*1	29.0	台			
既設 照明器具 ※撤去	FL40*2	24.0	台			
既設 照明器具 ※撤去	FL20W*1	8.0	台			
既設 照明器具 ※撤去	FL40W*2	4.0	台			
既設 照明器具 ※撤去	FL40W*1	1.0	台			
既設 照明器具 ※撤去	FL40W*1	1.0	台			
既設 照明器具 ※撤去	FCL20W*1	1.0	台			
既設 照明器具 ※撤去	FL20W*1	2.0	台			
既設 照明器具 ※撤去	IL60W*1	2.0	台			
既設 照明器具 ※撤去	FL10W*1	2.0	台			
既設 照明器具 ※撤去	FL20W*1	3.0	台			
既設 照明器具 ※撤去	FCL30W*2	2.0	台			
既設 照明器具 ※撤去	FL15W*1	1.0	台			
既設 放送機器 ※撤去	スピーカー 壁掛型	6.0	ヶ			
既設 放送機器 ※撤去	スピーカー 天井埋込型	3.0	ヶ			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設 放送機器 ※撤去	卓上型ACアンプ	2.0	台			
既設 放送機器 ※撤去	スピーカー屋外	1.0	個			
既設 放送機器 ※撤去	スピーカー大型木製ケース	2.0	個			
既設 時計機器 ※撤去	電気時計900Φ	1.0	台			
既設 自火報機器 ※撤去	受信機 P型2級5回線	1.0	台			
既設 自火報機器 ※撤去	差動式スポット型2種	44.0	ヶ			
既設 自火報機器 ※撤去	定温式スポット型1種 防水型	6.0	ヶ			
既設 自火報機器 ※撤去	定温式スポット型1種	4.0	ヶ			
既設 自火報機器 ※撤去	光電式スポット型2種	1.0	ヶ			
既 設 処 分 費		1.0	式			
撤去工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15. 太陽光発電設備工事						
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP50mm <地中>	22.0	m			
接 地 線	IV 5.5sq <PF・FEP内>	32.0	m			
600V 架 橋 ホリ絶縁 ビニルシースケーフール	CV 8sq-3C <コロカシ>	10.0	m			
トリフレックス形電力ケーフール	600V CV-T 22sq <PF・FEP内>	22.0	m			
集 電 箱		1.0	面			
太 陽 電 池 モジュール	VBHN250SJ33 (相当品)	40.0	式			
ハ ー コ ン 4.4KW	VBPC244B1 (相当品)	2.0	式			
延 長 ケ ー フ ール	VB80103TP (相当品)	8.0	式			
ア ー ス 線	VB800043 (相当品)	1.0	式			
壁 取 付 板	VB8TU55ST (相当品)	2.0	式			
耐候性トリルネねじ(50本)	VB8M4L13NBP (相当品)	2.0	式			
フ レ ーム	VBR41TS4 (相当品)	20.0	式			
板 金 架 台	VBLBZ4 (相当品)	20.0	式			
アンカー用スヘアセット P	VBLZSPSP (相当品)	1.0	式			
化 粧 カ ハ ー	VBR31FC (相当品)	10.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外ハ°ワコン用一括制御リモコン	VBPR201M (相当品)	1.0	式			
ハ°ワコン・リモコン間ケーブル	VBPK2C150B (相当品)	1.0	式			
ハ°ワコン間ケーブル	VBPK2C050P (相当品)	1.0	式			
7 型 モ ニ タ ー	MKN713 (相当品)	1.0	式			
計 測 ユ ニ ッ ト	MKN73301 (相当品)	1.0	式			
ハ°ネル設置工事		1.0	式			
太陽光発電設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ. 機 械 設 備 工 事	内 訳 明 細 書					
1. 衛 生 器 具 設 備 工 事						
洋 風 大 便 器	CS232B SH232BA 洗浄便座TCF6623 他付属品共	5.0	組			
棚 付 2 連 紙 巻 器	YH650 他付属品共	5.0	個			
L 型 手 す り	T112CL9 他付属品共	1.0	組			
幼児用大便器 (3～5才)	CS300B ロータンクS300BK 暖房便座TCF40 他付属品共	9.0	組			
幼児用大便器 (1～2才)	CS310B ロータンクS300BK 暖房便座TCF41R 他付属品共	2.0	組			
幼 児 用 小 便 器	U310GY グリップ付 FV共 他附属品共	10.0	組			
幼児用大便器手すり	YYB10 壁付 他付属品共	9.0	組			
幼児用大便器手すり	YYB10P1 床固定 紙巻器付 他付属品共	2.0	組			
幼 児 用 紙 巻 器	YH51R 他付属品共	9.0	個			
コ ー ナ ー 手 洗 い 器	MLRA50A 自動単水栓 他付属品共	2.0	組			
マ ー フ ャ イ ト カ ウ ン タ ー	ML60 L=1800 3方エプロン 洗面器 L531 シングルバー水栓 他付属品共	1.0	組			
マ ー フ ャ イ ト カ ウ ン タ ー	ML60 L=900 3方エプロン 洗面器L531 シングルバー水栓 他付属品共	2.0	組			
手 洗 器	L30D 電温一体型自動水栓 REAH03B11RS28SK 他付属品共	2.0	組			
手 洗 器	L30D 自動単水栓TLE28SS1A 他付属品共	3.0	組			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 付 手 洗 器	LSE870BSFRS 他付属品共	1.0	組			
ハイハック手洗器	LSA125BN 電気温水器付 他付属品共	1.0	組			
手 洗 器	L30D 自動単水栓TLE28SS1A 水石けんTS126AR 他付属品共	4.0	組			
幼 児 用 シャワーハット	PFS1100S 他付属品共	1.0	組			
幼 児 用 ハット	PFS1400CBR 他付属品共	1.0	組			
幼 児 用 マルチシンク	SKL300LERBSZ レバー水栓 電温付 他付属品共	7.0	組			
化 粧 鏡	YM4560F 他付属品共	4.0	枚			
汚 物 流 し	SKL330TNFPR ロータンク 補高台 他付属品共	3.0	組			
掃 除 流 し	SK22A 横水栓T23AEQ2C 他付属品共	3.0	組			
洗 濯 機 ハット	PWSP80JH2W 他付属品共	4.0	組			
洗 濯 機 ハット	PWSP64JH2W 他付属品共	1.0	組			
洗 濯 機 用 混 合 水 栓	TW21R-Z	4.0	個			
洗 濯 機 用 単 水 栓	TW11RF	1.0	個			
台付シンクフル混合水栓	TKS05310J	9.0	個			
自 在 水 栓	T130AUN13C	2.0	個			
赤 ビ ス	THY423HR	1.0	個			
自 在 水 栓	KT-30	2.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
横 水 栓	T23BNR13C	6.0	個			
不 凍 水 栓 柱	BNH-S 1/2x1.5	2.0	本			
外 流 し	BS-1-096	1.0	台			
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
衛生器具設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 給 水 設 備 工 事						
1) 屋内給水設備						
塩ビライニング銅管 (SGP-VD)	20A ねじ接合	21.0	m			
塩ビライニング銅管 (SGP-VD)	25A ねじ接合	4.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
支 持 金 物		1.0	式			
塩ビライニング銅管 (SGP-VB)	15A ねじ接合	13.0	m			
塩ビライニング銅管 (SGP-VB)	20A ねじ接合	12.0	m			
塩ビライニング銅管 (SGP-VB)	25A ねじ接合	2.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
支 持 金 物		1.0	式			
給水・被覆ポリエチレン管	Φ13	323.0	m			
給水・被覆ポリエチレン管	Φ16	34.0	m			
給水・被覆ポリエチレン管	Φ20	13.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
支 持 金 物		1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	5.0	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1.0	個			
フレキシブルシヨイント	ベローズ形 20Ax300L	4.0	個			
フレキシブルシヨイント	ベローズ形 25Ax300L	1.0	個			
ヘ ッ ダ ー	3連	2.0	個			
ヘ ッ ダ ー	5連	2.0	個			
ヘ ッ ダ ー	6連	6.0	個			
ヘ ッ ダ ー	7連	1.0	個			
ヘ ッ ダ ー	8連	2.0	個			
凍 結 防 止 ヒ ー タ ー	2.0m	5.0	本			
保 温 工 事		1.0	式			
穴 明 補 修 費		1.0	式			
コア抜き (材工)	Φ50x120L	3.0	ヶ所			
掘 削 埋 戻		1.0	式			
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1) 屋内給水設備	計					
2) 屋外給水設備						
耐衝撃性塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 20A	39.0	m			
耐衝撃性塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 25A	96.0	m			
耐衝撃性塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 40A	180.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
不 凍 栓	MT型 20Ax0.6m	10.0	個			
不 凍 栓	MT型 25Ax0.6m	2.0	個			
不 凍 栓	MX-D型 20Ax0.6m	4.0	個			
不 凍 栓	MX-D型 25Ax0.6m	1.0	個			
不凍栓ボックス（材工）	樹脂製 Φ150x600L	17.0	個			
既存管切離及び接続費	20A 材工	1.0	ヶ所			
既存管切離及び接続費	40A 材工	2.0	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存管切離及びﾌﾟﾗｸﾞ止 め	20A 材工	1.0	ヶ所			
掘 削 埋 戻 費		1.0	式			
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
2) 屋外給水設備	計					
給水設備	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 給 湯 設 備 工 事						
耐熱塩ビライニング銅管 (管端防食)	15A ねじ接合	11.0	m			
耐熱塩ビライニング銅管 (管端防食)	20A ねじ接合	7.0	m			
耐熱塩ビライニング銅管 (管端防食)	25A ねじ接合	2.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
支 持 金 物		1.0	式			
給水・被覆ポリエチレン管	Φ13	76.0	m			
給水・被覆ポリエチレン管	Φ16	26.0	m			
給水・被覆ポリエチレン管	Φ20	13.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
支 持 金 物		1.0	式			
ガ ス 給 湯 機	RUX-A2015W 給湯能力20号、リモコン、ケーブル	4.0	台			
ガ ス 給 湯 機	RUXC-SE5001W-S 給湯能力50号、リモコン、ケーブル	1.0	台			
仕 切 弁 (管端防食コア)	10K (ねじ・給水用)20A	5.0	個			
仕 切 弁 (管端防食コア)	10K (ねじ・給水用)25A	1.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フレキシブルシヨイント	ベローズ形 20Ax300L	5.0	個			
フレキシブルシヨイント	ベローズ形 25Ax300L	1.0	個			
ヘ ッ ダ ー	2連	1.0	個			
ヘ ッ ダ ー	4連	2.0	個			
ヘ ッ ダ ー	5連	2.0	個			
凍 結 防 止 ヒ ー タ ー	2.0m	5.0	本			
保 温 工 事		1.0	式			
穴 明 補 修 費		1.0	式			
コア抜き（材工）	Φ50x120L	5.0	ヶ所			
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
給湯設備	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 排 水 設 備 工 事						
1) 屋内排水整備						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	22.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	94.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	6.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	90.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	95.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
支 持 金 物		1.0	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	4.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
支 持 金 物		1.0	式			
床 上 掃 除 口 (非 防 水 形)	COA 75A	8.0	個			
床 上 掃 除 口 (非 防 水 形)	COA 100A	10.0	個			
床 上 排 水 金 物 (非 防 水 形)	T5A-75	1.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
穴 明 補 修 費		1.0	式			
コア抜き (材工)	Φ65x120L	1.0	ヶ所			
コア抜き (材工)	Φ100x120L	2.0	ヶ所			
コア抜き (材工)	Φ125x120L	3.0	ヶ所			
掘 削 埋 戻 費		1.0	式			
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
1) 屋内排水設備	計					
2) 屋外排水設備						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	69.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
グ リ ス ト ラ ッ プ	RGR-NX200P FRP製レジコン補強型 かき上げ共	1.0	基			
同 上 据 付 費		1.0	組			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ製小口径桝 合流 (90L)	材工 主管100-桝径150 平均1000H 塩ビ製フタ	9.0	組			
塩ビ製小口径桝 合流 (90Y)	材工 主管100-桝径150 平均1000H 塩ビ製フタ	15.0	組			
既存管（桝）接続費	材工 100A	3.0	ヶ所			
既存管分岐工	材工 100A	2.0	ヶ所			
掘削埋戻費		1.0	式			
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
2) 屋外排水設備	計					
排水整備	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 雨 排 水 設 備 工 事						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 50A	15.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 75A	60.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	61.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	41.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
塩ビ製小口径雨樋 合 流 (90Y)	材工 主管100-樋径150 平均600H 塩ビ製フタ	7.0	組			
塩ビ製小口径雨樋 合 流 (90Y)	材工 主管150-樋径200 平均800H 塩ビ製フタ	10.0	組			
排 水 目 皿	D-75	2.0	組			
既存管 (樋) 接続費	100A 材工	1.0	ヶ所			
既存管 (樋) 接続費	150A 材工	2.0	ヶ所			
既存管分岐費	100A 材工	1.0	ヶ所			
既存管分岐費	75A 材工	3.0	ヶ所			
掘 削 埋 戻 費		1.0	式			
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
雨排水設備	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6. ガ ス 設 備 工 事						
(ガス配管)						
フ゜ロハ゜ン・配管用 ホ゜リエチレン被覆銅管	ねじ接合 地中配管 20A	28.0	m			
フ゜ロハ゜ン・配管用 ホ゜リエチレン被覆銅管	ねじ接合 地中配管 25A	31.0	m			
フ゜ロハ゜ン・配管用 ホ゜リエチレン被覆銅管	ねじ接合 地中配管 30A	2.0	m			
フ゜ロハ゜ン・配管用 ホ゜リエチレン被覆銅管	ねじ接合 地中配管 40A	58.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
支 持 金 物		1.0	式			
(灯油配管)						
フ゜ロハ゜ン・配管用 ホ゜リエチレン被覆銅管	ねじ接合 地中配管 20A	4.0	m			
フ゜ロハ゜ン・配管用 ホ゜リエチレン被覆銅管	ねじ接合 露出配管 20A	17.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
支 持 金 物		1.0	式			
オ イ ル タ ン ク	190L タイガ゛ーベース共	2.0	基			
カ゛ ス 中 間 コ ッ ク	20A	8.0	個			
カ゛ ス 中 間 コ ッ ク	25A	1.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フ レ キ ホ ー ス	20Ax300L	8.0	本			
フ レ キ ホ ー ス	25Ax300L	1.0	本			
1 口 ヒ ュ ー ス 〃 コ ッ ク		2.0	個			
点 検 柵 TC-1	450x4850	2.0	ヶ所			
穴 明 補 修 費		1.0	式			
コ ア 抜 き (材 工)	Φ65x120L	1.0	ヶ所			
掘 削 埋 戻 費		1.0	式			
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
自 動 切 替 調 整 器 費 取 付	2本立 高圧ホース 転倒防止鎖他一式	1.0	組			
ガ ス メ ー タ 一 費 取 付		1.0	組			
ガス設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7. 冷 暖 房 設 備 工 事						
1)機器設備						
AC-1 ル ー ム エ ア コ ン	MSZ-KXV2224 屋外機架台、リモコンホルダー	1.0	組			
AC-2 ル ー ム エ ア コ ン	MSZ-KXV2524 屋外機架台、リモコンホルダー	1.0	組			
AC-3 ル ー ム エ ア コ ン	MSZ-KXV4024S 屋外機架台、リモコンホルダー	1.0	組			
AC-4 ハ ° ッ ケ ー シ ン エ ア コ ン	PLZ-HRMP80HFG4 屋外機架台、リモコン、付属品共	1.0	組			
AC-5 ハ ° ッ ケ ー シ ン エ ア コ ン	PLZ-HRMP112HFG4 屋外機架台、リモコン、付属品共	3.0	組			
AC-6 ハ ° ッ ケ ー シ ン エ ア コ ン	PLZ-HRMP140HFG4 屋外機架台、リモコン、付属品共	4.0	組			
AC-7 ハ ° ッ ケ ー シ ン エ ア コ ン	PLZ-HRMP160HFG4 屋外機架台、リモコン、付属品共	2.0	組			
AC-8 ハ ° ッ ケ ー シ ン エ ア コ ン	PCZX-ZRMP160H4 屋外機架台、リモコン、付属品共	1.0	組			
エ ア コ ン 機 器 取 付 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
1)機器設備	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)配管設備						
保 温 付 冷 媒 銅 管	ヘアコイル Φ6.35, Φ9.52	11.0	m			
保 温 付 冷 媒 銅 管	ヘアコイル Φ9.52、Φ15.88	208.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
支 持 金 物		1.0	式			
硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管	VP 20A	7.0	m			
硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管	VP 25A	77.0	m			
硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管	VP 40A	53.0	m			
継 手 接 合 材		1.0	式			
支 持 金 物		1.0	式			
配 線 工 事	JIS C 3342 VVR 3芯 8	219.0	m			
屋 外 化 粧 カ バ ー	樹脂製 100x70 材工	1.0	式			
保 温 工 事	屋内隠蔽 ドレン管 20A 材工	1.0	式			
穴 明 補 修 費		1.0	式			
防 火 区 画 貫 通 処 理	丸形 Φ100	23.0	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
2)配管設備	計					
冷暖房設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8. 換気設備工事						
1) 機器設備						
HEX-1 タンク用ロスナイ	VL-100ZS3 ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	2.0	組			
SF-1 ストレートシロッコファン	BFS-210TXA ステンレス製深型フード、 コントロールスイッチ、ボックス	1.0	組			
SF-2 ストレートシロッコファン	BFS-300TX2 ステンレス製深型フード、 コントロールスイッチ、ボックス	1.0	組			
EF-1 有圧換気扇	EFC-35FSB2 ステンレス製ウェザーカバー、 不燃枠、コントロールスイッチ	1.0	組			
OA-1 自然給気口	P-18GLF6 ステンレス製深型フード	11.0	組			
VF-1 天井換気扇	VD-10ZVEC7-FP ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	1.0	組			
VF-2 天井換気扇	VD-15ZVX7-C ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	2.0	組			
VF-3 天井換気扇	VD-18ZVX7-C ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	6.0	組			
VF-4 天井換気扇	VD-20ZVX7-C ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	2.0	組			
VF-5 天井換気扇	VD-15ZVC7 ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	1.0	組			
VF-6 天井換気扇	VD-18ZV6 ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	3.0	組			
VF-7 天井換気扇	VD-10ZAC14 ステンレス製深型フード	5.0	組			
VF-8 天井換気扇	VD-20ZAC14 ステンレス製深型フード	3.0	組			
VF-9 天井換気扇	VD-10ZC14 ステンレス製深型フード	5.0	組			
VF-10 天井換気扇	VD-13ZSC14 ステンレス製深型フード	1.0	組			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VF-11 天 井 換 気 扇	VD-18ZC14 ステンレス製深型フード	1.0	組			
VF-12 天 井 換 気 扇	VD-20ZKC14 ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	1.0	組			
VF-13 天 井 換 気 扇	VD-13ZY14 ステンレス製深型フード	1.0	組			
換 気 機 器 取 付 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
1)機器設備	計					
2)ダクト設備						
スハ゜イラルタゝクト (低 圧 タゝクト)	インサート無 100mm	81.0	m			
スハ゜イラルタゝクト (低 圧 タゝクト)	インサート無 150mm	138.0	m			
スハ゜イラルタゝクト (低 圧 タゝクト)	インサート無 200mm	7.0	m			
フレキシフゝルタゝクト	保温 無 100mm	10.0	本			
フレキシフゝルタゝクト	保温 無 150mm	14.0	本			
フレキシフゝルタゝクト	保温 無 200mm	1.0	本			
継 手 接 合 材		1.0	式			
支 持 金 物		1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
矩 形 ダ ク ト	600x300x2700L 材工	1.0	式			
矩 形 ダ ク ト	300x300x4000L 材工	1.0	式			
吹 出 口	VHS 600x300 材工	1.0	ヶ所			
防 火 ダ ン パ ー	FD Φ150	5.0	個			
ハ イ ガ ー ド		1.0	個			
ス テ ン レ ス フ ード	2300x1000x850 pコック、オイルカップ、オイルパン、SUSチューブ	1.0	組			
ス テ ン レ ス フ ード	2450x1450x850 Pコック、オイルカップ、 オイルパン、SUSチューブ、ゲリスフィルター	1.0	組			
ス テ ン レ ス フ ード	750x750x850 Pコック、オイルカップ、オイルパン、SUSチューブ	1.0	組			
運 送 費		1.0	式			
穴 明 補 修 費		1.0	式			
保 温 工 事		1.0	式			
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
2)ダクト設備	計					
換気設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9. パネルヒーター設備工事						
パ ネ ル ヒ ー タ ー	NXS-250 いたずら防止カバー共	3.0	台			
パ ネ ル ヒ ー タ ー	NXS-500	4.0	台			
パ ネ ル ヒ ー タ ー	NZS-1500	1.0	台			
パ ネ ル ヒ ー タ ー	NZS-2000	1.0	台			
パ ネ ル ヒ ー タ ー	ESW-2002M	1.0	台			
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
パネルヒーター設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10. 床暖房設備工事						
1)機器設備						
床 暖 ボ イ ラ ー	UHB-EG171 (M) 17.4Kw	2.0	台			
リ モ コ ン	RHB-MD2	2.0	個			
リ モ コ ン コ ー ド	AURK30A2-C	2.0	巻			
フ ロ ア マ ッ ト	SUP-A2727HS 2727x2727x12	2.0	枚			
フ ロ ア マ ッ ト	SUP-A3024HC 3030x2424x12	1.0	枚			
フ ロ ア マ ッ ト	SUP-A2430HS 2424x3030x12	1.0	枚			
フ ロ ア マ ッ ト	SUP-A2427HS 2424x2727x12	2.0	枚			
フ ロ ア マ ッ ト	SUP-A2130HS 2121x3030x12	6.0	枚			
フ ロ ア マ ッ ト	SUP-A2127HS 2121x2727x12	3.0	枚			
フ ロ ア マ ッ ト	SUP-A1830HS 1818x3030x12	3.0	枚			
フ ロ ア マ ッ ト	SUP-A1827HS 1818x2727x12	4.0	枚			
フ ロ ア マ ッ ト	SUP-A1530HS 1515x3030x12	6.0	枚			
フ ロ ア マ ッ ト	SUP-A2124HS 2121x2424x12	1.0	枚			
フ ロ ア マ ッ ト	SUP-A2118HS 2121x1818x12	4.0	枚			
フ ロ ア マ ッ ト	SUP-0924HS 909x2424x12	3.0	枚			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フロアマット	SUP-0621HS 606x2424x12	1.0	枚			
フロアマット	SUP-4H 2424x3030x12	1.0	枚			
フロアマット	SUP-2H 2121x909x12	1.0	枚			
フロアマット	SUP-1H 1212x909x12	1.0	枚			
ソケット	XPE-107S 7A-10A異径	4.0	個			
分岐ハッター	XPE-1077	38.0	個			
リントッチハント	XPE-7B 7A	160.0	個			
リントッチハント	XPE-10B 10A	42.0	個			
架橋ポリエチレン管	XLS-10HON10W 10A ^φ ア-25m	16.0	巻			
架橋ポリエチレン管	XLS-7HON10W 7A ^φ ア-25m	4.0	巻			
床暖コントローラー	RUU-140DA 単機能	7.0	個			
アクチュエーター	RCU-B1	14.0	個			
リモコンコード	RUC-NR	4.0	巻			
3回路ハッター	USA-3HD	6.0	組			
4回路ハッター	USA-4HD	1.0	組			
接続アダプター	USA-NP	6.0	組			
オスアダプター	KSJI-1310 10A	21.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハゝルフゝ付オスアタゝフゝター	KSBI-1310E 10A	21.0	個			
流 量 計	USA-N24	21.0	個			
ヘ ッ タゝー ホゝ ッ ク ス	UP-01BX 8回路	4.0	個			
配 管 カ ハゝ ー	UP-BXC	4.0	個			
密 閉 式 膨 張 タ ン ク	HUB-T11C	1.0	個			
架 台 ユ ニ ッ ト	UHB-N17KC	1.0	個			
架 台 タ ン ク 組 込 用 セ ッ ト	UHB-N13KC	1.0	組			
循 環 液	UPF-N20N	11.0	缶			
タ イ ガ ー ベ ー ス	L400-100	4.0	個			
1)機器設備	計					
2)配管設備						
熱 源 機 据 付 工 事		1.0	式			
床暖敷設・温水配管 リモコン取付工事		1.0	式			
諸 経 費		1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コ ア 抜 き	Φ100x120L	8.0	ヶ所			
2)配管設備	計					
床暖房設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11. 消火設備工事						
ハ ° ッ ケ ー シ 型 消 火 栓	埋込型	3.0	台			
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
申 請 費		1.0	式			
消火設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12. 撤去工事						
洋 風 便 器 撤 去	ロータンク式 再使用なし	3.0	組			
乳 幼 児 便 器 撤 去	ロータンク式 再使用なし	8.0	組			
紙 巻 器 撤 去	再使用なし	11.0	組			
乳 幼 児 小 便 器 撤 去		7.0	組			
掃 除 流 し 撤 去		2.0	組			
手 洗 器 撤 去		3.0	組			
乳 幼 児 手 洗 器 撤 去		1.0	組			
洗 濯 機 ハ ° ソ 撤 去	800×640 再使用なし	3.0	組			
単 水 栓 撤 去	13mm 再使用なし	37.0	個			
混 合 水 栓 撤 去	再使用なし	5.0	組			
クゝリストラッフ ° 撤 去	再使用なし	1.0	台			
ガ ス 給 湯 機 撤 去	壁掛型 再使用なし	3.0	台			
温 水 ホゝイラー 撤 去	再使用なし	1.0	台			
オ イ ル タ ン ク 撤 去	90L 再使用なし	1.0	台			
オ イ ル タ ン ク 撤 去	400L 再使用なし	1.0	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
温 風 暖 房 機 撤 去	再使用なし	4.0	台			
壁 掛 型 エアコン 撤 去	4.0Kw 再使用なし	2.0	台			
壁 掛 型 エアコン 撤 去	8.0Kw 再使用なし	5.0	台			
壁 掛 型 エアコン 撤 去	14.0Kw 再使用なし	1.0	台			
天井カセット形エアコン 撤去	11.2Kw 再使用なし	1.0	台			
ハ゜ッケーシゝ消火栓撤去	再使用なし	2.0	台			
給 水 配 管 撤 去	銅管 屋内一般 20A 再使用なし	60.0	m			
給 湯 配 管 撤 去	銅管 屋内一般 20A 再使用なし	24.0	m			
カゝス配管 撤 去	銅管 屋内一般 20A 再使用なし	4.0	m			
排 水 配 管 撤 去	塩ビ管 屋内一般 50A 再使用なし	20.0	m			
排 水 配 管 撤 去	塩ビ管 屋内一般 100A 再使用なし	10.0	m			
給 水 配 管 撤 去	塩ビ管 地中配管 20A 再使用なし	61.0	m			
給 水 配 管 撤 去	塩ビ管 地中配管 25A 再使用なし	41.8	m			
給 水 配 管 撤 去	塩ビ管 地中配管 40A 再使用なし	76.0	m			
不 凍 栓 撤 去	再使用なし	7.0	個			
不凍栓ホゝックス 撤去	再使用なし	7.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排 水 配 管 撤 去	塩ビ管 地中配管 50A 再使用なし	8.7	m			
排 水 配 管 撤 去	塩ビ管 地中配管 75A 再使用なし	40.5	m			
排 水 配 管 撤 去	塩ビ管 地中配管 100A 再使用なし	99.4	m			
排 水 配 管 撤 去	塩ビ管 地中配管 125A 再使用なし	27.0	m			
排 水 配 管 撤 去	塩ビ管 地中配管 150A 再使用なし	31.0	m			
カﾞス配管撤去	銅管 地中配管 20A 再使用なし	28.0	m			
カﾞス配管撤去	銅管 地中配管 25A 再使用なし	16.0	m			
小 口 径 桧 撤 去		8.0	ヶ所			
コンクリート桧撤去		15.0	ヶ所			
冷 媒 用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35外径(1/4B) 再使用なし	16.0	m			
冷 媒 用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 再使用なし	62.0	m			
冷 媒 用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7外径(1/2B) 再使用なし	16.0	m			
冷 媒 用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(1/2B) 再使用なし	62.0	m			
トﾞレン管撤去	塩ビ管 屋内一般 20A 再使用なし	78.0	m			
保 温 化 粧 ケ ー ス (樹 脂 製) 撤 去	75×63 再使用なし	27.0	m			
フロンカﾞス回収及び 破 壊 処 理 費	既存天井カセット型エアコン 11.2Kw	1.0	台			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フロンカゝス回収及び 破壊処理費	壁掛型エアコン 4.0Kw	2.0	台			
フロンカゝス回収及び 破壊処理費	壁掛型エアコン 8.0Kw	5.0	台			
フロンカゝス回収及び 破壊処理費	壁掛型エアコン 14.0Kw	1.0	台			
発 生 材 運 搬	積込共	1.0	式			
撤去工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV. 外 構 工 事	内 訳 明 細 書					
1. 園 庭 工 事						
ク、ラント、表土工	グラント用土使用 t=200	2400.0	m ²			
下 層 路 盤	RC-40 (t=150)	2400.0	m ²			
掘 削		840.0	m ³			
残土運搬・処分		840.0	m ²			
重機運搬費		1.0	式			
園庭工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 駐 車 場 舗 装 工 事						
アスファルト舗装工	t=40	820.0	m ²			
下 層 路 盤 工	RC-40 t=100	820.0	m ²			
不 陸 整 正		820.0	m ²			
掘 削		114.8	m ²			
残 土 運 搬 ・ 処 分		114.8	m ²			
重 機 運 搬 費		1.0	式			
駐車場舗装工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 暗 渠 排 水 工 事						
暗 渠 排 水	Φ 300	114.0	m			
暗 渠 排 水	Φ 100	552.0	m			
集 水 枥	800×800×1300	1.0	基			
流 末 排 水	Φ 250	16.0	m			
床 堀 り		155.0	m ³			
埋 戻 し		15.0	m ³			
残 土 運 搬 ・ 処 分		140.0	m ³			
ブロック積み取壊し・復旧		1.0	式			
歩道アスファルト舗装撤去・復旧		1.0	式			
ネ ッ ト フ ェ ン ス	既存撤去・復旧	1.0	式			
暗渠排水工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. フェンス・門扉工事						
メッシュフェンス	UN-A1000	45.0	m			
アルミ門扉	ATXJ 12型 H1200 キャスタータイプ	1.0	基			
	ATXJ12-425S 全幅4285mm 開口4130					
同上袖門扉	BSR1型 レバーハンドル錠	1.0	基			
	BSR1R-1012S 右吊元					
フェンス基礎ブロック	□180×450	13.0	ヶ所			
門扉土間コンクリート	600×4130×t=100	1.0	式			
門扉・フェンス施工費		1.0	式			
入口既存門扉塗替え	鉄部	1.0	式			
玄関ポーチ	レイトール奥行32 間口23 基礎共	1.0	式			
フェンス・門扉工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 通 路 舗 装 工 事						
根 切	t=300 床付け・積込費共	12.6	m ³			
残 土 処 分	場外	12.6	m ³			
機 械 運 搬 費		1.0	式			
砕 石 地 業	RC40-0 t=150	6.3	m ³			
型 枠	普通型枠	7.2	m ²			
異 形 鉄 筋	SD295 D10 @250	205.0	kg			
加 工 組 立		197.0	kg			
土 間 コ ン ク リ ー ト	FC=18N/mm2 t=150 材工	6.3	m ³			
床コンクリート直均仕上げ		42.0	m ²			
ポ ン プ 圧 送	基本料金+圧送料金	1.0	台			
ゴ ム チ ッ プ 舗 装	厚10 弾性カーゴムチップ舗装材	42.0	m ²			
通路舗装工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6. 遊具工事						
5 間 低 鉄 棒	移設 (基礎工事含む)	1.0	基			
シ ン ク ル シ ム	移設 (基礎工事含む)	1.0	基			
未 満 児 す べ り 台	移設	1.0	基			
未 満 児 砂 場	移設	1.0	基			
中 型 4 人 乗 り フ ラ ン コ	BK-661EC (バケツ:2、EPDM:2)	1.0	式			
移 動 式 太 鼓 梯 子	KU-757A	1.0	式			
水 平 雲 梯	KU-754	1.0	式			
中 型 一 方 す べ り 台	SB-616SW (H1500ウェブ)	1.0	式			
山 型 雲 梯	撤去	1.0	基			
太 鼓 梯 子 す べ り 台	撤去	1.0	基			
フ ラ ン コ	撤去(4連:1基、2連:1基)	1.0	式			
6 人 用 ハ ソ ト 棒	撤去	1.0	基			
遊具工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
V. 解 体 工 事	内 訳 明 細 書					
1. 内 部 仕 上 撤 去	下地共 サッシ、ドア、カーテン、黒板・棚 等備え付け備品撤去含む					
床 フローリング撤去	保育室、遊戯室、職員室、中廊下 等	660.5	m ²			
床 畳 撤 去	休憩室	12.4	m ²			
床 モルタル・タイル撤去	調理室、トイレ、機械室 等	106.2	m ²			
壁 PB+ビニルクロス撤去	保育室、遊戯室、職員室、中廊下、 休憩室 等	722.7	m ²			
壁 モルタル・タイル撤去	調理室、トイレ、機械室 等	265.5	m ²			
壁 板 張 り 撤 去	物入れ、倉庫	133.1	m ²			
天 井 化 粧 PB 撤 去	保育室、遊戯室、職員室、中廊下 等 アスベスト含有建材(みなし撤去)	645.4	m ²			
天 井 ケイカル板 撤 去	調理室、トイレ、機械室 等 石綿含有建材(みなし撤去)	99.3	m ²			
天 井 板 張 り 撤 去	物入れ、倉庫	34.4	m ²			
外 部 足 場 架 掛 い		175.0	m ²			
防 災 シ ー ト 張 り		175.0	m ²			
昇 降 設 備		1.0	式			
内部仕上撤去	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 外 部 仕 上 等 撤 去						
外壁金属サイディング撤去	下地共 軒樋・堅樋撤去共	454.7	m ²			
軒天ケイカル板撤去	石綿含有建材(みなし撤去)	84.2	m ²			
テラス差掛け撤去		136.1	m ²			
テラス土間コンクリート撤去	足洗い場含む	233.4	m ²			
遊戯室柱型撤去	ラスモル アスベスト含有建材として 飛散防止剤塗布 共	56.4	m ²			
園庭築山土管撤去	HPΦ600 築山復旧共	1.0	式			
外部仕上等撤去	計					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 廃材運搬・処分工						
廃材分別・収集・積み込み	仕上げ材・下地材	111.5	m ³			
廃材分別・収集・積み込み	コンクリート、がれき類	65.7	m ³			
廃材分別・収集・積み込み	石綿含有建材 ケイカル板(みなし)、 天井吸音ボード、柱型モルタル	13.2	m ³			
木 く ず 運 搬		62.8	m ³			
金 属 く ず 運 搬		1.7	t			
カﾞラス・陶器類運搬		7.8	m ³			
石 膏 ホﾞｰﾄﾞ 運 搬		21.7	m ³			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類運搬		5.8	m ³			
が れ き 類 運 搬		21.4	m ³			
コンクリートカﾞﾗ運搬		44.3	m ³			
混 合 建 設 廃 材 運 搬		11.7	m ³			
石 綿 含 有 建 材 運 搬	ケイカル板、天井ボード、柱型モルタル・リシ	13.2	m ³			
木 く ず 処 分		62.8	m ³			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金 属 く ず 処 分		1.7	t			
カﾞラス・陶器類処分		7.8	m ³			
石 膏 ホﾞｰトﾞ 処 分		21.7	m ³			
廃ﾌﾟﾗｽチック類処分		5.8	m ³			
が れ き 類 処 分		21.4	m ³			
コンクリートカﾞラ処分		44.3	m ³			
混 合 建 設 廃 材 処 分		11.7	m ³			
石 綿 含 有 建 材 処 分	ケイカル板	13.2	m ³			
廃材運搬・処分工	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. そ の 他						
アスベスト含有分析調査費		2.0	検体			
※採取予定箇所：遊戯室柱型表面仕上げ材、内装天井ボード材						
重 機 回 送 費		1.0	式			
その他	計					