

2024年5月27日

令和6年度下市田保育園大規模改修工事
実施設計見積書

金額抜

一級建築士事務所
白子建築設計事務所

実施設計見積書

2024年5月27日

高森町長 壬生 照玄 様

業務名称 : 令和6年度下市田保育園大規模改修工事

実施設計見積金額:

※消費税別途

一級建築士事務所

白子建築設計事務所

開設者 : 白子 利雄 (一級建築士登録第 50336号)

管理建築士 : 白子 経明 (一級建築士登録第317525号)

飯田事務所 : 〒395-0013

長野県飯田市小伝馬町1-33

TEL : 0265-22-5401 FAX : 0265-24-7995

東京分室 : 〒102-0092

東京都千代田区隼町2-12

藤和半蔵門コープ905

TEL・FAX: 03-3261-2124

令和6年度下市田保育園大規模改修工事
実施設計見積書

総括表

I. 建築工事	1.00	式
II. 電気設備工事	1.00	式
III. 機械設備工事	1.00	式
IV. 外構工事	1.00	式
V. 解体工事	1.00	式
VI. 諸経費	共通仮設費共	1.00 式
合計		

令和6年度下市田保育園大規模改修工事
工事費内訳書

I. 建築工事

1. 仮設工事	1.00 式
2. 土・地業工事	1.00 式
3. 鉄筋コンクリート工事	1.00 式
4. 木工事	1.00 式
5. 屋根及び鋳飾工事	1.00 式
6. 左官・タイル工事	1.00 式
7. 外装・金属工事	1.00 式
8. 鋼製建具工事	1.00 式
9. 木製建具工事	1.00 式
10. 塗装工事	1.00 式
11. 内装工事	1.00 式
12. 家具工事	1.00 式
13. 雑工事	1.00 式

14. 調 理 機 器 工 事

1.00 式

計

Ⅱ. 電気設備工事

1. 受変電設備工事	1.00	式
2. 幹線設備工事	1.00	式
3. 動力設備工事	1.00	式
4. 電灯設備工事	1.00	式
5. コンセント設備工事	1.00	式
6. 非常灯・誘導灯設備工事	1.00	式
7. 電話設備工事	1.00	式
8. テレビ共聴設備工事	1.00	式
9. LAN設備工事	1.00	式
10. 時計設備工事	1.00	式
11. 放送設備工事	1.00	式
12. 遊戯室音響設備工事	1.00	式
13. 自動火災報知器設備工事	1.00	式
14. 撤去工事	1.00	式
15. 太陽光発電設備工事	1.00	式

計

Ⅲ. 機械設備工事

1. 衛生器具設備工事	1.00	式
2. 給水設備工事	1.00	式
3. 給湯設備工事	1.00	式
4. 排水設備工事	1.00	式
5. 雨排水設備工事	1.00	式
6. ガス設備工事	1.00	式
7. 冷暖房設備工事	1.00	式
8. 換気設備工事	1.00	式
9. パネルヒーター設備工事	1.00	式
10. 床暖房設備工事	1.00	式
11. 消火設備工事	1.00	式
12. 撤去工事	1.00	式

計

IV. 外構工事

1. 園庭工事	1.00	式
---------	------	---

2. 駐車場舗装工事	1.00	式
------------	------	---

3. 暗渠排水工事	1.00	式
-----------	------	---

4. フェンス・門扉工事	1.00	式
--------------	------	---

玄関ポーチ含む

5. 通路舗装工事	1.00	式
-----------	------	---

6. 遊具工事	1.00	式
---------	------	---

計

V. 解体工事

1. 内部仕上撤去	1.00	式
-----------	------	---

2. 外部仕上等撤去	1.00	式
------------	------	---

3. 廃材運搬・処分工	1.00	式
-------------	------	---

4. その他	1.00	式
--------	------	---

計

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I. 建 築 工 事	内 訳 明 細 書					
1. 仮 設 工 事						
遣 り 方		129.00	m ²			
墨 出 し		129.00	m ²			
養 生 費		924.00	m ²			
片 付 清 掃 費		924.00	m ²			
ク リ ー ニ ン グ 費		924.00	m ²			
残 材 処 分 費		924.00	m ²			
外 部 足 場	クサビ緊結型 W=900	1335.00	m ²			
垂 直 養 生	メッシュシート	1335.00	m ²			
内 部 足 場	脚立全面	924.00	m ²			
仮設工事	計					

2. 土・地業工事						
根切	機械	237.00	m ³			
埋戻し	機械	62.40	m ³			
残土処分	場外	175.00	m ³			
砕石地業	土間下 RC40-0	131.00	m ³			
ポリエチレンフィルム敷	t=0.15	813.00	m ²			
フォームポリスチレンボード敷	t=25	813.00	m ²			
土・地業工事	計					

3. 鉄筋コンクリート工事					
異形鉄筋	SD295A D10	5304.00	kg		
異形鉄筋	SD295A D13	401.00	kg		
加工組立		5486.00	kg		
運搬費		5486.00	kg		
スクラップ控除		219.00	kg		
合板型枠	普通	81.30	m ²		
合板型枠	打放し	139.00	m ²		
合板型枠	打放し R	4.30	m ²		
運搬費		225.00	m ²		
基礎コンクリート打	FC-21N/mm ² ホンプ打	8.10	m ³		
土間コンクリート打	FC-21N/mm ² ホンプ打	149.00	m ³		
ポンプ基本料		2.00	日		
アンカーボルト	M12-400L	150.00	本		

ホールダウン金物	HD-15	3.00	組			
鉄筋コンクリート工事	計					

4. 木 工 事					
【構造材】					
柱	桧 小節	0.73	m ³		
柱	桧 特一	2.35	m ³		
丸 柱	杉磨き 240φ	1.00	本		
土 台 ・ 大 引		11.20	m ³		
梁 ・ 桁 類		4.76	m ³		
屋 根 下 地		5.43	m ³		
そ の 他 下 地 材		37.87	m ³		
大 工		1.00	式		
釘 金 物		1.00	式		
加 工 材 運 搬 費		1.00	式		
【造作工事】	材工				
県 産 杉 板 豎 羽 目 張	t=15 準不燃処理	73.80	m ²		
県 産 杉 板 豎 羽 目 張	t=15	104.00	m ²		
腰 見 切		241.00	m		
巾 木		241.00	m		

コーナー見切		17.00	ヶ所			
天井見切		89.40	m			
その他見切		83.00	m			
サッシ額縁		548.00	m			
カーテンボックス	150*100	45.00	m			
カーテンボックス	200*120	84.50	m			
遊戯室見切		20.00	m			
スリッパ棚		1.00	式			
遊戯室無目枠	2000*1650	5.00	ヶ所			
えほん無目枠	1600*1200	1.00	ヶ所			
		4.10	m			
		21.30	m			
W D - 1 枠		1.00	ヶ所			
W D - 2 枠		8.00	ヶ所			
W D - 3 枠		2.00	ヶ所			
W D - 4 枠		11.00	ヶ所			
W D - 5 枠		1.00	ヶ所			
W D - 6 枠		2.00	ヶ所			

W D - 7 枠		6.00	ヶ所			
W D - 8 枠		7.00	ヶ所			
W D - 9 枠		1.00	ヶ所			
W D - 1 0 枠		1.00	ヶ所			
W D - 1 1 枠		1.00	ヶ所			
W D - 1 2 枠		1.00	ヶ所			
W D - 1 3 枠		1.00	ヶ所			
W D - 1 4 枠		1.00	ヶ所			
W D - 1 5 枠		4.00	ヶ所			
W W - 1 枠		1.00	ヶ所			
W W - 2 枠		7.00	ヶ所			
W W - 3 枠		2.00	ヶ所			
W W - 4 枠		1.00	ヶ所			
W W - 5 枠		1.00	ヶ所			
W W - 5 下 ベンチ		1.00	ヶ所			
丸柱下 ベンチ		1.00	ヶ所			
食育カウンター		1.00	ヶ所			
配膳棚		1.00	ヶ所			

雑庫棚		1.00	ヶ所			
布団収納棚	沐浴掃除具入共	6.00	ヶ所			
多目的室収納棚		1.00	ヶ所			
多目的室・洗濯室 物入棚		2.00	ヶ所			
遊戯室収納		1.00	ヶ所			
調理休憩室物入棚		1.00	ヶ所			
掃除具入棚		2.00	ヶ所			
可動ステージ周り		1.00	ヶ所			
土台パッキン		268.00	m			
鋼製床束		809.00	本			
木工事	計					

5. 屋根及び鋳飾工事					
立はぜ葺き	カラーフッ素GL鋼板 t=0.4	171.00	m ²		
アスファルトルーフィング	940	171.00	m ²		
野地板	耐水合板 t=12	171.00	m ²		
唐草		67.90	m		
破風・鼻隠し鉄板巻	カラーフッ素GL鋼板 t=0.4	67.90	m		
雨押え	カラーフッ素GL鋼板 t=0.4	70.80	m		
雪止めアングル	亜鉛メッキ品	60.10	m		
軒樋	レクステンR6	175.00	m		
這樋	レクステンカラーコート 60φ	8.80	m		
竪樋	レクステンカラーコート 60φ	43.40	m		
エルボ		60.00	個		
落し口		30.00	ヶ所		
養生管	SGP80A L=1800	26.00	ヶ所		
運搬費		1.00	式		
屋根及び鋳飾工事	計				

6. 左官・タイル工事						
床コンクリート金コテ仕上		124.00	m ²			
床タイル下モルタル塗		8.50	m ²			
磁器100角タイル貼	ヒアツツアOX	8.50	m ²			
モザイクタイル貼	ニュアンス 接着剤貼	6.80	m ²			
框 石	御影石 100*25 直	2.00	m			
框 石	御影石 100*25 1500R	3.60	m			
ジョリパット塗	セメントボード t=12.5 透湿防水シート下張	8.60	m ²			
左官・タイル工事	計					

7. 外装・金属工事					
軒天通気金物	SNV100-5	217.00	m		
E X P . J 金物	アルミ クリアランス100型				
	外壁 コーナー	18.20	m		
	内壁	25.40	m		
	内壁 コーナー	23.90	m		
	天井	20.00	m		
	天井 コーナー	1.30	m		
外壁サイディング張	窯業系 (ケイムー LAP WALL) 専用防水紙下張	510.00	m ²		
シーリングボード I C	t=12	510.00	m ²		
透湿防水シート		510.00	m ²		
水 切	ジョリパット部共	203.00	m		
軒 天 納 め		276.00	m		
出 隅		157.00	m		
入 隅		121.00	m		

開口周り納め		534.00	m			
運搬費		1.00	式			
内壁ステンレス張	t=0.6 SUS304 PB9.5裏貼 目地シール共	113.00	m ²			
内壁ステンレス張	t=0.6 SUS304	1.70	m ²			
内床ステンレス張	t=0.6 SUS304	2.80	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19型@300	74.40	m ²			
天井点検口	アルミ 450角	20.00	ヶ所			
床下点検口	ステンレス 600角	10.00	ヶ所			
床見切	SUS 沓摺	2.80	m			
外装・金属工事						

8. 鋼製建具工事								
A	D	-	1	フロント	1.00	ヶ所		
A	D	-	2		5.00	ヶ所		
A	D	-	3		7.00	ヶ所		
A	D	-	4		1.00	ヶ所		
A	D	-	5	フロント	1.00	ヶ所		
A	D	-	20	フロント	5.00	ヶ所		
A	W	-	1		20.00	ヶ所		
A	W	-	2	W=1650	2.00	ヶ所		
A	W	-	2	W=1600	3.00	ヶ所		
A	W	-	3		2.00	ヶ所		
A	W	-	4		2.00	ヶ所		
A	W	-	5		1.00	ヶ所		
A	W	-	6		1.00	ヶ所		
A	W	-	7		2.00	ヶ所		
A	W	-	8		4.00	ヶ所		
A	W	-	9		1.00	ヶ所		

A W - 1 0		3.00	ヶ所			
A W - 1 1		1.00	ヶ所			
A W - 1 2		1.00	ヶ所			
A W - 1 3		1.00	ヶ所			
A W - 1 4		3.00	ヶ所			
A W - 1 5		1.00	ヶ所			
A W - 1 6		1.00	ヶ所			
A W - 1 7		1.00	ヶ所			
A W - 2 0 下段	フロント	2.00	ヶ所			
A W - 2 0 上段	フロント	1.00	ヶ所			
A W - 2 1		2.00	ヶ所			
A W - 2 2		2.00	ヶ所			
A W - 2 3	フロント	1.00	ヶ所			
A W - 2 4		1.00	ヶ所			
【オペレーター装置】						
A D - 3 単窓		5.00	ヶ所			

AD-3 ・ AW-2 連窓		2.00	ヶ所			
A W - 1 単窓		3.00	ヶ所			
A W - 1 2 連窓		7.00	ヶ所			
A W - 1 3 連窓		1.00	ヶ所			
A W - 2 単窓		1.00	ヶ所			
A W - 2 2 連窓		1.00	ヶ所			
A W - 8 単窓		4.00	ヶ所			
A W - 9 単窓		1.00	ヶ所			
A W - 1 7 2 連窓		1.00	ヶ所			
オペレーター取付費		1.00	式			
ビル用サッシ運搬取付費		1.00	式			
住宅用サッシ取付費		1.00	式			
【ガラス工事 (ビル用サッシ)】						
フロートガラス	FL3	4.50	m ²			
強化ガラス	TP4	8.90	m ²			

複層ガラス	FL3+A6+F4 ~0.3m ²	0.30	m ²			
複層ガラス	FL3+A6+F4 ~2.0m ²	0.90	m ²			
複層ガラス	TP5+A6+TP5	5.40	m ²			
パネル施工費	300*900	1.00	枚			
パネル施工費	900*900	6.00	枚			
ガラス押えシール	6*6	143.00	m			
ガラス押えシール	8*8	61.00	m			
運搬費		1.00	式			
鋼製建具工事	計					

9. 木製建具工事						
W D - 1		1.00	ヶ所			
W D - 2		8.00	ヶ所			
W D - 3		2.00	ヶ所			
W D - 4		11.00	ヶ所			
W D - 5		1.00	ヶ所			
W D - 6		2.00	ヶ所			
W D - 7		6.00	ヶ所			
W D - 8		7.00	ヶ所			
W D - 9		1.00	ヶ所			
W D - 1 0		1.00	ヶ所			
W D - 1 1		1.00	ヶ所			
W D - 1 2		1.00	ヶ所			
W D - 1 3		1.00	ヶ所			
W D - 1 4		1.00	ヶ所			
W D - 1 5		4.00	ヶ所			

10. 塗 装 工 事					
既存屋根塗替え	高圧水洗浄 4種ケル D P 塗	1235.00	m ²		
既存鼻隠し塗替え	DP塗 糸巾300	78.70	m ²		
既存雪止めアングル塗替え	SOP塗	30.30	m ²		
豎樋養生管塗装	SOP塗	11.30	m ²		
妻換気格子塗替え	SOP塗	7.30	m ²		
妻壁塗替え	高圧水洗浄 アクリルシ塗	16.80	m ²		
E P - G 塗	ケル面 B種	74.40	m ²		
C L 塗	木部	272.00	m ²		
C L 塗	木部	566.00	m		
塗装工事	計				

11. 内 装 工 事					
床)					
無垢フローリング張	t=15	595.00	m ²		
構造用合板張	t=24	859.00	m ²		
グラスウール断熱材	厚80 24kg品	859.00	m ²		
耐水合板張	t=12	329.00	m ²		
耐水合板張	t=9	16.30	m ²		
長尺塩ビシート貼	t=2.5 マーブル	154.00	m ²		
防滑長尺塩ビシート貼	t=2.7 アルトロ	72.40	m ²		
同上巾木立上	H=200	10.30	m ²		
タイルカーペット敷		16.30	m ²		
置き敷たたみ	t=15 半帖縁無し 清流 (タケ)	30.00	枚		
壁)					
塩ビ巾木	H=60	242.00	m		
耐水合板張	t=9	73.80	m ²		
石膏ボード張	t=12.5	705.00	m ²		
石膏ボード張	t=12.5 耐水	2.90	m ²		

石膏ボード張	t=12.5+9.5	1100.00	m ²			
化粧石膏ボード張	t=12.5 押入用	62.90	m ²			
メラミン化粧板張	t=3 セール	89.30	m ²			
化粧ケイカル板張	t=6	197.00	m ²			
グラスウール断熱材	厚100 24kg品	367.00	m ²			
クロス貼		611.00	m ²			
クロス貼	掲示用	12.90	m ²			
クロス貼	黒板	3.90	m ²			
クロス貼	初付ボード	13.80	m ²			
クロス貼	マグネット	17.40	m ²			
ボード継目処理		659.00	m ²			
天井)						
石膏ボード張	t=9.5 立上り部共	291.00	m ²			
化粧吸音石膏ボード張	t=9.5	169.00	m ²			
化粧石膏ボード張	t=9.5	120.00	m ²			
ロックウール吸音板貼	t=15キューブ 石膏ボードt=9.5下張共	190.00	m ²			
ロックウール吸音板貼	t=9 平 石膏ボードt=9.5下張共	39.00	m ²			

木目調化粧ケイカル板張	t=6 アルテサード	168.00	m ²			
ケイカル板張	t=5 V目地	74.40	m ²			
クロス貼		291.00	m ²			
ボード継目処理		291.00	m ²			
クリアランス見切		52.10	m			
塩ビ廻縁	コ形	1453.00	m			
グラスウール断熱材	厚100 24kg品	883.00	m ²			
ポストフォーム	W=150	28.40	m			
ポストフォーム	W=300	0.70	m			
内装工事	計					

12. 家具工事						
A. 家具						
K	—	1	a	1F職員室 収納棚	1.0	ヶ所
K	—	1	b	1F職員室 収納棚	1.0	ヶ所
K	—	1	c	1F職員室 収納棚	1.0	ヶ所
K	—	2		1F湯沸 食器棚	1.0	ヶ所
K	—	3		1F静養スペース 収納ベッド	1.0	ヶ所
K	—	4		1F玄関 下足入れ・カウンター	1.0	ヶ所
K	—	5	a 1	1F廊下 下足入れ	1.0	ヶ所
K	—	5	a 2	1F廊下 下足入れ	1.0	ヶ所
K	—	5	b 1	1F廊下 下足入れ	1.0	ヶ所
K	—	5	b 2	1F廊下 下足入れ	1.0	ヶ所
K	—	6	a	1F休憩室・脱衣	3.0	ヶ所
K	—	6	b	1F休憩室 更衣ロッカー	2.0	ヶ所
K	—	7		1F各室 窓下収納	6.0	ヶ所
K	—	8		1F相談室 キャビネット	1.0	ヶ所
K	—	9	a	1F年長 ロッカー	1.0	ヶ所
K	—	9	b	1F年中 ロッカー	1.0	ヶ所

K	—	9	c	1F0才 ロッカー	1.0	ヶ所			
K	—	9	d	1F年少 ロッカー	1.0	ヶ所			
K	—	1	0	a	1F各室 デスクキャビネット	3.0	ヶ所		
K	—	1	0	b	1F各室 デスクキャビネット	3.0	ヶ所		
K	—	1	1		1F各室 布団収納	4.0	ヶ所		
K	—	1	2	a	1F各室 ロッカー・壁面収納	3.0	ヶ所		
K	—	1	2	b	1F年長 ロッカー・壁面収納	1.0	ヶ所		
K	—	1	3		1F各室 掃除用具入	3.0	ヶ所		
K	—	1	4	a	1F洗濯(こどもWC) 収納棚	1.0	ヶ所		
K	—	1	4	b	1F年少WC 収納棚	1.0	ヶ所		
K	—	1	5	a	1F各室 収納棚	4.0	ヶ所		
K	—	1	5	b	1F沐浴 収納棚	1.0	ヶ所		
K	—	1	5	c	1F洗濯室(多目的室横)	2.0	ヶ所		
K	—	1	6	a	1F1才ロッカー・壁面収納・掃除用具入	1.0	ヶ所		
K	—	1	6	b	1F2才 ロッカー・壁面収納・掃除用具	1.0	ヶ所		
K	—	1	7		1F中廊下 キャビネット	1.0	ヶ所		
K	—	1	8	a	1F1才WC 壁面収納	1.0	ヶ所		
K	—	1	8	b	1F2才WC 壁面収納	1.0	ヶ所		

K	-	1	9	1F調理事務室 壁面収納	1.0	ヶ所			
K	-	2	0	1F絵本コーナー えほん棚	1.0	ヶ所			
K	-	2	1	a	1F絵本コーナー ベンチ	1.0	ヶ所		
K	-	2	1	b	1F絵本コーナー ベンチ	1.0	ヶ所		
K	-	2	2	1F静養スペース 収納棚	1.0	ヶ所			
A. 家具				計					
B. 可動ステージ									
手動ステーション	FS-20W	4400×2400×300		1.0	式				
工事費				1.0	式				
運搬諸経費				1.0	式				
法定福利費				1.0	式				
B. 可動ステージ				計					
家具工事				計					

13. 雑 工 事					
シ ー リ ン グ	雨押え	70.80	m		
シ ー リ ン グ	サッシ周り	530.00	m		
掲 示 板	1800*1100	1.00	ヶ所		
物 干 し 金 物	スクリーンCH形	6.00	ヶ所		
鏡	930*600	1.00	枚		
鏡	1690*600	2.00	枚		
ピクチャーレール	ピクチャーレールCRJ	26.10	m		
カーテン・暗幕	カーテン (ペリム) +レース (PK9616)				
	AW-1 1650*1900	11.00	ヶ所		
	AW-2 1650*2100	2.00	ヶ所		
	AD-3 1600*2800	3.00	ヶ所		
	暗幕 (キングストン) +レース (PK9616)				
	AW-2 1650*2100	3.00	ヶ所		
カーテン・暗幕	AD-3 1600*2800	2.00	ヶ所		

	暗幕 (キングストーン)					
	WD-3 2550*2000	1.00	ヶ所			
	AW-20 2550*1500	1.00	ヶ所			
	AW-21 1650*1500	2.00	ヶ所			
カーテンレール	ステンレス C型 ダブル	34.40	m			
カーテンレール	ステンレス C型 シングル	8.40	m			
横型ブラインド	パーフェクトシルキー					
	AW-1 1650*1900	6.00	ヶ所			
	AD-3 1600*2800	1.00	ヶ所			
	AW-7 1650*1300	1.00	ヶ所			
ロールカーテン	ラルクシルト ライフ (ウォッシュアブル)					
	AD-1 2480*2300	1.00	ヶ所			
	AD-2 2560*2300	5.00	ヶ所			
	AW-4 1650*1600	2.00	ヶ所			
ロールカーテン	AW-22 740*1600	2.00	ヶ所			
	AW-6 2560*1600	1.00	ヶ所			

	AW-15 2560*2100	1.00	ヶ所			
	AW-1 1650*1900	1.00	ヶ所			
	AW-16・17 1200*2100	1.00	ヶ所			
	AW-7 1650*1300	1.00	ヶ所			
室名札	木製200角 平付	28.00	ヶ所			
室名札	木製200角 持出	13.00	ヶ所			
室名札	アクリル板 60*250 平付	6.00	ヶ所			
消火器ボックス	UFB-2F-108H-PWH ABC10形消火器共	4.00	ヶ所			
郵便受箱	P701ES	1.00	ヶ所			
館名文字	ステンレス箱文字 250角 6文字	1.00	式			
ウッドデッキ	人工木材	56.3	m ²			
同上幕板		38.0	m			
点検口		2.0	ヶ所			
運搬費		1.0	式			
雑工事	計					

14. 調理機器工事						
【検収/食品庫】						
移動台	TK96-MSDB-S 900x600x600	1.0	台			
引出付移動台	TKC-77MPA 750x750x800	1.0	台			
デジタル式上皿台秤	UDS-300K	1.0	台			
球根皮剥機	P-28D C型 1P100v	1.0	台			
球根受け用 L型運搬車	L1-86PDB 850x600x900	1.0	台			
L型運搬車	L1-96SDB 900x600x900	1.0	台			
ステンレスエレクターシェルフ	SLS1220, PS1900 1212x613x1892	2.0	台			
検食保存用冷凍庫	SF-200T	1.0	台			
多目的キャビネット	40-180	1.0	台			
ソリットエレクターシェルフ	LSS1520, P 1900 1519*614*1892	2.0	台			
【下処理室】						
作業台	TK-76BPA 750x600x800	1.0	台			
テーブル型冷凍庫	FT-120SNG-1ML 1200x600x800	1.0	台			
冷凍冷蔵庫	HRF-75A-1-(L) 750x800x1910	1.0	台			
器具消毒保管機	EMK-1005 900x750x1920 アジャスト脚 3P200v	1.0	台			
包丁・まな板殺菌庫	ESK-255 550x550x1920	1.0	台			

水切台付三槽シンク	PS3-246BDB-R特 2400x600x800	1.0	台			
水切台付二槽シンク	PS2-156BDB-R 1500x600x800	1.0	台			
ハースルーテーブル型冷蔵庫	RT-120SDG-1-B 1200x750x800	1.0	台			
微酸性電解水生成装置	μ -Clean II	1.0	台			
【調理室】						
移動台	TK-76MSDB 750x600x850	2.0	台			
冷凍冷蔵庫	HRF-150A-1 1500x800x1910	1.0	台			
引違戸付作業台	TKD-157SDB 1500x750x850	2.0	台			
二槽シンク	S2-157DB 1500x750x850	1.0	台			
戸棚（片面引違戸付）	DS-127 1200x750x1800	1.0	台			
炊飯器置台	TKR-137P 1350x700x800	1.0	台			
カース炊飯器	RR-550C	2.0	台			
作業台	TK-47BSDB 450x750x800	2.0	台			
カーステーブル	AXY-12753T 1200x750x800 ハックガード付	1.0	台			
IH炊飯シヤァ	NH-GE54 能力1.8~5.4 $\frac{1}{2}$	1.0	台			
ステンレス製回転釜	KGSD2-10KH 満水量55 $\frac{1}{2}$	1.0	台			
コンヒョーフン	ACO-102GS ガス式10段	1.0	台			
ホテルハソ 穴なし	SH-1901 1/1 25mm	10.0	台			

ホテルハ°ソ 穴なし	SH-1902 1/1 25mm	10.0	台			
ホテルハ°ソ用敷き網	1/1 464x262	10.0	台			
エナメルホテルハ°ソ	SE-1920EB 1/1 65mm	10.0	台			
ホテルハ°ソ 穴あき	SH-1902P 1/1 65mm	10.0	台			
フゝラストチラー	HBC-12B3 12段	1.0	台			
システム調理台	MKU-90S 900x750x1700	1.0	台			
作業台	TK-67BSDB 600x750x850	1.0	台			
テーブル型冷蔵庫	RT-90SNG-1 900x600x800	1.0	台			
引違戸付作業台	TKD-126PA 1200x600x800	1.0	台			
多目的キャビネット	40-180	1.0	台			
二槽シンク	S2-187DB 1800x750x850	1.0	台			
ソイルドテーブル	1200*710*820	1.0	台			
ドアタイプ 自動食器洗浄機	SD113GSHB 3P200v LPG ブースター付	1.0	台			
クリーンテーブル	1100*680*820	1.0	台			
電気式食器消毒保管機	ES-505 両面 アジャスト脚タイプ 3P200v	2.0	台			
抗菌ステンレス食器カゴ 中	390x360x200 テーパー付ステンレス	20.0	台			
折りたたみ式ワゴン	KEAM-2SE 2段式	3.0	台			
運賃		1.0	台			

搬入・設置費		1.0	台			
試運転調整費		1.0	台			
調理機器工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電 気 設 備 工 事	内 訳 明 細 書					
1. 受変電設備工事						
ポリエチレンライニング鋼管 (保 護 管)	PE28mm (GP) <露出>	2.0	m			
ポリエチレンライニング鋼管 (保 護 管)	PE82mm (GP) <露出>	10.0	m			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm <地中>	6.0	m			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP80mm <地中>	6.0	m			
異種管接続材 H型	FEP30mm	1.0	組			
異種管接続材 H型	FEP80mm	1.0	組			
端 末 ブ ッ シ ン グ	PE82	1.0	個			
架橋PE絶縁耐燃性 PEシースケール	600V EM-CE 5.5sq-2C <PF・FEP内>	8.0	m			
架橋PE絶縁耐燃性 PEシースケール	600V EM-CE 5.5sq-2C <管内>	3.0	m			
トリプレックス型PE絶縁耐燃性 PEシースケール	6KV EM-CET 38sq <PF・FEP内>	8.0	m			
トリプレックス型PE絶縁耐燃性 PEシースケール	6KV EM-CET 38sq <管内>	11.0	m			
端末処理材(フレハブ) ニューパット 100	6kv CV-T 38sq <屋内>	1.0	組			
端末処理材(フレハブ) ニューパット 100	6kv CV-T 38sq <屋外>	1.0	組			
キ ャ ー ビ ク ル		1.0	基			

S O G 7.2KV/200A	無方向性 LA付	1.0	台			
コソクリート柱	12-19-350	1.0	本			
支線工事		1.0	式			
装柱材		1.0	式			
埋設標識シート 電力・通信・ガス用	150×50 2倍 ポリエレンス	6.0	m			
接地工事	ELA	1.0	式			
接地工事	EB	1.0	式			
接地工事	EAD	1.0	式			
根切り	機械バックホ 0.13m3	2.0	m3			
埋戻し	機械バックホ 0.13m3	2.0	m3			
キュービクル基礎工事		1.0	式			
受変電設備工事	計					

2. 幹線設備工事						
波付硬質ポリ塩化ビニル電線管	FEP30mm	<地中>	122.0	m		
波付硬質ポリ塩化ビニル電線管	FEP50mm	<地中>	27.0	m		
波付硬質ポリ塩化ビニル電線管	FEP65mm	<地中>	80.0	m		
波付硬質ポリ塩化ビニル電線管	FEP80mm	<地中>	27.0	m		
接 地 線	IV 14sq	<コロガシ>	311.0	m		
接 地 線	IV 22sq	<PF・FEP内>	35.0	m		
トリフ・レックス型 PE 絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 38sq	<PF・FEP内>	32.0	m		
トリフ・レックス型 PE 絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 38sq	<コロガシ>	58.0	m		
トリフ・レックス型 PE 絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 60sq	<PF・FEP内>	95.0	m		
トリフ・レックス型 PE 絶縁耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 60sq	<コロガシ>	253.0	m		
ワイヤリングダクト			1.0	組		
動 力 盤	P-1		1.0	面		
動 力 盤	P-2		1.0	面		
電 灯 盤	L-1		1.0	面		
電 灯 盤	L-2		1.0	面		
電 灯 盤	L-3		1.0	面		

埋設標識シート 電力・通信・ガス用	150×50 2倍 ポリエレンクス	29.0	m			
防火区画貫通処理材	50	7.0	組			
防火区画貫通処理材	75	49.0	組			
根切り	機械バックホ 0.13m3	11.0	m3			
埋戻し	機械バックホ 0.13m3	11.0	m3			
ワイヤリングダクト基礎工事		1.0	式			
幹線設備工事	計					

3. 動力設備工事						
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	5.0	ヶ			
架橋PE絶縁耐燃性 PEシースケール	600V EM-CE 3.5sq-4C <コロカシ>	143.0	m			
架橋PE絶縁耐燃性 PEシースケール	600V EM-CE 5.5 [●] -4C <コロカシ>	379.0	m			
架橋PE絶縁耐燃性 PEシースケール	600V EM-CE 8sq-4C <コロカシ>	26.0	m			
配線器具埋込 高容量接地コンセント	3P 30A 250V 枠付き	5.0	ヶ			
防火区画貫通処理材	50	8.0	組			
〃	75	2.0	組			
〃	配線器具	1.0	個			
電動機結線費	7.5KW以下	15.0	ヶ所			
動力設備工事	計					

4. 電灯設備工事					
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	60.0	ヶ		
アウトレットボックス埋込用	4角 中浅形 102 × 44mm	44.0	ヶ		
PE 絶縁耐燃性 PE シースケール平形	EM-EEF 1.6mm-2C <天井・ピット>	1499.0	m		
PE 絶縁耐燃性 PE シースケール平形	EM-EEF 1.6mm-3C <天井・ピット>	288.0	m		
PE 絶縁耐燃性 PE シースケール平形	EM-EEF 2.0mm-3C <天井・ピット>	115.0	m		
着色識別PE絶縁耐燃性 PE シースケール	EM-FCPEE0.9mm-1P <コトガシ>	76.0	m		
埋込スイッチ 樹脂プレート	1P×1	15.0	個		
埋込スイッチ 樹脂プレート	1P(ネム)×2	10.0	個		
埋込スイッチ 樹脂プレート	1P(ランプ)×1	2.0	個		
埋込スイッチ 樹脂プレート	1P×1、1P(ランプ)×1	5.0	個		
埋込スイッチ 樹脂プレート	1P(ネム)×2、1P(ランプ)×1	1.0	個		
埋込スイッチ 樹脂プレート	3W×1	3.0	個		
埋込スイッチ 樹脂プレート	3W×1、1P(ランプ)×1	1.0	個		
換気スイッチ	支給品	20.0	個		
信号線式ライコン	NQ21506 (相当品)	3.0	個		
熱線センサ付 自動スイッチ(親器)	WTK24818 (相当品)	6.0	ヶ		

熱線センサー付 自動スイッチ(子器)	WTK29318 (相当品)	6.0	ヶ			
熱線センサー付 自動スイッチ(単独)	WTK2401K (相当品)	3.0	ヶ			
照明器具 A43		6.0	台			
照明器具 A45		19.0	台			
照明器具 B44		20.0	台			
照明器具 B45		2.0	台			
照明器具 C45		23.0	台			
照明器具 D22		5.0	台			
照明器具 E		1.0	台			
照明器具 F14		2.0	台			
照明器具 F18		12.0	台			
照明器具 F20		1.0	台			
照明器具 G10		78.0	台			
照明器具 G15		3.0	台			
照明器具 H10		8.0	台			
照明器具 H15		46.0	台			
照明器具 I10		7.0	台			
照明器具 I15		1.0	台			

照 明 器 具 J		2.0	台			
照 明 器 具 K		5.0	台			
防火区画貫通処理材	50	21.0	組			
防火区画貫通処理材	配線器具	27.0	個			
電灯設備工事	計					

5. コンセント設備工事						
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE22mm	<露出>	2.0	m		
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE36mm	<露出>	3.0	m		
合成樹脂製可とう電線管	PF-S22mm	1重管 <隠蔽>	34.0	m		
スイッチボックス埋込用	1個用117×68×44mm		126.0	ヶ		
アウトレットボックス埋込用	4角 中浅形 102 × 44mm		31.0	ヶ		
アウトレットボックス埋込用	4角 中深形 102 × 54mm		3.0	ヶ		
露出スイッチボックス(HIVE管用)	22mm 1個用 1片出		3.0	ヶ		
フルボックス塩ビ製 防水型かぶせ	200×200×200mm		1.0	ヶ		
PE絶縁耐燃性 PEシースケープル平形	EM-EEF 1.6mm-2C	<天井・ピット>	347.0	m		
PE絶縁耐燃性 PEシースケープル平形	EM-EEF 2.0mm-2C	<天井・ピット>	102.0	m		
PE絶縁耐燃性 PEシースケープル平形	EM-EEF 1.6mm-3C	<PF・FEP内>	40.0	m		
PE絶縁耐燃性 PEシースケープル平形	EM-EEF 1.6mm-3C	<天井・ピット>	437.0	m		
PE絶縁耐燃性 PEシースケープル平形	EM-EEF 2.0mm-3C	<PF・FEP内>	28.0	m		
PE絶縁耐燃性 PEシースケープル平形	EM-EEF 2.0mm-3C	<天井・ピット>	1378.0	m		
PE絶縁耐燃性 PEシースケープル平形	EM-EEF 2.6mm-3C	<天井・ピット>	13.0	m		
配線器具 露出コンセント	高容量露出接地形コンセント 2P 30A		1.0	ヶ		

配線器具 防水形配線器具	ロック式防水接地露出コンセント15A・125V	6.0	ヶ			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(E)x1	11.0	個			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(ET)x1	21.0	個			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(2)x1	4.0	個			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(2S)x1	25.0	個			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(2E)x1	23.0	個			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(2EET)x1	29.0	個			
フロアコンセント	2P15A(2E)x1	3.0	個			
防火区画貫通処理材	50	11.0	組			
防火区画貫通処理材	75	3.0	組			
防火区画貫通処理材	100	1.0	組			
防火区画貫通処理材	配線器具	43.0	個			
機器接続作業費		10.0	ヶ所			
コンセント設備工事	計					

6. 非常灯・誘導灯設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	15.0	m			
アウトレットボックス埋込用	4角 中浅形 102 × 44mm	4.0	ヶ			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケール平形	EM-EEF 1.6mm-2C <天井・ピット>	230.0	m			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケール平形	EM-EEF 2.0mm-2C <天井・ピット>	83.0	m			
非常灯 h3		2.0	台			
非常灯 h4		10.0	台			
非常灯 h6		1.0	台			
誘導灯 yC1		3.0	台			
誘導灯 yB1		1.0	台			
誘導灯 yB2		2.0	台			
非常灯・誘導灯設備工事	計					

7. 電話設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	110.0	m			
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	11.0	ヶ			
アウトレットボックス埋込用	4角 中深形 102 ×54mm	3.0	ヶ			
警報用PE絶縁耐燃性 PEシースケーブル	EM-AE1.2mm-2C 平形 <コガシ>	18.0	m			
ホタン電話ケーブル	EM-EBT 0.5mm-2P <PF・FEP内>	48.0	m			
ホタン電話ケーブル	EM-EBT 0.5mm-2P <コガシ>	648.0	m			
端子盤	T-1	1.0	面			
埋込コンセント樹脂プレート	TELx1	9.0	組			
フロアコンセント	TELx1	3.0	組			
防火区画貫通処理材	50	12.0	組			
防火区画貫通処理材	配線器具	8.0	個			
電話主装置	NYC-XIS-ME	1.0	台			
内蔵バッテリー	ET-MEBATT-S1	1.0	台			
2回線対応局線インターフェイス	ET-2C01-XI	1.0	台			
8回線対応電話インターフェイス	ET-8DCIB-XI	1.0	台			
4回線対応電話インターフェイス	ET-4DCIB-XI	1.0	台			

付加機能ユニット	ET-EXU-XI	1.0	台			
ト`アホン	NYC-DH	1.0	台			
12ホ`タン標準電話機	NYC-12XI-SDW	1.0	台			
コ`ト`レス電話機	NYC-8XI-DCLLW	1.0	台			
テレビ`インターホン	VL-SWZ300KF	1.0	台			
機器取付工事		1.0	式			
テ`-タ設定		1.0	式			
試験調整		1.0	式			
電話設備工事	計					

8. テレビ共聴設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	15.0	m			
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	3.0	ヶ			
衛星放送用耐燃性 PEシース同軸ケーブル	EM-S-5C-FB <コカシ>	141.0	m			
埋込コンセント 樹脂プレート	TVx1	2.0	組			
防雨入線カバー	WP91319 (相当品)	1.0	個			
防火区画貫通処理材	50	10.0	組			
UHF アンテナ		1.0	基			
ルーフハース		1.0	個			
アンテナマスト		1.0	個			
支線止め金具		1.0	個			
UHF フォスター	T-1内	1.0	個			
分配器	2分配 T-1内	1.0	個			
アンテナマスト取付工事		1.0	式			
機器取付工事		1.0	式			
試験調整		1.0	式			

9. LAN設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	67.0	m			
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	8.0	ヶ			
アウトレットボックス埋込用	4角 中深形 102 ×54mm	3.0	ヶ			
LAN用非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリ-6 4P 環境配慮 <PF・FEP内>	44.0	m			
LAN用非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリ-6 4P 環境配慮 <コカシ>	461.0	m			
フロアコンセント	LANx1	7.0	組			
埋込コンセント 樹脂プレート	LANx1	4.0	組			
防火区画貫通処理材	50	14.0	組			
防火区画貫通処理材	配線器具	2.0	個			
無線LAN アクセスポイント		4.0	個			
PoEHUB	8ポート	1.0	個			
機器取付工事		1.0	式			
端末処理		1.0	式			
LAN設備工事	計					

10. 時計設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管	2.0	m			
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	2.0	ヶ			
警報用PE絶縁耐燃性 PEシースケール	EM-AE1.2mm-2C 平形 <コガシ>	66.0	m			
電気時計 親時計		1.0	台			
電気時計 子時計(屋外)		1.0	台			
機器取付工事		1.0	式			
試験調整		1.0	式			
時計設備工事	計					

11. 放送設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	51.0	m			
スイッチホックス埋込用	1個用 117×68×44mm	19.0	ヶ			
警報用PE絶縁耐燃性 PEシースケール	EM-AE1.2mm-2C 平形 <コガシ>	76.0	m			
警報用PE絶縁耐燃性 PEシースケール	EM-AE1.2mm-3C <コガシ>	445.0	m			
衛星放送用耐燃性 PEシース同軸ケーブル	EM-S-5C-FB <コガシ>	104.0	m			
防火区画貫通処理材	50	7.0	組			
防火区画貫通処理材	配線器具	18.0	個			
放送AMP	120W 5局	1.0	台			
CD/SD/USBプレイヤー	CD-100SU (相当品)	1.0	台			
ACアダプター	AD-246 (相当品)	1.0	台			
ワイヤレスチューナー	WT-1822 (相当品)	1.0	台			
ワイヤレスチューナーユニット	WTU-1830 (相当品)	1.0	台			
ワイヤレスマイクミキサー	WM-1510 (相当品)	1.0	台			
ワイヤレスマイク	WM-1220 (相当品)	1.0	台			
ワイヤレスアンテナ	YM-550 (相当品)	2.0	台			
天井埋込スポットライト	3W	14.0	台			

天井埋込スロ-カ-	3W アッテナ-付	4.0	台			
アッテナ-		14.0	台			
ホ-ソスロ-カ-	CS-153 (相当品)	3.0	台			
機器取付工事		1.0	式			
試験調整		1.0	式			
放送設備工事	計					

12. 遊戯室音響設備工事					
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管	35.0	m		
スイッチボックス埋込用	1個用 117×68×44mm	4.0	ヶ		
スイッチボックス埋込用	5個用 117×274×54mm	1.0	ヶ		
衛星放送用耐燃性 PEシース同軸ケーブル	EM-S-5C-FB <コガシ>	41.0	m		
マイクロホン用耐燃性PEコード	EM-MEES 0.75sq-2C	29.0	m		
スピーカケーブル	EM-4S6	60.0	m		
防火区画貫通処理材	配線器具	12.0	個		
遊戯室AMP	120W 5局 ラック組込 CD/SD/USBプレーヤー ワイヤレスチューナー/マイクミキサー	1.0	台		
ワイヤレスマイク	WM-1220 (相当品)	2.0	本		
ワイヤレスアンテナ	YW-550 (相当品)	2.0	基		
壁面コンパクトスピーカ	F-08BM (相当品)	2.0	台		
広指向性天井埋込スピーカ	F-2321C (相当品)	2.0	台		
ハンダ型マイク	DM-1300 (相当品)	2.0	本		
マイク延長コード	YM-2130 (相当品)	2.0	本		
マイク用コンセント	YM-3CF (相当品)	2.0	個		

床上型マイクスタント`	ST-303A (相当品)	1.0	台			
卓上型マイクスタント`	ST-66A (相当品)	1.0	台			
コネクタ接続盤		1.0	台			
機器取付工事		1.0	式			
試験調整		1.0	式			
遊戯室音響設備工事	計					

13. 自動火災報知器設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16 1重管 <隠蔽>	18.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S22 1重管 <隠蔽>	36.0	m			
アウトレットボックス埋込用	4角 中浅形 102 × 44mm	2.0	ヶ			
PE 絶縁耐燃性 PE シースケール 平形	EM-EEF 2.0mm-3C <天井・ピット>	113.0	m			
耐燃性ホリチレンシース 耐熱電線	EM-HP1.2mm-5P 丸型 <コガシ>	89.0	m			
耐燃性ホリチレンシース 耐熱電線	EM-HP1.2mm-10P 丸型 <コガシ>	30.0	m			
警報用PE絶縁耐燃性 PE シースケール	EM-AE0.9mm-2C 平形 <コガシ>	581.0	m			
警報用PE絶縁耐燃性 PE シースケール	EM-AE0.9mm-4C <コガシ>	82.0	m			
防火区画貫通処理材	50	31.0	組			
防火区画貫通処理材	配線器具	6.0	個			
受信機	P型2級5回線	1.0	台			
総合盤	P型2級	3.0	個			
差動式スポット型感知器	2種	34.0	個			
定温式スポット型感知器	特種 60	9.0	個			
定温式スポット型感知器	1種 70	12.0	個			
光電式スポット型感知器	2種	21.0	個			

機器取付工事		1.0	式			
試験調整		1.0	式			
申請及立会検査		1.0	式			
自動火災報知器設備工事	計					

14. 撤去工事						
既設 照明器具 撤去	FL40W*1	29.0	台			
既設 照明器具 撤去	FL40*2	24.0	台			
既設 照明器具 撤去	FL20W*1	8.0	台			
既設 照明器具 撤去	FL40W*2	4.0	台			
既設 照明器具 撤去	FL40W*1	1.0	台			
既設 照明器具 撤去	FL40W*1	1.0	台			
既設 照明器具 撤去	FCL20W*1	1.0	台			
既設 照明器具 撤去	FL20W*1	2.0	台			
既設 照明器具 撤去	IL60W*1	2.0	台			
既設 照明器具 撤去	FL10W*1	2.0	台			
既設 照明器具 撤去	FL20W*1	3.0	台			
既設 照明器具 撤去	FCL30W*2	2.0	台			
既設 照明器具 撤去	FL15W*1	1.0	台			
既設 放送機器 撤去	ｽﾞｰｶｰ 壁掛型	6.0	ヶ			
既設 放送機器 撤去	ｽﾞｰｶｰ 天井埋込型	3.0	ヶ			
既設 放送機器 撤去	卓上型ACﾌﾝﾌﾞ	2.0	台			

既設 放送機器 撤去	ｽﾍﾞｰｶ-屋外	1.0	個			
既設 放送機器 撤去	ｽﾍﾞｰｶ-大型木製ｹｰｽ	2.0	個			
既設 時計機器 撤去	電気時計900	1.0	台			
既設 自火報機器 撤去	受信機 P型2級5回線	1.0	台			
既設 自火報機器 撤去	差動式ｽﾍﾞｰﾄﾞ型2種	44.0	ヶ			
既設 自火報機器 撤去	定温式スポット型1種 防水型	6.0	ヶ			
既設 自火報機器 撤去	定温式スポット型1種	4.0	ヶ			
既設 自火報機器 撤去	光電式ｽﾍﾞｰﾄﾞ型2種	1.0	ヶ			
既 設 処 分 費		1.0	式			
撤去工事	計					

15. 太陽光発電設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-D16mm 2重管	<露出>	4.0	m		
合成樹脂製可とう電線管	PF-D28mm 2重管	<露出>	7.0	m		
波付硬質ポリ塩化ビニル電線管	FEP30mm	<地中>	27.0	m		
波付硬質ポリ塩化ビニル電線管	FEP50mm	<地中>	27.0	m		
600V 耐燃性 ポリ塩化ビニル絶縁電線	EM-IE 2.6mm	<PF・FEP内>	9.0	m		
601V 耐燃性 ポリ塩化ビニル絶縁電線	EM-IE 2.6mm	<コトカシ>	30.0	m		
架橋PE絶縁耐燃性 PEシースケーブル	600V EM-CE 8 [◎] -3C	<PF・FEP内>	9.0	m		
トリフлекс型PE絶縁 耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 38 [◎]	<PF・FEP内>	32.0	m		
トリフлекс型PE絶縁 耐燃性PEケーブル	600V EM-CET 38 [◎]	<コトカシ>	30.0	m		
着色識別PE絶縁 耐燃性PEシースケーブル	EM-FCPEE0.9mm-1P	<PF・FEP内>	31.0	m		
着色識別PE絶縁 耐燃性PEシースケーブル	EM-FCPEE0.9mm-1P	<コトカシ>	27.0	m		
太陽電池モジュール	VBM410FJ03N (相当品)		26.0	枚		
接続ケーブル	VB8CN50EKTH (相当品)		4.0	本		
パワーコンディショナー 5.5KW	VBPC255GM3T (相当品)		1.0	台		
パワーコンディショナー 4.4KW	VBPC255GM3T (相当品)		1.0	台		
一括制御リモコン	VBPR203M (相当品)		1.0	台		

集電箱	BPVA11202 (相当品)	1.0	台			
太陽光モニター用 電力検出ユニット	VBPW277 (相当品)	1.0	台			
太陽光モニター	VBPM277C (相当品)	1.0	台			
太陽光モニター	VBPM277C (相当品)	1.0	台			
架台		1.0	式			
パネル設置工事		1.0	式			
太陽光発電設備工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ. 機 械 設 備 工 事	内 訳 明 細 書					
1. 衛 生 器 具 設 備 工 事						
洋 風 大 便 器	CS232B SH232BA 洗浄便座TCF6623 他付属品共	5.0	組			
棚 付 2 連 紙 巻 器	YH650 他付属品共	5.0	個			
L 型 手 す り	T112CL9 他付属品共	1.0	組			
幼 児 用 大 便 器 (3~5才)	CS300B ロータンクS300BK 暖房便座TCF40 他付属品共	9.0	組			
幼 児 用 大 便 器 (1~2才)	CS310B ロータンクS300BK 暖房便座TCF41R 他付属品共	2.0	組			
幼 児 用 小 便 器	U310GY グリップ付 FV共 他付属品共	10.0	組			
幼 児 用 大 便 器 手 す り	YYB10 壁付 他付属品共	9.0	組			
幼 児 用 大 便 器 手 す り	YYB10P1 床固定 紙巻器付 他付属品共	2.0	組			
幼 児 用 紙 巻 器	YH51R 他付属品共	9.0	個			
コ ー ナ ー 手 洗 い 器	MLRA50A 自動単水栓 他付属品共	2.0	組			
マ ー フ ャ イ ト カ ウ ン タ ー	ML60 L=1800 3方エブロン 洗面器 L531 シングルバー水栓 他付属品共	1.0	組			
マ ー フ ャ イ ト カ ウ ン タ ー	ML60 L=900 3方エブロン 洗面器L531 シングルバー水栓 他付属品共	2.0	組			
手 洗 器	L30D 電温一体型自動水栓 REAH03B11RS28SK 他付属品共	2.0	組			
手 洗 器	L30D 自動単水栓TLE28SS1A 他付属品共	3.0	組			

壁付手洗器	LSE870BSFRS 他付属品共	1.0	組			
ハイバック手洗器	LSA125BN 電気温水器付 他付属品共	1.0	組			
手洗器	L30D 自動単水栓TLE28SS1A 水石けんTS126AR 他付属品共	4.0	組			
幼児用シャワーハ°ン	PFS1100S 他付属品共	1.0	組			
幼児用ハ°ス	PFS1400CBR 他付属品共	1.0	組			
幼児用マルチシンク	SKL300LERBSZ レバー水栓 電温付 他付属品共	7.0	組			
化粧鏡	YM4560F 他付属品共	4.0	枚			
汚物流し	SKL330TNFPR ロータク 補高台 他付属品共	3.0	組			
掃除流し	SK22A 横水栓T23AEQ2C 他付属品共	3.0	組			
洗濯機ハ°ン	PWSP80JH2W 他付属品共	4.0	組			
洗濯機ハ°ン	PWSP64JH2W 他付属品共	1.0	組			
洗濯機用混合水栓	TW21R-Z	4.0	個			
洗濯機用単水栓	TW11RF	1.0	個			
台付シンク°ル混合水栓	TKS05310J	9.0	個			
自在水栓	T130AUN13C	2.0	個			
赤ビス	THY423HR	1.0	個			
自在水栓	KT-30	2.0	個			
横水栓	T23BNR13C	6.0	個			

不凍水栓柱	BNH-S 1/2x1.5	2.0	本			
外流し	BS-1-096	1.0	台			
労務費		1.0	式			
その他		1.0	式			
流し台セット	W=1800 吊戸棚なし 電気温水器 12L、シングルバー混合栓、1口IHコンロ	1.0	組			
流し台セット	W=1800 吊戸棚なし シングルバー混 合栓、1口IHコンロ	1.0	組			
流し台セット	W=1050 吊戸棚なし 電気温水器 12L、シングルバー混合栓、1口IHコンロ	1.0	組			
衛生器具設備工事	計					

2. 給水設備工事						
1) 屋内給水設備						
塩ビライニング銅管 (SGP-VD)	20A ねじ接合	21.0	m			
塩ビライニング銅管 (SGP-VD)	25A ねじ接合	4.0	m			
継手接合材		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	15A ねじ接合	13.0	m			
塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	20A ねじ接合	12.0	m			
塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	25A ねじ接合	2.0	m			
継手接合材		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
給水・被覆ポリエチレン管	Φ13	323.0	m			
給水・被覆ポリエチレン管	Φ16	34.0	m			
給水・被覆ポリエチレン管	Φ20	13.0	m			
継手接合材		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	5.0	個			

仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1.0	個			
フレキシブルシヨイント	ヘローズ形 20Ax300L	4.0	個			
フレキシブルシヨイント	ヘローズ形 25Ax300L	1.0	個			
ヘ ッ ダ ー	3連	2.0	個			
ヘ ッ ダ ー	5連	2.0	個			
ヘ ッ ダ ー	6連	6.0	個			
ヘ ッ ダ ー	7連	1.0	個			
ヘ ッ ダ ー	8連	2.0	個			
凍結防止ヒーター	2.0m	5.0	本			
保温工事		1.0	式			
穴明補修費		1.0	式			
コア抜き (材工)	Φ50x120L	3.0	ヶ所			
掘削埋戻		1.0	式			
労務費		1.0	式			
その他		1.0	式			
1)屋内給水設備	計					

2) 屋外給水設備						
耐衝撃性塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 20A	39.0	m			
耐衝撃性塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 25A	96.0	m			
耐衝撃性塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 40A	180.0	m			
継手接合材		1.0	式			
不凍栓	MT型 20Ax0.6m	10.0	個			
不凍栓	MT型 25Ax0.6m	2.0	個			
不凍栓	MX-D型 20Ax0.6m	4.0	個			
不凍栓	MX-D型 25Ax0.6m	1.0	個			
不凍栓ホックス(材工)	樹脂製 Φ150x600L	17.0	個			
既存管切離及び接続費	20A 材工	1.0	ヶ所			
既存管切離及び接続費	40A 材工	2.0	ヶ所			
既存管切離及びプラグ止め	20A 材工	1.0	ヶ所			
掘削埋戻費		1.0	式			
労務費		1.0	式			

そ の 他		1.0	式			
2) 屋外給水設備	計					
給水設備	計					

3. 給湯設備工事					
耐熱塩ビライニング銅管 (管端防食)	15A ねじ接合	11.0	m		
耐熱塩ビライニング銅管 (管端防食)	20A ねじ接合	7.0	m		
耐熱塩ビライニング銅管 (管端防食)	25A ねじ接合	2.0	m		
継手接合材		1.0	式		
支持金物		1.0	式		
給水・被覆ポリエチレン管	Φ13	76.0	m		
給水・被覆ポリエチレン管	Φ16	26.0	m		
給水・被覆ポリエチレン管	Φ20	13.0	m		
継手接合材		1.0	式		
支持金物		1.0	式		
ガス給湯機	RUX-A2015W 給湯能力20号、リモコン、テーブル	4.0	台		
ガス給湯機	RUXC-SE5001W-S 給湯能力50号、リモコン、ケーブル	1.0	台		
仕切弁 (管端防食コア)	10K (ねじ・給水用)20A	5.0	個		
仕切弁 (管端防食コア)	10K (ねじ・給水用)25A	1.0	個		
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20Ax300L	5.0	個		

フレキシブルジョイント	ヘローズ形 25Ax300L	1.0	個			
ヘッダー	2連	1.0	個			
ヘッダー	4連	2.0	個			
ヘッダー	5連	2.0	個			
凍結防止ヒーター	2.0m	5.0	本			
保温工事		1.0	式			
穴明補修費		1.0	式			
コア抜き（材工）	Φ50x120L	5.0	ヶ所			
労務費		1.0	式			
その他		1.0	式			
給湯設備	計					

4. 排水設備工事						
1) 屋内排水整備						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	22.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	94.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	6.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	90.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	95.0	m			
継手接合材		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	4.0	m			
継手接合材		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
床上掃除口 (非防水形)	COA 75A	8.0	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	10.0	個			
床上排水金物 (非防水形)	T5A-75	1.0	個			
穴明補修費		1.0	式			

コア抜き (材工)	Φ65x120L	1.0	ヶ所			
コア抜き (材工)	Φ100x120L	2.0	ヶ所			
コア抜き (材工)	Φ125x120L	3.0	ヶ所			
掘削埋戻費		1.0	式			
労務費		1.0	式			
その他		1.0	式			
1)屋内排水設備	計					
2)屋外排水設備						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	69.0	m			
継手接合材		1.0	式			
グリストラップ	RGR-NX200P FRP製シリコン補強型 かき上げ共	1.0	基			
同上据付費		1.0	組			
塩ビ製小口径桝 合流 (90L)	材工 主管100-桝径150 平均1000H 塩ビ製タ	9.0	組			

塩ビ製小口径桝 合流 (90Y)	材工 主管100-桝径150 平均1000H 塩ビ製桝	15.0	組			
既存管 (桝) 接続費	材工 100A	3.0	ヶ所			
既存管分岐工	材工 100A	2.0	ヶ所			
掘削埋戻費		1.0	式			
労務費		1.0	式			
その他		1.0	式			
2) 屋外排水設備	計					
排水整備	計					

5. 雨排水設備工事						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 50A	15.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 75A	60.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	61.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	41.0	m			
継手接合材		1.0	式			
塩ビ製小口径雨樋 合流 (90Y)	材工 主管100-樋径150 平均600H 塩ビ製珜	7.0	組			
塩ビ製小口径雨樋 合流 (90Y)	材工 主管150-樋径200 平均800H 塩ビ製珜	10.0	組			
排水目皿	D-75	2.0	組			
既存管 (樋) 接続費	100A 材工	1.0	ヶ所			
既存管 (樋) 接続費	150A 材工	2.0	ヶ所			
既存管分岐費	100A 材工	1.0	ヶ所			
既存管分岐費	75A 材工	3.0	ヶ所			
掘削埋戻費		1.0	式			
労務費		1.0	式			
その他		1.0	式			
雨排水設備	計					

6. ガス設備工事						
(ガス配管)						
フ°ロハ°ン・配管用 ホ°リエチレン被覆銅管	ねじ接合 地中配管 20A	28.0	m			
フ°ロハ°ン・配管用 ホ°リエチレン被覆銅管	ねじ接合 地中配管 25A	31.0	m			
フ°ロハ°ン・配管用 ホ°リエチレン被覆銅管	ねじ接合 地中配管 30A	2.0	m			
フ°ロハ°ン・配管用 ホ°リエチレン被覆銅管	ねじ接合 地中配管 40A	58.0	m			
継手接合材		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
(灯油配管)						
フ°ロハ°ン・配管用 ホ°リエチレン被覆銅管	ねじ接合 地中配管 20A	4.0	m			
フ°ロハ°ン・配管用 ホ°リエチレン被覆銅管	ねじ接合 露出配管 20A	17.0	m			
継手接合材		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
オイルタンク	190L タイガ°-ベ°-ス共	2.0	基			
カ°ス中間コック	20A	8.0	個			
カ°ス中間コック	25A	1.0	個			
フレキホース	20Ax300L	8.0	本			

フレキホース	25Ax300L	1.0	本			
1口ヒューズ・コック		2.0	個			
点検柵 TC-1	450x4850	2.0	ヶ所			
穴明補修費		1.0	式			
コア抜き（材工）	Φ65x120L	1.0	ヶ所			
掘削埋戻費		1.0	式			
労務費		1.0	式			
その他		1.0	式			
自動切替調整器 取付費	2本立 高圧ホース 転倒防止鎖他一式	1.0	組			
ガスメータ 取付費		1.0	組			
ガス設備工事	計					

7. 冷暖房設備工事						
1) 機器設備						
AC-1 ルームエアコン	MSZ-KXV2224 屋外機架台、リモコンホルダー	1.0	組			
AC-2 ルームエアコン	MSZ-KXV2524 屋外機架台、リモコンホルダー	1.0	組			
AC-3 ルームエアコン	MSZ-KXV4024S 屋外機架台、リモコンホルダー	1.0	組			
AC-4 ハンディエアコン	PLZ-HRMP80HFG4 屋外機架台、リモコン、付属品共	1.0	組			
AC-5 ハンディエアコン	PLZ-HRMP112HFG4 屋外機架台、リモコン、付属品共	3.0	組			
AC-6 ハンディエアコン	PLZ-HRMP140HFG4 屋外機架台、リモコン、付属品共	4.0	組			
AC-7 ハンディエアコン	PLZ-HRMP160HFG4 屋外機架台、リモコン、付属品共	2.0	組			
AC-8 ハンディエアコン	PCZX-ZRMP160H4 屋外機架台、リモコン、付属品共	1.0	組			
エアコン機器取付費		1.0	式			
その他		1.0	式			
1) 機器設備	計					

2)配管設備						
保温付冷媒銅管	ヘアコイル Φ6.35、Φ9.52	11.0	m			
保温付冷媒銅管	ヘアコイル Φ9.52、Φ15.88	208.0	m			
継手接合材		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
硬質塩化ビニル管	VP 20A	7.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 25A	77.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 40A	53.0	m			
継手接合材		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
配線工事	JIS C 3342 VVR 3芯 8	219.0	m			
屋外化粧カバー	樹脂製 100x70 材工	1.0	式			
保温工事	屋内隠蔽 ドレン管 20A 材工	1.0	式			
穴明補修費		1.0	式			
防火区画貫通処理	丸形 Φ100	23.0	ヶ所			
労務費		1.0	式			

そ の 他		1.0	式			
2)配管設備	計					
冷暖房設備工事	計					

8. 換気設備工事						
1) 機器設備						
HEX-1	タクト用ロスナイ	VL-100ZS3 ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	2.0	組		
SF-1	ストレートシロッコファン	BFS-210TXA ステンレス製深型フード、 コントロールスイッチ、ボックス	1.0	組		
SF-2	ストレートシロッコファン	BFS-300TX2 ステンレス製深型フード、 コントロールスイッチ、ボックス	1.0	組		
EF-1	有圧換気扇	EFC-35FSB2 ステンレス製ウェザーカバー、 不燃枠、コントロールスイッチ	1.0	組		
OA-1	自然給気口	P-18GLF6 ステンレス製深型フード	11.0	組		
VF-1	天井換気扇	VD-10ZVEC7-FP ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	1.0	組		
VF-2	天井換気扇	VD-15ZVX7-C ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	2.0	組		
VF-3	天井換気扇	VD-18ZVX7-C ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	6.0	組		
VF-4	天井換気扇	VD-20ZVX7-C ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	2.0	組		
VF-5	天井換気扇	VD-15ZVC7 ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	1.0	組		
VF-6	天井換気扇	VD-18ZV6 ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	3.0	組		
VF-7	天井換気扇	VD-10ZAC14 ステンレス製深型フード	5.0	組		
VF-8	天井換気扇	VD-20ZAC14 ステンレス製深型フード	3.0	組		
VF-9	天井換気扇	VD-10ZC14 ステンレス製深型フード	5.0	組		
VF-10	天井換気扇	VD-13ZSC14 ステンレス製深型フード	1.0	組		
VF-11	天井換気扇	VD-18ZC14 ステンレス製深型フード	1.0	組		

VF-12 天井換気扇	VD-20ZKC14 ステンレス製深型フード、コントロールスイッチ	1.0	組			
VF-13 天井換気扇	VD-13ZY14 ステンレス製深型フード	1.0	組			
換気機器取付費		1.0	式			
その他		1.0	式			
1)機器設備	計					
2)ダクト設備						
スハ°イララタ°クト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	81.0	m			
スハ°イララタ°クト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	138.0	m			
スハ°イララタ°クト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	7.0	m			
フレキシブルダクト	保温 無 100mm	10.0	本			
フレキシブルダクト	保温 無 150mm	14.0	本			
フレキシブルダクト	保温 無 200mm	1.0	本			
継手接合材		1.0	式			
支持金物		1.0	式			
矩形ダクト	600x300x2700L 材工	1.0	式			
矩形ダクト	300x300x4000L 材工	1.0	式			

吹 出 口	VHS 600x300 材工	1.0	ヶ所			
防 火 ダ ン パ ー	FD Φ150	5.0	個			
ハ イ ガ ー ド		1.0	個			
ス テ ン レ ス フ ー ド	2300x1000x850 Pコック、オイルカップ、オイルパン、SUSチューブ	1.0	組			
ス テ ン レ ス フ ー ド	2450x1450x850 Pコック、オイルカップ、 オイルパン、SUSチューブ、グラスフィルター	1.0	組			
ス テ ン レ ス フ ー ド	750x750x850 Pコック、オイルカップ、オイルパン、SUSチューブ	1.0	組			
運 送 費		1.0	式			
穴 明 補 修 費		1.0	式			
保 温 工 事		1.0	式			
労 務 費		1.0	式			
そ の 他		1.0	式			
2)ダケ外設備	計					
換気設備工事	計					

9. パネルヒーター設備工事						
パネルヒーター	NXS-250 いたずら防止カバー共	3.0	台			
パネルヒーター	NXS-500	4.0	台			
パネルヒーター	NZS-1500	1.0	台			
パネルヒーター	NZS-2000	1.0	台			
パネルヒーター	ESW-2002M	1.0	台			
労務費		1.0	式			
その他		1.0	式			
パネルヒーター設備工事	計					

10. 床暖房設備工事						
1) 機器設備						
床暖ボイラー	UHB-EG171 (M) 17.4Kw		2.0	台		
リモコン	RHB-MD2		2.0	個		
リモコンコード	AURK30A2-C		2.0	巻		
フロアマット	SUP-A2727HS 2727x2727x12		2.0	枚		
フロアマット	SUP-A3024HC 3030x2424x12		1.0	枚		
フロアマット	SUP-A2430HS 2424x3030x12		1.0	枚		
フロアマット	SUP-A2427HS 2424x2727x12		2.0	枚		
フロアマット	SUP-A2130HS 2121x3030x12		6.0	枚		
フロアマット	SUP-A2127HS 2121x2727x12		3.0	枚		
フロアマット	SUP-A1830HS 1818x3030x12		3.0	枚		
フロアマット	SUP-A1827HS 1818x2727x12		4.0	枚		
フロアマット	SUP-A1530HS 1515x3030x12		6.0	枚		
フロアマット	SUP-A2124HS 2121x2424x12		1.0	枚		
フロアマット	SUP-A2118HS 2121x1818x12		4.0	枚		
フロアマット	SUP-0924HS 909x2424x12		3.0	枚		
フロアマット	SUP-0621HS 606x2424x12		1.0	枚		

フロアマット	SUP-4H	2424x3030x12	1.0	枚			
フロアマット	SUP-2H	2121x909x12	1.0	枚			
フロアマット	SUP-1H	1212x909x12	1.0	枚			
ソケット	XPE-107S	7A-10A異径	4.0	個			
分岐ハット	XPE-1077		38.0	個			
ワンタッチハット	XPE-7B	7A	160.0	個			
ワンタッチハット	XPE-10B	10A	42.0	個			
架橋ポリエチレン管	XLS-10HON10W	10A ^φ -25m	16.0	巻			
架橋ポリエチレン管	XLS-7HON10W	7A ^φ -25m	4.0	巻			
床暖コントローラー	RUU-140DA	単機能	7.0	個			
アクチュエーター	RCU-B1		14.0	個			
リモコンコード	RUC-NR		4.0	巻			
3回路ハット	USA-3HD		6.0	組			
4回路ハット	USA-4HD		1.0	組			
接続アダプター	USA-NP		6.0	組			
オスアダプター	KSJI-1310	10A	21.0	個			
ハーフ付オスアダプター	KSBI-1310E	10A	21.0	個			
流量計	USA-N24		21.0	個			

ヘッターホックス	UP-01BX 8回路	4.0	個			
配管カハ	UP-BXC	4.0	個			
密閉式膨張タンク	HUB-T11C	1.0	個			
架台ユニット	UHB-N17KC	1.0	個			
架台タンク組込用セット	UHB-N13KC	1.0	組			
循環液	UPF-N20N	11.0	缶			
タイガーベース	L400-100	4.0	個			
1)機器設備	計					
2)配管設備						
熱源機据付工事		1.0	式			
床暖敷設・温水配管 リモコン取付工事		1.0	式			
諸経費		1.0	式			
コア抜き	Φ100x120L	8.0	ヶ所			
2)配管設備	計					

床暖房設備工事	計					

11. 消火設備工事						
ハッケーシ型消火栓	埋込型	3.0	台			
労務費		1.0	式			
その他		1.0	式			
申請費		1.0	式			
消火設備工事	計					

12. 撤去工事						
洋風便器撤去	ポータブル式 再使用なし	3.0	組			
乳幼児便器撤去	ポータブル式 再使用なし	8.0	組			
紙巻器撤去	再使用なし	11.0	組			
乳幼児小便器撤去		7.0	組			
掃除流し撤去		2.0	組			
手洗器撤去		3.0	組			
乳幼児手洗器撤去		1.0	組			
洗濯機ハコ撤去	800×640 再使用なし	3.0	組			
単水栓撤去	13mm 再使用なし	37.0	個			
混合水栓撤去	再使用なし	5.0	組			
クリストラップ撤去	再使用なし	1.0	台			
ガス給湯機撤去	壁掛型 再使用なし	3.0	台			
温水ホイルラー撤去	再使用なし	1.0	台			
オイルタンク撤去	90L 再使用なし	1.0	台			
オイルタンク撤去	400L 再使用なし	1.0	台			
温風暖房機撤去	再使用なし	4.0	台			

壁掛型エアコン 撤去	4.0Kw 再使用なし	2.0	台			
壁掛型エアコン 撤去	8.0Kw 再使用なし	5.0	台			
壁掛型エアコン 撤去	14.0Kw 再使用なし	1.0	台			
天井カセット形エアコン 撤去	11.2Kw 再使用なし	1.0	台			
パッケージ消火栓 撤去	再使用なし	2.0	台			
給水配管 撤去	銅管 屋内一般 20A 再使用なし	60.0	m			
給湯配管 撤去	銅管 屋内一般 20A 再使用なし	24.0	m			
カス配管 撤去	銅管 屋内一般 20A 再使用なし	4.0	m			
排水配管 撤去	塩ビ管 屋内一般 50A 再使用なし	20.0	m			
排水配管 撤去	塩ビ管 屋内一般 100A 再使用なし	10.0	m			
給水配管 撤去	塩ビ管 地中配管 20A 再使用なし	61.0	m			
給水配管 撤去	塩ビ管 地中配管 25A 再使用なし	41.8	m			
給水配管 撤去	塩ビ管 地中配管 40A 再使用なし	76.0	m			
不凍栓 撤去	再使用なし	7.0	個			
不凍栓ボックス 撤去	再使用なし	7.0	個			
排水配管 撤去	塩ビ管 地中配管 50A 再使用なし	8.7	m			
排水配管 撤去	塩ビ管 地中配管 75A 再使用なし	40.5	m			

排水配管撤去	塩ビ管 地中配管 再使用なし	100A	99.4	m		
排水配管撤去	塩ビ管 地中配管 再使用なし	125A	27.0	m		
排水配管撤去	塩ビ管 地中配管 再使用なし	150A	31.0	m		
カゝス配管撤去	銅管 地中配管 再使用なし	20A	28.0	m		
カゝス配管撤去	銅管 地中配管 再使用なし	25A	16.0	m		
小口径桧撤去			8.0	ヶ所		
コンクリート桧撤去			15.0	ヶ所		
冷媒用 断熱材被覆銅管撤去	6.35外径(1/4B) 再使用なし		16.0	m		
冷媒用 断熱材被覆銅管撤去	9.52外径(3/8B) 再使用なし		62.0	m		
冷媒用 断熱材被覆銅管撤去	12.7外径(1/2B) 再使用なし		16.0	m		
冷媒用 断熱材被覆銅管撤去	15.88外径(1/2B) 再使用なし		62.0	m		
トレン管撤去	塩ビ管 屋内一般 20A 再使用なし		78.0	m		
保温化粧ケース (樹脂製)撤去	75×63 再使用なし		27.0	m		
フロンカゝス回収及び 破壊処理費	既存天井カセット型エアコン 11.2Kw		1.0	台		
フロンカゝス回収及び 破壊処理費	壁掛型エアコン 4.0Kw		2.0	台		
フロンカゝス回収及び 破壊処理費	壁掛型エアコン 8.0Kw		5.0	台		
フロンカゝス回収及び 破壊処理費	壁掛型エアコン 14.0Kw		1.0	台		

発 生 材 運 搬	積込共	1.0	式			
撤去工事	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体工事	内 訳 明 細 書					
1. 内部仕上撤去	下地共 サツ、ドア、カーテン、黒板・棚 等備え付け備品撤去含む					
床 フロ-リンク`撤去	保育室、遊戯室、職員室、中廊下 等	660.5	m ²			
床 畳 撤 去	休憩室	12.4	m ²			
床 モルタル・タイル撤去	調理室、トイレ、機械室 等	106.2	m ²			
壁 PB+ビ`ニルクロス撤去	保育室、遊戯室、職員室、中廊下、 休憩室 等	722.7	m ²			
壁 モルタル・タイル撤去	調理室、トイレ、機械室 等	265.5	m ²			
壁 板 張 り 撤 去	物入れ、倉庫	133.1	m ²			
天井 化粧 PB 撤去	保育室、遊戯室、職員室、中廊下 等 アス`ト含有建材(みなし撤去)	645.4	m ²			
天井 ケイカル板撤去	調理室、トイレ、機械室 等 石綿含有建材(みなし撤去)	99.3	m ²			
天井 板 張 り 撤 去	物入れ、倉庫	34.4	m ²			
外部足場 架 払 い		175.0	m ²			
防 災 シ - ト 張 り		175.0	m ²			
昇 降 設 備		1.0	式			
内部仕上撤去	計					

2. 外部仕上等撤去						
外壁金属サイディング撤去	下地共 軒樋・堅樋撤去共	454.7	m ²			
軒天ケイカル板撤去	石綿含有建材(みなし撤去)	84.2	m ²			
テラス差掛け撤去		136.1	m ²			
テラス土間コンクリート撤去	足洗い場含む	233.4	m ²			
遊戯室柱型撤去	ラスル アスベスト含有建材として 飛散防止剤塗布 共	56.4	m ²			
園庭築山土管撤去	HP 600 築山復旧共	1.0	式			
外部仕上等撤去	計					
3. 廃材運搬・処分工						

廃材分別・収集・積み込み	仕上げ材・下地材	111.5	m ³			
廃材分別・収集・積み込み	コンクリート、がれき類	65.7	m ³			
廃材分別・収集・積み込み	石綿含有建材 ケイ加板(みなし)、 天井吸音ボード、柱型珪藻土	13.2	m ³			
木くず運搬		62.8	m ³			
金属くず運搬		1.7	t			
ガラス・陶器類運搬		7.8	m ³			
石膏ボード運搬		21.7	m ³			
廃プラスチック類運搬		5.8	m ³			
がれき類運搬		21.4	m ³			
コンクリートガラ運搬		44.3	m ³			
混合建設廃材運搬		11.7	m ³			
石綿含有建材運搬	ケイ加板、天井ボード、柱型珪藻土・リソ	13.2	m ³			
木くず処分		62.8	m ³			
金属くず処分		1.7	t			
ガラス・陶器類処分		7.8	m ³			

石膏ホート処分		21.7	m ³			
廃プラスチック類処分		5.8	m ³			
がれき類処分		21.4	m ³			
コンクリートカガラ処分		44.3	m ³			
混合建設廃材処分		11.7	m ³			
石綿含有建材処分	ケイ加板	13.2	m ³			
廃材運搬・処分工	計					
4. その他						
アスベスト含有分析調査費		2.0	検体			

採取予定箇所：遊戯室柱型表面仕上げ材、内装天井ボード材						
重機回送費		1.0	式			
その他	計					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV. 外 構 工 事	内 訳 明 細 書					
1. 園 庭 工 事						
ク、ラント、表土工	グラント、用土使用 t=200	2400.0	m ²			
下 層 路 盤	RC-40 (t=150)	2400.0	m ²			
掘 削		840.0	m ³			
残土運搬・処分		840.0	m ³			
重機運搬費		1.0	式			
園庭工事	計					

2. 駐 車 場 舗 装 工 事						
アスファルト舗装工	t=40	820.0	m ²			
下 層 路 盤 工	RC-40 t=100	820.0	m ²			
不 陸 整 正		820.0	m ²			
掘 削		114.8	m ²			
残土運搬・処分		114.8	m ²			
重機運搬費		1.0	式			
駐車場舗装工事	計					

3. 暗 渠 排 水 工 事						
暗 渠 排 水	Φ300	114.0	m			
暗 渠 排 水	Φ100	552.0	m			
集 水 枺	800×800×1300	1.0	基			
流 末 排 水	Φ250	16.0	m			
床 堀 り		155.0	m ³			
埋 戻 し		15.0	m ³			
残 土 運 搬 ・ 処 分		140.0	m ³			
ブ ロ ッ ク 積 み 取 壊 し ・ 復 旧		1.0	式			
歩 道 ア ス フ ァ ル ト 舗 装 撤 去 ・ 復 旧		1.0	式			
ネ ッ ト フ ェ ン ス	既存撤去・復旧	1.0	式			
暗渠排水工事	計					

4. フェンス・門扉工事						
メッシュフェンス	UN-A1000	17.5	m			
アルミ門扉	ATXJ 12型 H1200 キャスタータイプ ATXJ12-425S 全幅4285mm 開口4130	1.0	基			
同上 袖門扉	BSR1型 レバーハンドル錠 BSR1R-1012S 右吊元	1.0	基			
フェンス基礎ブロック	□180×450	13.0	ヶ所			
門扉 土間コンクリート	600×4130×t=100	1.0	式			
門扉・フェンス施工費		1.0	式			
入口既存門扉塗替え	鉄部	1.0	式			
玄関ポーチ	レシート ^レ 奥行32 間口23 基礎共	1.0	式			
フェンス・門扉工事	計					

5. 通路舗装工事						
根切	t=300 床付け・積込費共	12.6	m ³			
残土処分	場外	12.6	m ³			
機械運搬費		1.0	式			
碎石地業	RC40-0 t=150	6.3	m ³			
型枠	普通型枠	7.2	m ²			
異形鉄筋	SD295 D10 @250	205.0	kg			
加工組立		197.0	kg			
土間コンクリート	FC=18N/mm ² t=150 材工	6.3	m ³			
床コンクリート直均仕上げ		42.0	m ²			
ポンプ圧送	基本料金+圧送料金	1.0	台			
ゴムチップ舗装	厚10 弾性カーゴムチップ舗装材	42.0	m ²			
通路舗装工事	計					

6. 遊具工事						
5 間 低 鉄 棒	移設 (基礎工事含む)	1.0	基			
シ ャ ン ク ル シ ム	移設 (基礎工事含む)	1.0	基			
未 満 児 す べ り 台	移設	1.0	基			
未 満 児 砂 場	移設	1.0	基			
中 型 4 人 乗 り フ ラ ン コ	BK-661EC (バケツ:2、EPDM:2)	1.0	式			
移 動 式 太 鼓 梯 子	KU-757A	1.0	式			
水 平 雲 梯	KU-754	1.0	式			
中 型 一 方 す べ り 台	SB-616SW(H1500ウェブ)	1.0	式			
山 型 雲 梯	撤去	1.0	基			
太 鼓 梯 子 す べ り 台	撤去	1.0	基			
フ ラ ン コ	撤去(4連:1基、2連:1基)	1.0	式			
6 人 用 ハ ン ト 棒	撤去	1.0	基			
遊具工事	計					