

No.	質 問 内 容		回 答
	項 目	内 容	
1	仮設物及び工事用駐車場について	現場事務所等の仮設物及び工事用車両の駐車場として、既存園庭及び駐車場の使用は可能と考えて宜しいでしょうか？また、東側のAs舗装部の駐車は可能でしょうか？	既存園庭及び駐車場の使用は可能。東側駐車場については協議による。
2	解体工事の一般廃棄物について 図面 A 11/58	図面には「内部備品類:不用品は全て撤去・処分」とあります。現状はスチール机、下足箱、その他の小物等見受けられますが、内訳書には項目が見受けられません。見積内訳書に追加記載しても宜しいでしょうか？	事務机、棚など大きなものは移転使用見込のため、別途とする。その他の小物類は本工事に含むものとする。
3	既存木材(構造材)の使用について	解体工事に於いて、土台、柱、梁、桁等は既存のまま使用(腐食しているものは撤去、処分)とありますが、その場合の撤去、処分費及び新設木材費及びその取付は変更対象と考えて宜しいでしょうか？	変更対象として良い。耐震診断時の目視調査では腐食は見られていない。
4	物干し金物取付 図面A 05/58・実施設計書13.雑工事	図面では3ヶ所、設計書では2ヶ所ですが、どちらが正でしょうか。また、製品番号及び形状等が不明なため、ご指示ください。	3ヶ所を正とする。(内訳書修正)杉田エース スカイスクリンCH型CM同等品とする。
5	室名札及び施設名看板 図面 A 12/58	室名札が図面及び実施設計書に記載がありませんが必要でしょうか？また、施設名看板は図面に記載されていますが、形状・材質等が不明なためご指示ください。	実施設計書に追加記載済み。
6	長野県産杉板 堅羽目板(廊下部) 図面 A 05/58、実施設計書11.内装工事	廊下部は準不燃の材料ですが、実施設計書に記載がありません。追加で宜しいでしょうか？ 96㎡になります。 また、図面は全て準不燃材となっていますが避難通路の廊下のみで宜しいでしょうか？	実施設計書に修正記載済み。準不燃材は避難通路の廊下のみでよい。
7	正面玄関付近外壁 図面 A 05/58	図面にジョリパット塗りと記載されていますが、実施設計書には記載されていません。追加で宜しいでしょうか？ 8.3㎡になります。	実施設計書に追加記載済み。
8	外壁面の下地材 図面 A 05/58	石膏ボード及び合板下張りは複合版となっていますが、設計書に分けて記載で宜しいでしょうか？	複合版は使用しない。設計書を正とする。
9	ウッドデッキ 図面 A 05/58他	実施設計書には記載されていませんが、追加で宜しいでしょうか？	実施設計書に追加記載済み。
10	備品について 図面 A 05/58	備考欄に記載されている(傘立、消火器ボックス、消火器、ロッカー、仕切りカーテン)は実施設計書に追加で宜しいでしょうか？	実施設計書に追加記載済み。ロッカーは家具工事に記載あり。

