

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和6年度(繰越)信州たかもり温泉改修工事(第1期)実施設計業務						
I	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	計						
II	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	計						
	I + II 計						
	消費税相当額		1.0	式			10%相当額
	設計工事費合計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	(率仮設分)						
	管理員事務所		┌				
	仮 設 建 物	トイレユニット含	┆				
	工事用用水電力		┆				
	機械器具損料		┐	一式			
	安全管理費	水替管理費含	┆				
	各種試験費		┆				
	写 真 費		┆				
	整 理 清 掃	全般的な物	┆				
	仮 設 道 路		┐				
	率仮設分 - 小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(積上げ仮設分)						
	仮囲い	ガードフェンスH1800 存置7ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	220.0	m			
	アルミキャスターゲート	W10000xH1800 存置7ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	3.0	ヶ所			
	交通誘導員A	1人x20日x7ヶ月	140.0	人			
	VOC化学物質濃度測定	アクティブ法(吸引法) 6物質 (ホルムアルデヒド、トルエン、エチルベンゼン、 キシレン、パラジクロロベンゼン、スチレン)	4.0	ヶ所			
	積上げ仮設分 - 小計						
	共通仮設費 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事費						
A-1	建築改修		1.0	式			
	A - 計						

	名 称	摘 要	数 量	单位	单 価	金 額	備 考
A-1	建築改修						
1	直接仮設		1.0	式			
2	防水改修		1.0	式			
3	外壁改修		1.0	式			
4	建具改修		1.0	式			
5	内装改修		1.0	式			
6	塗装改修		1.0	式			
7	環境配慮改修		1.0	式			
8	外構改修		1.0	式			
9	発生材処理		1.0	式			
	A-1 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	外壁改修	85.7	m ²			
	墨出し	内装改修(複合)	1,467.0	m ²			
	外部枠組足場(手摺先行方式)	W900 H12.0m未満 存置4箇月程度 掛払手間・損料・修繕・登り栈橋・運搬共	1,511.0	m ²			
	外部脚立足場	階高4.0m未満 並列 存置1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬共	80.7	m ²			
	災害防止(養生シート)	存置4箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬共	1,511.0	m ²			
	災害防止(頭頂部安全手摺)	枠組足場用 存置4箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬共	306.0	m			
	内部脚立足場	並列 H=1.8m 存置1ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬共	1,382.0	m ²			
	内部階段棚足場	存置1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬共	25.0	m ²			
	内部棚足場	H=6.7m 存置3箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬共	60.0	m ²			
	養生費	防水改修	268.0	m ²			
	養生費	外壁改修	612.0	m ²			
	養生費	内装改修(複合)	1,467.0	m ²			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修						
	【改修工事】						
	(外 部)						
	客室屋上 塩化ビニル樹脂系シート防水	田島ルーフィング [※] ビュートップ [°] U15同等 平面 接着工法(既存防水面)	141.0	m ²			
	客室屋上 塩化ビニル樹脂系シート防水	田島ルーフィング [※] ビュートップ [°] U15同等 立上面 接着工法(既存防水面)	20.8	m ²			
	客室屋上 塩化ビニル樹脂系シート防水	田島ルーフィング [※] ビュートップ [°] U15同等 排水溝250x200 接着工法(既存防水面)	25.5	m			
	客室屋上 防水押え金物	アルミ既製品	14.6	m			
	2F屋上 塩化ビニル樹脂系シート防水	田島ルーフィング [※] ビュートップ [°] U15同等 平面 接着工法(既存防水面)	90.5	m ²			
	2F屋上 塩化ビニル樹脂系シート防水	田島ルーフィング [※] ビュートップ [°] U15同等 立上面 接着工法(既存防水面)	11.8	m ²			
	2F屋上 防水押え金物	アルミ既製品	42.9	m			
	庇 ウレタンゴム系複合防水	田島ルーフィング [※] オルタック防水同等 平面 接着工法(既存防水面)	24.1	m ²			
	外部階段 ウレタンゴム系複合防水	田島ルーフィング [※] オルタック防水同等 段型 接着工法(既存防水面)	12.9	m ²			
	庇・外部階段 既存下地調整		37.1	m ²			
	防水押え取合いシーリング [※]	MS-2 10×15程度	57.5	m			
	サッシ廻りシーリング [※]	MS-2 10×15程度	454.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
	ライング甲板取合シーリング	SR(HM)-1 10×5程度	6.0	m			
	2 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修						
	【撤去工事】						
	郵便ポスト撤去	集積・運搬・処分共	1.0	か所			
	目隠し壁撤去	樹脂既製品 H1500 集積共	15.2	m			
	既存外壁 躯体コンクリート撤去	大型ブレーカー・ハンドブレーカー併用 集積共	7.5	m3			
	同上 コンクリートカッター入	片面数量計上	106.0	m			
	【改修工事】						
	外壁 躯体コンクリート新設	t120 ケミカルアンカーD13@200打込 壁配筋:D10@200ダブル(千鳥配筋)	17.3	m ²			
	外壁(エントランス) 板張り	杉板 上小節 t15 材工共	36.5	m ²			
	外壁(エントランス) 木製胴縁下地	既存タイル面 材工共	36.5	m ²			
	外壁 磁器質タイルA	名古屋モザイク工業 フレンチオーク同等 1200x200 角平 接着	49.3	m ²			
	外壁 既存下地調整	既存打放面	49.3	m ²			
	外壁 コンクリート打放補修	B種 塗装下	17.3	m ²			
	軒天(ポーチ) 高圧洗浄	スパンドレル	44.4	m ²			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	客室屋上 ウトデッキ	モカウト`ジャパン:信州アカマツデッキ材同等 加熱処理木材t30・立上り幕板同材	30.2	m ²			
		大引90x90@900、根太45x60@450					
	客室屋上 土台コンクリート	ケミカルアンカーD13@200・D10@200 W150xH230	13.7	m			
	客室屋上 鉄骨下地組	□-100x100x3.2、ブレースM16	28.7	m ²			
	客室屋上 目隠し壁 笠木	ガルバリウム鋼板曲加工 W175程度	13.7	m			
	客室屋上 目隠し壁 土台水切	ガルバリウム鋼板曲加工	28.2	m			
	客室屋上 目隠し壁	杉板 上小節 t15 材工共	59.3	m ²			
	客室屋上 踏台	木製 W600xD300xH170 材工共	4.0	か所			
	客室屋上 吐水口	木製ボックス H570 材工共	4.0	か所			
	客室屋上 木製手摺	ヒノキ一等材 H900 笠木90x45 支柱60x60@900、中棧18x60 材工共	12.4	m			
	客室屋上 陶器風呂	大和重工:丸型 標準色 φ 1200xH600	4.0	か所			
	3 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	建具改修						
	【撤去工事】						
	アルミ製建具撤去	ガラス・建具枠撤去 集積共	178.0	m ²			
	鋼製建具撤去	ガラス・建具枠撤去 集積共	34.6	m ²			
	木製建具撤去	ガラス・建具枠撤去(襖・障子含) 集積共	377.0	m ²			
	可動間仕切撤去	集積共	21.0	m ²			
	トイレブース建具撤去	集積共	35.1	m ²			
	ガラス撤去	ガラスのみ(カスケツト含) 集積共	25.7	m ²			
	【改修工事】						
	(木製建具)						
	WD-1 片開きフラッシュ戸	W830xH2000 仕上:ポリ合板(大手:ビーター)	1.0	か所			
	WD-2 4枚片引きフラッシュ戸	W3740830xH2200 仕上:ポリ合板(大手:ビーター)	1.0	か所			
	WD-3 両開きフラッシュ戸	W1615xH2000 仕上:ポリ合板(大手:ビーター)	1.0	か所			
	WD-4-1 片引きフラッシュ戸	W850xH2000 仕上:ポリ合板(大手:ビーター)	1.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	WD-4-2 片引きフラッシュ戸	W900xH2000 仕上:ホリ合板(大手:ビーター)	1.0	か所			
	WD-5 片開きフラッシュ戸	W800xH2000 仕上:ホリ合板(大手:ビーター)	2.0	か所			
	WD-6 片引きフラッシュ戸	W825xH2000 仕上:ホリ合板(大手:ビーター)	20.0	か所			
	WD-7 片引きフラッシュ戸	W825xH2000 仕上:ホリ合板(大手:ビーター)	3.0	か所			
	WD-8 片引きフラッシュ戸	W825xH2000 仕上:ホリ合板(大手:ビーター)	5.0	か所			
	WD-9 両開きフラッシュ戸	W1000xH1940 仕上:ホリ合板(大手:ビーター)	5.0	か所			
	WD-10 片引きフラッシュ戸	W850xH2275 仕上:ホリ合板(大手:ビーター)	5.0	か所			
	WD-11 片開きフラッシュ戸	W850xH2000 仕上:ホリ合板(大手:ビーター)	1.0	か所			
	WD-12 片開きフラッシュ戸	W650xH2000 仕上:ホリ合板(大手:ビーター)	2.0	か所			
	WD-13 引違いフラッシュ戸	W1800xH2000 仕上:ホリ合板(大手:ビーター)	1.0	か所			
	建具金物	Vレール	11.1	m			
	取付・運搬費	下請け諸経費、法定福利費共	1.0	式			
	(アルミ製建具)						
	AW-1 FIX窓	三協アルミ MTG-70R同等 W3320xH2550	3.0	か所			
	AW-1 FIX窓	三協アルミ MTG-70R同等 W3055xH2550	1.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW-1 FIX窓	三協アルミ MTG-70R同等 W3585xH2550	1.0	か所			
	AW-2 両開き框戸+外倒し窓	三協アルミ MTG-70R同等 W70+3555xH2540	1.0	か所			
	AW-3 FIX窓+外倒し窓	三協アルミ MTG-70R同等 W3410xH2690	1.0	か所			
	AW-3 FIX窓+外倒し窓	三協アルミ MTG-70R同等 W3565xH2540	1.0	か所			
	AW-4 FIX窓	三協アルミ MTG-70R同等 W1865xH2125	1.0	か所			
	AW-5-1 FIX窓	三協アルミ MTG-70R同等 W895xH2125	3.0	か所			
	AW-5-2 FIX窓	三協アルミ MTG-70R同等 W895xH1800	3.0	か所			
	AW-6-1 縦送り出し窓+FIX窓	三協アルミ MTG-70R同等 W895xH2125	4.0	か所			
	AW-6-2 縦送り出し窓+FIX窓	三協アルミ MTG-70R同等 W895xH1800	3.0	か所			
	AW-7-1 縦送り出し窓+FIX窓	三協アルミ MTG-70R同等 W2295xH2125	7.0	か所			
	AW-7-2 縦送り出し窓+FIX窓	三協アルミ MTG-70R同等 W2295xH1800	6.0	か所			
	AW-8-1 縦送り出し窓+FIX窓	三協アルミ MTG-70R同等 W3600xH2125	1.0	か所			
	AW-8-2 縦送り出し窓+FIX窓	三協アルミ MTG-70R同等 W3400xH1955	1.0	か所			
	AW-9 FIX窓+内動片引き窓(ノンレールタイプ)	三協アルミ MTG-70R同等 W3675xH2375	1.0	か所			
	AW-9 FIX窓+内動片引き窓(ノンレールタイプ)	三協アルミ MTG-70R同等 W3135xH2375	1.0	か所			
	AW-9 FIX窓+内動片引き窓(ノンレールタイプ)	三協アルミ MTG-70R同等 W3400xH2375	2.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW-10 外倒し排煙窓	三協アルミ MTG-70R同等 W2470xH500	1.0	か所			
	AD-1 片開きフラッシュ戸	三協アルミ MTG-70R同等 W900xH2000	1.0	か所			
	取付・運搬費	下請け諸経費、法定福利費共	1.0	式			
	(スチール製建具)						
	SD-1 両開き戸	W3360xH1915	1.0	か所			
	SD-2 片開き戸	W900xH2000	1.0	か所			
	SD-2(防火設備) 片開き戸	W900xH2000	2.0	か所			
	SD-3 両開き戸	W1700xH2000	1.0	か所			
	SD-4 片開き戸	W700xH2000	1.0	か所			
	SD-4 片開き戸	W800xH2000	1.0	か所			
	SD-5 片開き戸	W850xH2000	28.0	か所			
	取付・運搬費	下請け諸経費、法定福利費共	1.0	式			
	(既存スチール製建具改修)						
	SSD-1 両引き分け戸+FIX窓	電気錠対応に改修 W3740xH2675	1.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	取付・運搬費	下請け諸経費、法定福利費共	1.0	式			
	(軽量スチール製シャッター)						
	SS-1 軽量シャッター	文化シャッター セース(手動)同等 W3450xH1200	1.0	か所			
	SS-2 軽量シャッター	文化シャッター セース(手動)同等 W1450xH1200	1.0	か所			
	取付・運搬費	下請け諸経費、法定福利費共	1.0	式			
	SS-1シャッターBOX部 鉄骨下地補強	□-100x100x3.2@900 ハシゴ組 W3450xH600	1.0	か所			
	SS-2シャッターBOX部 鉄骨下地補強	□-100x100x3.2@900 ハシゴ組 W1450xH600	1.0	か所			
	(トイレブース建具)						
	TB-1 トイレブース	W3610+1000xH2500	1.0	か所			
	TB-2 トイレブース	W2470+1000xH2500	1.0	か所			
	取付・運搬費	下請け諸経費、法定福利費共	1.0	式			
	(外部ガラス)						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	金建用 複層ガラス	強化 + A + フロート T8.0 + 12 + FL5.0 4.00㎡以下	7.8	㎡			
	金建用 複層ガラス	強化 + A + フロート T8.0 + 12 + FL5.0 6.00㎡以下	44.9	㎡			
	金建用 複層ガラス	強化 + A + フロート T5.0 + 10 + FL5.0 2.00㎡以下	7.1	㎡			
	金建用 複層ガラス	強化 + A + フロート T5.0 + 10 + FL5.0 4.00㎡以下	18.4	㎡			
	金建用 複層ガラス	フロート + A + フロート FL5.0 + 10 + FL5.0 2.00㎡以下	58.3	㎡			
	金建用 複層ガラス	フロート + A + フロート FL5.0 + 10 + FL5.0 4.00㎡以下	57.3	㎡			
	金建用 複層ガラス	フロート + A + フロート FL3.0 + 12 + FL3.0 2.00㎡以下	6.0	㎡			
	金建用 複層ガラス	フロート + A + フロート FL3.0 + 12 + FL3.0 4.00㎡以下	57.3	㎡			
	金建廻り ガラス廻りシーリング	MS-2 5x5 両面数量	1,118.0	m			
	既存金建用(G-1) 複層ガラス交換	YKKap アタッチメント複層ガラス(ガラス厚16mm)同等 W270xH400	6.0	か所			
	既存金建用(G-1) 複層ガラス交換	YKKap アタッチメント複層ガラス(ガラス厚16mm)同等 W1760xH400	3.0	か所			
	既存金建用(G-1) 複層ガラス交換	YKKap アタッチメント複層ガラス(ガラス厚16mm)同等 W670xH1170	6.0	か所			
	既存金建用(G-1) 複層ガラス交換	YKKap アタッチメント複層ガラス(ガラス厚16mm)同等 W1760xH1300	3.0	か所			
	既存金建用(G-2) 複層ガラス交換	YKKap アタッチメント複層ガラス(ガラス厚16mm)同等 W780xH1180	4.0	か所			
	既存金建用(G-3) 複層ガラス交換	YKKap アタッチメント複層ガラス(ガラス厚16mm)同等 W770xH670	2.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既存金建用(G-3) 複層ガラス交換	YKKap アタッチメント複層ガラス(ガラス厚16mm)同等 W1640xH770	1.0	か所			
	木製手摺部 強化ガラス	強化 T5.0 2.00㎡以下	11.1	㎡			
	木製手摺部 不透明フィルム貼		11.1	㎡			
	ガラスクリーニング	片面数量	237.0	㎡			
	(内部ガラス)						
	化粧鏡	木建貼付 t5.0 W300xH1500	25.0	枚			
	アクリル板	乳白色 t12.0 W100xH100	10.0	枚			
	木建廻り ガラス廻りシーリング	MS-2 5x3 両面数量	188.0	m			
	ガラスクリーニング	片面数量	11.4	㎡			
	ガラス防煙垂壁	網入磨板t6.8 H500 受金物・補強材等共	25.2	m			
	目隠しフィルム	既存サッシ面	25.2	㎡			
	硬質塩ビタックシート貼	既存SD面 枠共	190.0	㎡			
	建具枠詰めモルタル	防水剤入	369.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	内装改修						
	【撤去工事】						
	内部造作解体	床・壁・天井仕上及び下地撤去(床組含) 集積共	1,467.0	床㎡			
	躯体コンクリート撤去	大型ブレーカー・ハントブレーカー併用 集積共	29.0	m3			
	同上 コンクリートカッター入	片面数量計上	293.0	m			
	土間コンクリート撤去	大型ブレーカー・ハントブレーカー併用 集積共 鉄筋L300残し	0.8	m3			
	同上 コンクリートカッター入	片面数量計上	13.0	m			
	ユニットバス撤去	1616程度 集積・運搬・処分共	2.0	か所			
	ダムウェーター撤去	2階層タイプ 集積・運搬・処分共	1.0	か所			
	【改修工事】						
	土間コンクリート新設	t120 既存存置配筋定着 配筋:D10@200タテヨコ シングル	5.0	㎡			
		ポリスチレンフィルム:t0.15 砕石敷:t150					
	スラブコンクリート新設	t120 ケミカルアンカーD13@200打込 配筋:D10@200ダブル(千鳥配筋)	1.7	㎡			
	K-3袖壁 鉄骨下地補強	□-75x75x3.2@900 ハシゴ組 W770xH2550	1.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(木造作)						
	K-5 レストラン ベンチ基台	見掛:シナ合板t6目透、天板・背板:合板t9 W5100xD90+520xH250+900 材工共	1.0	か所			
	K-6 ラウンジ ベンチ基台	見掛:天然木不燃化粧合板t6目透 PBt12.5捨張、枠材;杉(上小)	1.0	か所			
		W3600xD600xH2700(背板壁開口550) 材工共					
	K-10 ソファ兼エクストラベット基台	見掛:シナ合板t6目透、合板t9 W3290xD1000xH250 材工共	4.0	か所			
	K-15 造付ベンチ基台	見掛:天然木不燃化粧合板t6目透 PBt12.5捨張、枠材;杉(上小)	1.0	か所			
		W4350xD150xH840~1200 材工共 木製手摺 30x90xL4000 受材共					
	1F収納 棚	W500xL1350+2200+1350 材工共	1.0	か所			
	建具枠 三方枠・方立	米母 上小節 120x25程度 材工共	228.0	m			
	建具枠 三方枠・方立	米母 上小節 145x25程度 材工共	27.0	m			
	建具枠 鴨居	米母 上小節 一本引 50x25程度 材工共	48.2	m			
	建具枠 鴨居	米母 上小節 一本引 145x25程度 材工共	8.3	m			
	建具枠 鴨居	米母 上小節 二本引 120x25程度 材工共	5.5	m			
	押入中段組	合板+根太組	2.8	m ²			
	上り框+幕板	ナラ材 框:100x30+幕板:120x25 材工共	17.5	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	木製巾木	米母 上小節 H60 材工共	636.0	m			
	壁 押縁	米母 上小節 40x20 材工共	359.0	m			
	壁 照明幕板	米母 上小節 150x25 材工共	12.1	m			
	壁 小窓枠	米母 上小節 150x60程度 材工共	2.4	m			
	天井 照明幕板	米母 上小節 150x100x1/2 材工共	22.7	m			
	天井 照明幕板	米母 上小節 30x90 材工共	16.9	m			
	天井 化粧板	米母 上小節 90x9 材工共	69.2	m			
	天井 竿縁	米母 上小節 40xH9.0 材工共	26.4	m			
	天井 竿縁	米母 上小節 60xH9.0 材工共	49.4	m			
	目隠し壁 笠木	杉 上小節 150x25 材工共	4.5	m			
	窓台	米母 上小節 W150xt25 材工共	3.7	m			
	窓台	米母 上小節 W255xt25 材工共	44.8	m			
	額縁	米母 上小節 W80xt25 材工共	402.0	m			
	カーテンボックス	米母 上小節 150x50xt25程度 材工共	65.9	m			
	カーテンボックス	米母 上小節 150x100xt25程度 材工共	3.5	m			
	カーテンボックス	米母 上小節 150x150xt25程度 材工共	64.4	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 コンクリート金ゴテ押え	土間・スラブ打設部 貼物下地	6.7	m ²			
	床 モルタル金ゴテ押え	t28.0 貼物下地	12.2	m ²			
	床 既存下地補修	レベル調整 モルタル面	651.0	m ²			
	床 既存下地補修	レベル調整 モルタル面 段型	11.3	m ²			
	床 長尺塩ビシート	サンケツ:エスリューム同等 t2.0 モルタル面	8.2	m ²			
	床 長尺塩ビシート	サンケツ:エスリューム同等 t2.0 合板面	4.5	m ²			
	床 長尺塩ビシート	サンケツ:エスリューム同等 t2.0 モルタル面 段型	12.0	m ²			
	床 防滑性長尺塩ビシート	サンケツ:ニューセーフティー同等 t2.0 モルタル面	61.2	m ²			
	床 ビニル床タイルA	サンケツ:フロアタイル クォーツサイトWF同等 t2.5 モルタル面	293.0	m ²			
	床 ビニル床タイルA	サンケツ:フロアタイル クォーツサイトWF同等 t2.5 合板面	213.0	m ²			
	床 ビニル床タイルA	サンケツ:フロアタイル クォーツサイトWF同等 t2.5 合板面 段型	3.2	m ²			
	床 ビニル床タイルB	サンケツ:フロアタイル サビアストーン同等 t2.5 モルタル面	28.1	m ²			
	床 ビニル床タイルB	サンケツ:フロアタイル サビアストーン同等 t2.5 合板面	19.5	m ²			
	床 ビニル床タイルC	サンケツ:フロアタイル ウォールナット同等 t2.5 モルタル面	91.6	m ²			
	床 ビニル床タイルC	サンケツ:フロアタイル ウォールナット同等 t2.5 合板面	60.9	m ²			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 タイルカーペットA	東リ:Link space同等 t8.0 モルタル面	9.1	m ²			
	床 タイルカーペットA	東リ:Link space同等 t8.0 モルタル面 段型	11.3	m ²			
	床 タイルカーペットA	東リ:Link space同等 t8.0 合板面	34.4	m ²			
	床 タイルカーペットA	東リ:Link space同等 t8.0 合板面 段型	0.7	m ²			
	床 タイルカーペットB	東リ:ルチュール同等 t8.0 モルタル面	172.0	m ²			
	床 タイルカーペットB	東リ:ルチュール同等 t8.0 合板面	161.0	m ²			
	床 フリーフロア下地	万協:YPE型+パーテイクルボード't20同等 H100	19.5	m ²			
	床 フリーフロア下地	万協:YPE型+パーテイクルボード't20同等 H0～150 スロープ	4.2	m ²			
	床 フリーフロア下地	万協:YPE型+パーテイクルボード't20同等 H150～180	153.0	m ²			
	床 フリーフロア下地	万協:YPE型+パーテイクルボード't20同等 H0～360 スロープ	7.9	m ²			
	床 フリーフロア下地	万協:YPE型+パーテイクルボード't20同等 H360～450 スロープ	1.7	m ²			
	床 フリーフロア下地	万協:YPE型+パーテイクルボード't20同等 H300～360	64.3	m ²			
	床 フリーフロア下地	万協:YPE型+パーテイクルボード't20同等 H450	279.0	m ²			
	床 フリーフロア下地	万協:YPE型+パーテイクルボード't20同等 H700	35.7	m ²			
	床 際根太	専用部材	544.0	m ²			
	床 板畳	フローリング t15.0 合板面	4.5	m ²			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 縁なし畳	DAIKEN:和紙畳健やかくん同等 t55.0 合板面	38.3	m ²			
	床 ラワン合板	t12.0 合板面	38.3	m ²			
	床 耐水構造用合板	t12.0 合板面	19.5	m ²			
	SUS床目地棒		36.7	m			
	ハンスリップ°金物	アシスト:15-DCA140B(L)同等	94.7	m			
	巾木 ソフト巾木	H60	78.2	m			
	巾木 ソフト巾木	ササラ	13.0	m			
	巾木 床材立上	防滑性長尺塩ビシート H200 見切材等共	40.2	m			
	外壁 磁器質タイルA	名古屋モザイク工業 フレンチオーク同等 1200x200 角平 接着	85.5	m ²			
	壁 磁器質タイルB	名古屋モザイク工業 ストリーク同等 600x200 角平 接着	46.4	m ²			
	壁 軽量鉄骨間仕切下地組	25型 下地張あり @303	844.0	m ²			
	壁 軽量鉄骨間仕切下地組	25型 下地張あり @455	124.0	m ²			
	壁 軽量鉄骨間仕切下地組	65型 下地張あり @303	370.0	m ²			
	壁 軽量鉄骨間仕切下地組	65型 下地張あり @455	30.2	m ²			
	開口補強	25型	610.0	m			
	開口補強	65型	404.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 既存サッシ塞ぎ	PBt12.5+LGS45型+ガラスールt20+PBt12.5	21.3	m ²			
	壁A 防火上主要間仕切	吉野石膏:S12・WI同等 スタット [®] 90型+ガラスール24kg/m ² 50	680.0	m ²			
		+強化PBt12.5 二重張り両面					
	開口補強	90型	56.8	m			
	四周処理		454.0	m			
	壁B 防火上主要間仕切	LGS壁+強化PBt12.5+9.5 両面	189.0	m ²			
	開口補強	90型	88.0	m			
	四周処理		155.0	m			
	壁 ビニールクロス	サンケツ:AA級同等 ボード [®] 面	1,828.0	m ²			
	壁 ビニールクロス(アクセントクロス)	サンケツ:B級同等 ボード [®] 面	256.0	m ²			
	壁 硬質塩ビタックシート貼	既存石面	15.0	m ²			
	壁 メラミン化粧合板	アイカ:アイカラビアン同等 t4.0 軽鉄面	11.3	m ²			
	壁 不燃化粧合板	アイカ:セラル同等 t3.0 目地シール 軽鉄面	3.3	m ²			
	壁 化粧珪酸カルシウム板	ニチアス:アスラックス 200R同等 t6.0 目地シール 軽鉄面	94.2	m ²			
	壁(間仕切壁) 板張り	杉板 上小節 t15 材工共	5.9	m ²			
	壁 天然木化粧合板	アタチ技研:DK-1000(不燃材)同等 t6.0 目透し 軽鉄面	6.6	m ²			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード	t12.5 軽鉄面	1,420.0	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 軽鉄面	102.0	m ²			
	壁 既存下地処理	クロス張 ボード面	284.0	m ²			
	壁 既存下地処理	クロス張(タックシート) 石面	15.0	m ²			
	壁 ボード目地処理	クロス下	1,832.0	m ²			
	壁 壁目地		9.8	m			
	壁 壁出隅補強	石膏ボード	270.0	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張なし @303 ふところ H1.5m未満	1,071.0	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張なし @360 ふところ H1.5m未満	17.8	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張なし @360 曲面 ふところ H1.5m未満	72.0	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張なし 下り壁 H300～500 ふところ H1.5m未満	16.9	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張なし 下り壁 ふところ H1.5m未満	8.1	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張なし 照明BOX W150xH150 ふところ H1.5m未満	5.1	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張なし 照明BOX W250xH150 ふところ H1.5m未満	20.0	m			
	天井 インサート	RC造 @900	1,152.0	m ²			
	天井 既存下地組調整	LGS下地組	36.7	m ²			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 ビニールクロス	サンケツ:AA級同等 ボード面	1,104.0	m ²			
	天井 ビニールクロス	サンケツ:AA級同等 照明BOX W150xH150 ボード面	5.1	m			
	天井 ビニールクロス	サンケツ:AA級同等 照明BOX W250xH150 ボード面	20.0	m			
	天井 既存下地処理	クロス張 ボード面	78.7	m ²			
	天井 化粧珪酸カルシウム板	ニチアス:アスラックス 200R同等 t6.0 目地シール 軽鉄面	72.3	m ²			
	天井 石膏ボード	t9.5 軽鉄面	1,051.0	m ²			
	天井 石膏ボード	t9.5 照明BOX 見下げ W100 軽鉄面	22.9	m			
	天井 石膏ボード	t9.5 照明BOX 見下げ W150 軽鉄面	20.0	m			
	天井 石膏ボード	t9.5 照明BOX 見下げ W200 軽鉄面	16.9	m			
	天井 石膏ボード	t9.5 照明BOX W150xH150 軽鉄面	5.1	m			
	天井 石膏ボード	t9.5 照明BOX W250xH150 軽鉄面	20.0	m			
	天井 耐水石膏ボード	t9.5 軽鉄面	72.3	m ²			
	天井 ボード目地処理	クロス下	8.5	m ²			
	天井 石膏ボード	t12.5 軽鉄面	14.8	m ²			
	天井 石膏ボード	t6.0+6.0 曲面 軽鉄面	72.0	m ²			
	天井 塩ビ廻縁		133.0	m			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 塩ビ廻縁	目透シタイプ	34.7	m			
	外壁面 硬質ウレタンフォーム吹付	t20	959.0	m ²			
	(その他)						
	ライニングトップ	不燃化粧板 W120	2.9	m			
	レストラン スロープ手摺	スチール製 EB-9x44加工 L1770xH900 フラット	1.0	か所			
	レストラン スロープ手摺	スチール製 EB-9x44加工 L1700xH900 ナナメ	1.0	か所			
	手洗い器取付補強	下地合板t12	3.0	か所			
	小便器取付補強	下地合板t12	4.0	か所			
	洋服掛け取付補強	既存サッシ部 下地合板t12	3.0	か所			
	床点検口	SUS製 気密タイプ 600□	10.0	か所			
	壁点検口	既製品 450□ 切込補強共	30.0	か所			
	天井点検口	アルミ既製品 450□ 切込補強共	45.0	か所			
	消火器ボックス	ユニオン:UFB-1F-2720同等 指定色 埋込型	10.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW-1 ロールスクリーン	タチカワ:ラルクシールト'同等 W3320xH2550(建具寸法計上)	4.0	か所			
	AW-2 ロールスクリーン	タチカワ:ラルクシールト'同等 W3555xH2540(建具寸法計上)	1.0	か所			
	AW-3 ロールスクリーン	タチカワ:ラルクシールト'同等 W2540xH3565(建具寸法計上)	1.0	か所			
	AW-3 ロールスクリーン	タチカワ:ラルクシールト'同等 W2690xH3410	1.0	か所			
	既存サッシ(キッズスペース) ロールスクリーン	タチカワ:ラルクシールト'同等 W8700xH2700(建具寸法計上)	1.0	か所			
	既存サッシ(授乳室) ロールスクリーン	タチカワ:ラルクシールト'同等 W2490xH2700(建具寸法計上)	1.0	か所			
	既存サッシ(廊下A) ロールスクリーン	タチカワ:ラルクシールト'同等 W3650xH450(建具寸法計上)	1.0	か所			
	既存サッシ(廊下C) ロールスクリーン	タチカワ:ラルクシールト'同等 W1930xH1400(建具寸法計上)	4.0	か所			
	AW-4 遮光カーテン+レースカーテン	サンケ'ツ同等 W1865xH2125(建具寸法計上)	1.0	か所			
	AW-5-1・5-2 遮光カーテン+レースカーテン	サンケ'ツ同等 W895xH2125(建具寸法計上)	6.0	か所			
	AW-6-1・6-2 遮光カーテン+レースカーテン	サンケ'ツ同等 W895xH1800(建具寸法計上)	7.0	か所			
	AW-7-1 遮光カーテン+レースカーテン	サンケ'ツ同等 W2295xH2125(建具寸法計上)	7.0	か所			
	AW-7-2 遮光カーテン+レースカーテン	サンケ'ツ同等 W2295xH1800(建具寸法計上)	6.0	か所			
	AW-8-1 遮光カーテン+レースカーテン	サンケ'ツ同等 W3600xH2125(建具寸法計上)	1.0	か所			
	AW-8-2 遮光カーテン+レースカーテン	サンケ'ツ同等 W3400xH2375(建具寸法計上)	1.0	か所			
	AW-9 遮光カーテン+レースカーテン	サンケ'ツ同等 W3675xH2375(建具寸法計上)	1.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AW-9 遮光カーテン+レースカーテン	サンケツ同等 W3135xH2375(建具寸法計上)	1.0	か所			
	AW-9 遮光カーテン+レースカーテン	サンケツ同等 W3400xH2375(建具寸法計上)	2.0	か所			
	G-1 遮光カーテン+レースカーテン	サンケツ同等 W3400xH1815(建具寸法計上)	2.0	か所			
	G-2 フリースカーテン	サンケツ同等 ダブル W3400xH1500(建具寸法計上)	2.0	か所			
	G-3 フリースカーテン	サンケツ同等 ダブル W3400xH1200(建具寸法計上)	1.0	か所			
	カーテンレール	ダブル	87.2	m			
	多目的WC 耐食鏡	450x900xt5.0	1.0	か所			
	姿見	300x1500	3.0	か所			
	耐食鏡	カワシユン:KG-37-X2-068 600x750	28.0	か所			
	洋服掛け	カワシユン:AC-909 L783	9.0	か所			
	洋服掛け	カワシユン:AC-822 L500	19.0	か所			
	スリッパラック	カワシユン:AC-896-003-400 L420	56.0	か所			
	スリッパラック	miratap:Sqrib/BA21019 L420	56.0	か所			
	備品掛けフック	miratap:Sqrib/BA21023	56.0	か所			
	バスタオル掛けフック	miratap:Sqrib/BA21023	28.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ディスプレイスペース 飾り棚	W2540xD510	1.0	か所			
	廊下A 段差解消スロープ	ゴム製既製品 L600xH150	1.0	か所			
	(家具)						
	K-1 食事提供カウンター	W3450xD450xH900	1.0	か所			
	K-2 ドリンク提供カウンター	W3185xD609xH900	1.0	か所			
	K-3 下膳台	W1435xD450*770xH2100	1.0	か所			
	K-4 スープカウンター	W1200(900)xD1200(800)xH800	1.0	か所			
	K-4 サラダカウンター	W2000(1600)xD1200(800)xH800	1.0	か所			
	K-5 ベンチ(ソファ)	座面W5100(6分割)xH520xH150 背板W5100xD100(60)xH500	1.0	か所			
	K-6 ベンチ(木製)	W3310xD450(400)xH400	1.0	か所			
	K-7 本棚1	両面書架 W4350xD500xH2200	1.0	か所			
	K-8 本棚1	片面書架 W3200xD500xH2100(2460)	1.0	か所			
	K-9a カウンター	W3370xD500xH720	2.0	か所			
	K-9b カウンター	W3050xD500xH720	1.0	か所			
	K-9c カウンター	W3580xD500xH720	1.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	K-9d カウンター	W3410xD500xH720	1.0	か所			
	K-9e カウンター	W1675xD500xH720	1.0	か所			
	K-10 ソファ兼エクストラベッド(可動)	ベッド'ハット':W1000xD200(150)xH320 マット:W3290xD1000xH150 3分割	4.0	か所			
	K-11a デスク	W4995(2880+2115)xD600(275)xH720(300)	5.0	か所			
	K-11b デスク	W4940xD600xH720	4.0	か所			
	K-12a ベッド'ホート'	W2450xD90xH1000	5.0	か所			
	K-12b ベッド'ホート'	W4245xD90xH1000	3.0	か所			
	K-12c ベッド'ホート'	W5355xD90xH1000	20.0	か所			
	K-13a 洗面カウンター	W1200xD600xH720+60 タオル掛:miratop スクリフ'BA21019	9.0	か所			
		W450xD55xH55					
	K-13b 洗面カウンター	W1100xD420xH720+60 タオル掛:miratop スクリフ'BA21019	19.0	か所			
		W450xD55xH55					
	K-14a デスク	W2570xD600xH720 柱型欠込みあり	13.0	か所			
	K-14b デスク	W2570xD600xH720 柱型欠込みあり	3.0	か所			
	K-14c デスク	W2570xD600xH720 柱型欠込みあり	3.0	か所			
	K-15 造付ベンチ(木製)	W4350xD450(400)xH400	1.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(サイン工事)						
	S-1 館名サイン	SUS切文字:SUS304t5.0 焼付塗装 120x120x8文字、300x300x3文字	1.0	か所			
	S-2 レストランサイン(メイン)	SUS切文字:SUS304t5.0 焼付塗装 300x300x7文字	1.0	か所			
	S-3 レストランサイン(サブ)	SUS切文字:SUS304t5.0 焼付塗装 150x150x7文字	1.0	か所			
	S-4 室名サイン正面型(ピコ外付)	表示板:無垢板150x150xt20 CL塗装 ピコ外:レーザー加工	4.0	か所			
	S-5 室名サイン正面型(ピコ外なし)	表示板:無垢板150x150xt20 CL塗装 文字:レーザー加工	1.0	か所			
	S-6 館内全体案内サイン	表示板:アルミ複合板420x594xt5.0 インクジェット出力マットラミネート	2.0	か所			
	S-7 客室案内サイン	表示板:アルミ複合板420x297xt5.0 インクジェット出力マットラミネート	2.0	か所			
	S-8 客室サイン正面型	表示板:無垢板150x150xt20 CL塗装 文字:レーザー加工	28.0	か所			
	S-9 避難誘導案内(客室)	表示板:アルミ複合板420x297xt5.0 インクジェット出力マットラミネート	28.0	か所			
	S-10 室名(扉貼付)	扉にカッティングシート貼 文字30角程度	6.0	か所			
	(厨房機器)						
	No.1(既存品) 冷蔵庫	HR-150Z3-ML 1500x800x1890	1.0	か所			
	No.2(既存品) 自然冷媒冷凍庫	HF-63NA 625x800x1910	1.0	か所			
	No.3(既存品) 自然冷媒冷凍庫	HR-150NA3 1500x800x1910	1.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	No.4 包丁マナ板UV殺菌庫	UVS-30A 300x450x1550	1.0	か所			
	No.5 戸棚	1550x800x1850	1.0	か所			
	No.6 ソリッドシェルフ	SL910-PH1900-4 915x613x1890	1.0	か所			
	No.7 二槽シンク	1350x650x850	1.0	か所			
	No.8 ワークテーブル	1200x750x850	1.0	か所			
	No.9 オーバーシェルフ	1000x500x800	1.0	か所			
	No.10 電解水生成装置WOX	WOX-50WB 285x145x335	1.0	か所			
	No.11(既存品) テーブル型冷蔵庫	4161HC-A 1200x600x850	1.0	か所			
	No.12 ワークテーブル	250x750x850	1.0	か所			
	No.13 涼厨ガスフライヤー	MGF-C18K(トク) 430x610x850	2.0	か所			
	No.14 ハックスプレッター	860x150x300	1.0	か所			
	No.15 油ろ過機	MOF-20 330x575x315	1.0	か所			
	No.16 キャビネットテーブル	1375x600x850	1.0	か所			
	1No.9 テーブル型冷蔵庫	RT-90SDJ 900x750x850	1.0	か所			
	No.20 一槽シンク	385x750x850	1.0	か所			
	No.21 角槽型うどん釜	MGU-066G(トク) 600x600x850	1.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	No.22 ハックスプレッター	600x150x300	1.0	か所			
	No.23 スープレンジ	RGS-067D (トク) 600x750x500	1.0	か所			
	No.24 一槽シンク	1500x650x850	1.0	か所			
	No.25(既存品) ガステーブル	TSGT-1532A 1 1500x750x850	1.0	か所			
	No.25b 化粧板一式		1.0	か所			
	No.26 キャビネットテーブル	900x750x850	1.0	か所			
	No.27(既存品) 業務用電子ジャー	460x380x390	1.0	か所			
	No.28 ワークテーブル	1200x750x850	1.0	か所			
	No.29 ワークテーブル	1200x750x850	1.0	か所			
	No.30(既存品) ガス炊飯器	566x506x460	2.0	か所			
	No.31 炊飯カート	CR-55 500x500x100	2.0	か所			
	No.32 スチームコンベクションオープン	MIC-6SC3-L 900x770x750	1.0	か所			
	No.33 スチコン架台 6段用	HMIC-6D-ASC 900x810x725	1.0	か所			
	No.34 軟水器	HK-55RS 150x123x495	1.0	か所			
	No.35(既存品) スチームコンベクションオープン	MIC-6SA3-1 900x770x750	1.0	か所			
	No.36(既存品) スチコン架台 6段用	(900x810x725)	1.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	No.39 ソリッドシェルフ	SL1070-PH1900-4 1026x613x1895	2.0	か所			
	No.40 オールマイティカート	ASC30T-M610B 610x459x1075	1.0	か所			
	No.42 リーチイン冷凍ショーケース	FS-63BT (トク) 625x650x1910	1.0	か所			
	No.43(既存品) キューブアイスメーカー	IM-75TM 1000x600x850	1.0	か所			
	No.44 ドリンクテーブル	(1600)x600x850	1.0	か所			
	No.48 バックシェルフ	1800x350x300	1.0	か所			
	No.49 見積除外品		1.0	か所			
	No.50 見積除外品		1.0	か所			
	No.51 異形ドリンクテーブル	RT-120MTCJ-ML (1490)x600x850	1.0	か所			
	No.52 テーブル型冷蔵庫	1200x450x850	2.0	か所			
	No.53 キャビネットテーブル	(1050)x450x850	1.0	か所			
	No.54 ソイルドテーブル	2530x800x850	1.0	か所			
	No.55 プレリンスシャワーユニット	TO-600N 314x332x1140	1.0	か所			
	No.56(既存品) 食器洗浄機	JWE-680B 640x655x1432	1.0	か所			
	No.57(既存品) ガスフースター	WB-25H 287x510x680	1.0	か所			
	No.58 クリーンテーブル	(1500)x800x850	1.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	No.59 ラックシェルフ	1040x440x410	1.0	か所			
	No.60 ラックシェルフ	1560x440x410	1.0	か所			
	No.61 オールマイティカート	ASC30T-M610B 610x459x1075	1.0	か所			
	No.62 ソリッドシェルフ	SL1520-PH1900-4 1525x613x1895	1.0	か所			
	No.63(既存品) 消毒保管庫	943x542x1900	1.0	か所			
	No.64 チップアイスディスプレイ	DCM-70L 350x525x695	1.0	か所			
	No.65(既存品) アイスビン	346x460x295	1.0	か所			
	No.66(既存品) スプーンジャー	365x315x375	2.0	か所			
	No.67 スニースガード	(1000)x(400)x(130)	3.0	か所			
	No.68 クールプレート	CP-940 940x440x122	3.0	か所			
	No.70 一槽シンク	900x450x850	1.0	か所			
	No.71 プレハブ冷凍庫	PF-22CC-1.0 1800x1800x2460	1.0	か所			
	No.72(既存品) 冷凍ストッカー	SCR-R64 1800x800x908	1.0	か所			
	No.73(既存品) 真空包装機	HVP-482 540x740x465	1.0	か所			
	板金送料		1.0	式			
	荷造り運搬費		1.0	式			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	搬入据付費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	転倒防止金具取付費		1.0	式			
	既存品移設費		1.0	式			
	既存品撤去工事費		1.0	式			
	撤去管理費		1.0	式			
	現場諸経費		1.0	式			
	(昇降機)						
	階段式小荷物専用昇降機	大久:UP106R階段仕様同等 レール巾410 レール長5870	1.0	式			
	5 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	塗装改修						
	【改修工事】						
	(外 部)						
	EV上部:折板屋根 ウレタン塗替え(2-UE)	鉄鋼面 エスケー化研:グリーンマイルド®ウレタン同等 下地調整共	12.6	m ²			
	段葺部:折板屋根 ウレタン塗替え(2-UE)	鉄鋼面 エスケー化研:グリーンマイルド®ウレタン同等 下地調整共	1,331.0	m ²			
	雪止金具 ウレタン塗替え(2-UE)	鉄鋼面 エスケー化研:グリーンマイルド®ウレタン同等 糸幅300mm以下	379.0	m			
		下地調整共					
	破風・鼻隠し ウレタン塗替え(2-UE)	鉄鋼面 エスケー化研:グリーンマイルド®ウレタン同等 糸幅300mm以下	302.0	m			
		下地調整共					
	軒樋 ウレタン塗替え(2-UE)	鉄鋼面 エスケー化研:グリーンマイルド®ウレタン同等 糸幅300mm以下	288.0	m			
		下地調整共					
	縦樋 ウレタン塗替え(2-UE)	鉄鋼面 エスケー化研:グリーンマイルド®ウレタン同等 糸幅300mm以下	166.0	m			
		下地調整共					
	巾木 ウレタン塗装(2-UE)	コンクリート面 エスケー化研:グリーンマイルド®ウレタン同等 素地ごしらえ共	40.9	m ²			
	外壁(新設) ウレタン塗装(2-UE)	コンクリート面 エスケー化研:グリーンマイルド®ウレタン同等 素地ごしらえ共	17.3	m ²			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	外壁(既存) ウレタン塗装(2-UE)	コンクリート面 エスケー化研:グリーンマイルド'ウレタン同等 素地ごしらえ共	1,420.0	m ²			
	外壁(既存) ウレタン塗装(2-UE)	ALC面 エスケー化研:グリーンマイルド'ウレタン同等 素地ごしらえ共	43.6	m ²			
	軒天 ウレタン塗装(2-UE)	ボード'面 エスケー化研:グリーンマイルド'ウレタン同等 素地ごしらえ共	18.4	m ²			
	軒天(既存) ウレタン塗装(2-UE)	コンクリート面 エスケー化研:グリーンマイルド'ウレタン同等 素地ごしらえ共	497.0	m ²			
	エントランス 木材保護着色塗料(WP)	木面 キシラデ'コール同等 素地ごしらえ共	36.5	m ²			
	目隠し壁 木材保護着色塗料(WP)	木面 キシラデ'コール同等 素地ごしらえ共	59.3	m ²			
	踏台・吐水口 木材保護着色塗料(WP)	木面 キシラデ'コール同等 素地ごしらえ共	11.8	m ²			
	手摺 木材保護着色塗料(WP)	木面 キシラデ'コール同等 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	35.3	m			
	既存シャッター ウレタン塗替え(2-UE)	鉄鋼面 エスケー化研:グリーンマイルド'ウレタン同等 下地調整共	110.0	m ²			
	既存SD 合成樹脂調合ペイント塗替え(SOP)	鉄鋼面 下地調整共	8.8	m ²			
	(内 部)						
	壁 水性アクリル樹脂ペイント塗(AEP)	ボード'面 素地ごしらえ共	10.5	m ²			
	壁 水性アクリル樹脂ペイント塗替(AEP)	モルタル面 下地調整共	50.2	m ²			
	壁 ウレタン塗替え(2-UE)	モルタル面 エスケー化研:グリーンマイルド'ウレタン同等 下地調整共	64.4	m ²			
	天井 水性アクリル樹脂ペイント塗(AEP)	ボード'面 素地ごしらえ共	19.1	m ²			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 水性アクリル樹脂ペイント塗(AEP)	ボード面 メタリックトーン:シルバーベース同等 素地ごしらえ共	86.8	m ²			
	照明幕板 水性アクリル樹脂ペイント塗(AEP)	木面 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	34.7	m			
	家具面 オイルステインウレタン樹脂ワニス塗(OSU)	木面 素地ごしらえ共	6.9	m ²			
	家具面 オイルステインウレタン樹脂ワニス塗(OSU)	木面 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	375.0	m			
	家具面 オイルステインクリヤラッカー塗(OSCL)	木面 素地ごしらえ共	29.9	m ²			
	家具面 オイルステインクリヤラッカー塗(OSCL)	木面 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	449.0	m			
	建具面 オイルステインクリヤラッカー塗(OSCL)	木面 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	653.0	m			
	スロープ手摺 合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	鉄鋼面 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	12.3	m			
	カーテンボックス オイルステインクリヤラッカー塗(OSCL)	木面 素地ごしらえ共	42.5	m ²			
	カーテンボックス オイルステインクリヤラッカー塗(OSCL)	木面 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	65.9	m			
	板張・シナ合板・化粧合板 オイルステインクリヤラッカー塗(OSCL)	木面 素地ごしらえ共	12.5	m ²			
	巾木・見切・額縁 オイルステインクリヤラッカー塗(OSCL)	木面 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	1,615.0	m			
	客室上り框 自然塗料拭き	木面 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	17.5	m			
	6 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	環境配慮改修						
	【解体工事】						
	外壁 壁仕上材撤去	吹付タイル・下地 集積共 アスベスト含有(レベル3)	1,530.0	m ²			
	軒天 壁仕上材撤去	吹付タイル・下地 集積共 アスベスト含有(レベル3)	497.0	m ²			
	内部 床仕上材撤去	カーペット・竹マット(接着剤) 集積共 アスベスト含有(レベル3)	390.0	m ²			
	内部 床仕上材撤去	長尺シート(接着剤) 集積共 アスベスト含有(レベル3)	101.0	m ²			
	内部 床下地材撤去	モルタル 集積共 アスベスト含有(レベル3)	406.0	m ²			
	内部 壁仕上材撤去	塗膜材 集積共 アスベスト含有(レベル3)	193.0	m ²			
	内部 壁下地材撤去	ケイカル板・ボード類 集積共 アスベスト含有(レベル3)	84.2	m ²			
	湿潤化散水		2,627.0	m ²			
	安全対策費	表示看板・作業区画バリケード等	1.0	式			
	石綿作業主任管理費		1.0	式			
	【発生材処理】						
	発生材積込(レベル3)	石綿含有産業廃棄物	26.7	m ³			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	外構改修						
	【撤去工事】						
	アスファルト舗装撤去	t50 集積共	195.0	m ²			
	同上カッター入		153.0	m			
	鋤取り	既存路盤t150 集積共	29.3	m ³			
	EV充電器撤去	集積・運搬・処分共	1.0	か所			
	タンク撤去	集積・運搬・処分共	1.0	か所			
	屋外機撤去	集積・運搬・処分共	3.0	か所			
	キュービクル撤去	集積・運搬・処分共	1.0	か所			
	受水層撤去	集積・運搬・処分共	1.0	か所			
	屋外階段 床仕上材撤去	タイル貼 集積共	21.0	m ²			
	既存プレハブ物置移設	2700x2700程度	1.0	棟			
	既存プレハブ物置移設	3200x3500程度	1.0	棟			
	【改修工事】						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A-1 キュービクル 土間コンクリート打設	t200 D10@200タテヨコ 2500x6000	1.0	か所			
	A-2 室外機 土間コンクリート打設	t200 D10@200タテヨコ 3000x1500	1.0	か所			
	A-3 室外機 土間コンクリート打設	t200 D10@200タテヨコ 2500x1000	1.0	か所			
	A-4 室外機 土間コンクリート打設	t200 D10@200タテヨコ 5500x1000	1.0	か所			
	A-5 給湯器 土間コンクリート打設	t200 D10@200タテヨコ 2500x1000	1.0	か所			
	A-6 受水槽 土間コンクリート打設	t200 D10@200タテヨコ 7500x4500	1.0	か所			
	A-7 パルクタンク 土間コンクリート打設	t200 D10@200タテヨコ 5000x2000	1.0	か所			
	B-1 カフェテラス ウッドデッキ	モカウッドシヤパン:信州アカマツデッキ材同等 加熱処理木材t30・立上り幕板同材	41.3	m ²			
		大引90x90@900、根太45x60@450 既成コンクリート基礎140(240)xH200					
		既成コンクリート平板300x300x60+モルタル					
	B-2 キッズガーデン ウッドデッキ	モカウッドシヤパン:信州アカマツデッキ材同等 加熱処理木材t30・立上り幕板同材	32.7	m ²			
		大引90x90@900、根太45x60@450 既成コンクリート基礎140(240)xH200					
		既成コンクリート平板300x300x60+モルタル					
	B-3 多目的室前(既存土間上) ウッドデッキ	モカウッドシヤパン:信州アカマツデッキ材同等 加熱処理木材t30・立上り幕板同材	14.7	m ²			
		大引90x90@900、根太45x60@450 既成コンクリート基礎140(240)xH200					
		既成コンクリート平板300x300x60+モルタル					

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B-4 カフェテラス手摺 木製手摺	ヒノキ一等材 H750 笠木90x45 支柱60x60@900、中棧18x60 材工共	20.0	m			
	木製手摺 木材保護着色塗装(WP)	木面 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	57.2	m			
	C 目隠堀	三協アルミ 採光フェンス MY型同等 H2000タイプ(既存土留部)	24.0	m			
	D 目隠フェンス	朝日フェンス AM型同等 H2000タイプ(基礎共)	12.0	m			
	同上 片開ドア	W900	2.0	か所			
	E 砕石敷	t100	30.0	m ²			
	F 駐車区画線 白線引き	W150	143.0	m			
	G 車椅子マーク 白線引き	W150	1.0	か所			
	H 歩道部分 カラー舗装	塗布式カラー舗装	30.3	m ²			
	I 地先境界ブロック	120x120 据付基材等共	7.0	m			
	J 御影割石敷	サビ御影割栗石 φ100~200 据付モルタル等共	18.0	m ²			
	K アスファルト舗装	密粒度t50 路盤:砕石t150	152.0	m ²			
	L 屋外階段改修 ゴムマット敷き	ミヅシマ工業 階段用MYゴムマット同等	21.0	m ²			
	同上 モルタル下地補修		21.0	m ²			
	ツツジ密植	H400 3本/m ²	3.5	m ²			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	発生材処理						
	(積 込)						
	発生材積込	コンクリート屑類(有筋) 場内小運搬含	36.5	m3			
	発生材積込	コンクリート二次製品・モルタル・ブロック屑類 場内小運搬含	10.2	m3			
	発生材積込	アスファルト屑類 場内小運搬含	9.8	m3			
	発生材積込	碎石(路盤)類 場内小運搬含	29.3	m3			
	発生材積込	石材類 場内小運搬含	4.6	m3			
	発生材積込	木くず類 場内小運搬含	34.4	m3			
	発生材積込	ガラス・陶磁器屑類 場内小運搬含	4.4	m3			
	発生材積込	石膏ボード類 場内小運搬含	35.9	m3			
	発生材積込	廃プラスチック類 場内小運搬含	5.4	m3			
	発生材積込	混合廃棄物類 場内小運搬含	51.3	m3			
	発生材積込	金属屑類 場内小運搬含	9.8	t			
	(運 搬)						
	発生材運搬	コンクリート屑類(有筋) 10t車 片道10km程度	36.5	m3			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬	コンクリート二次製品・モルタル・ブロック屑類 10t車 片道10km程度	10.2	m3			
	発生材運搬	アスファルト屑類 10t車 片道10km程度	9.8	m3			
	発生材運搬	砕石(路盤)類 10t車 片道10km程度	29.3	m3			
	発生材運搬	石材類 10t車 片道10km程度	4.6	m3			
	発生材運搬	木くず類 10t車 片道10km程度	34.4	m3			
	発生材運搬	ガラス・陶磁器屑類 10t車 片道30km程度	4.4	m3			
	発生材運搬	石膏ボード類 10t車 片道30km程度	35.9	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック類 10t車 片道30km程度	5.4	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物類 10t車 片道30km程度	51.3	m3			
	発生材運搬	金属屑類 10t車 片道10km程度	9.8	t			
	(処 分)						
	発生材処分	コンクリート屑類(有筋) 中間処理場投入	36.5	m3			
	発生材処分	コンクリート二次製品・モルタル・ブロック屑類 中間処理場投入	10.2	m3			
	発生材処分	アスファルト屑類 中間処理場投入	9.8	m3			
	発生材処分	砕石(路盤)類 中間処理場投入	29.3	m3			
	発生材処分	石材類 中間処理場投入	4.6	m3			

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	木くず類 中間処理場投入	34.4	m3			
	発生材処分	ガラス・陶磁器屑類 中間処理場投入	4.4	m3			
	発生材処分	石膏ボード類 中間処理場投入	35.9	m3			
	発生材処分	廃プラスチック類 中間処理場投入	5.4	m3			
	発生材処分	混合廃棄物類 中間処理場投入	51.3	m3			
	発生材処分	金属屑類(一般) 有価物処分	▲ 4.7	t			
	発生材処分	金属屑類(鉄筋) 有価物処分	▲ 3.5	t			
	発生材処分	金属屑類(アルミ) 有価物処分	▲ 1.6	t			
	9 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事費						
B-1	電気改修		1.0	式			
	B - 計						

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
1. 受変電設備工事		1	式			
2. 幹線動力設備工事		1	式			
3. 電灯設備工事		1	式			
4. 照明器具取付設備工事		1	式			
5. 非常灯・誘導灯設備工事		1	式			
6. コンセント設備工事		1	式			
7. 非常放送設備工事		1	式			
8. 電話設備工事		1	式			
9. 情報LAN設備工事		1	式			
10. テレビ共聴設備工事		1	式			
11. トイレ呼出設備工事		1	式			
12. ITV設備工事		1	式			
13. インターホン設備工事		1	式			
14. 自動火災報知器設備工事		1	式			
15. 既設照明撤去工事		1	式			
直接工事費合計						

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
1. 受変電設備工事						
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16mm <撤去>	8.00	m	撤 去		
〃	HIVE28mm <露出>	8.00	〃			
600Vビニル絶縁電線	IV 14sq <管内>	12.00	〃			
トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	6kV CVT 38sq <管内>	36.00	〃			
〃	6kV CVT 38sq <撤去>	30.00	〃	撤 去		
端末処理材 アサヒニューハット100	6kV CV-T 38sq 屋内	1	組			
〃	6kV CV-T 38sq 屋外	1	〃			
接続材料	PJコネクタカバー共	3	ヶ			
キュービクル(既設)	7.2kV 遮断容量8.0kA	1	面	撤 去		
キュービクル(新設)	7.2kV 遮断容量12.5kA	1	〃			
高圧気中遮断器(方向性)	SOG 7.2kV200A LA・VT内蔵	1	台			
高圧負荷開閉器	AOG7.2kV100A	1	〃	撤 去		
装柱材料	配管支持バンド他	1	式			
引き紐	レイトスコート 赤、白	20.00	m			
撤去品処分費		1	式			
高所作業車		2.00	日			
運搬費		1	式			
※キュービクル基礎	別途建築工事					

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
2. 幹線動力設備工事						
ビニル電線管	EP31mm <露出>	6.00	m			
〃	EP39mm <露出>	28.00	〃			
〃	EP51mm <露出>	20.00	〃			
厚鋼電線管	GP82mm <露出>	3.00	〃			
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE54mm <露出>	34.00	〃			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S28mm 1重管 <露出>	96.00	〃			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP80mm <地中>	95.00	〃			
〃	FEP100mm <地中>	100.00	〃			
異種管接続材料 H型	FEP80mm	1	組			
プルボックス ステンレス製 完全防水	300×300×200mm	1	ヶ			
〃	400×400×400mm	1	〃			
600Vビニル絶縁電線	IV 3.5sq <ラック>	144.00	m			
〃	IV 5.5sq <PF・FEP内>	75.00	〃			
〃	IV 5.5sq <管内>	57.00	〃			
〃	IV 5.5sq <ラック>	119.00	〃			
〃	IV 8sq <PF・FEP内>	80.00	〃			
〃	IV 8sq <ラック>	189.00	〃			
〃	IV 14sq <PF・FEP内>	40.00	〃			
〃	IV 14sq <ラック>	72.00	〃			

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
600V架橋ポリエチレンシースケーブル	CV 3.5sq-4C <PF・FEP内>	96.00	m			
〃	CV 3.5sq-4C <ラック>	550.00	〃			
〃	CV 5.5sq-4C <管内>	6.00	〃			
〃	CV 5.5sq-4C <ラック>	298.00	〃			
〃	CV 8sq-4C <PF・FEP内>	15.00	〃			
〃	CV 8sq-4C <管内>	31.00	〃			
トリプルレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 14sq <ラック>	144.00	〃			
〃	600V CVT 22sq <PF・FEP内>	55.00	〃			
〃	600V CVT 22sq <管内>	57.00	〃			
〃	600V CVT 22sq <ラック>	72.00	〃			
〃	600V CVT 38sq <PF・FEP内>	20.00	〃			
〃	600V CVT 38sq <ラック>	47.00	〃			
〃	600V CVT 60sq <PF・FEP内>	120.00	〃			
〃	600V CVT 60sq <ラック>	261.00	〃			
ケーブルラック スーパータペイ製	直線形 100×200mm	57.00	〃			
〃	直線形 100×300mm	174.00	〃			
〃	直線形 100×400mm	26.00	〃			
〃	L形分岐 100×200mm	5	ヶ			
〃	L形分岐 100×300mm	6	〃			
〃	L形分岐 100×400mm	2	〃			

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
ケーブルラック スーパータイヤ製	T形分岐 100×200mm	2	ヶ			
〃	T形分岐 100×300mm	4	〃			
〃	T形分岐 100×400mm	2	〃			
ワイリングダクト	W:1000mm×H:4000mm×D:400mm	1	台			
電灯盤	B1L-1	1	面			
〃	1L-1	1	〃			
〃	1L-2	1	〃			
〃	2L-1	1	〃			
動力盤	B1P-1	1	〃			
〃	1P-1-1	1	〃			
〃	1P-1-2	1	〃			
〃	1P-2	1	〃			
〃	2P-1	1	〃			
電灯動力盤	LP-4	1	〃			
〃	LP-3 (L) 改修	1	〃			
〃	LP-3 (P) 改修	1	〃			
機器接続	7.5kW未満	59	ヶ所	結線のみ		
〃	7.5kW以上	5	〃	結線のみ		
埋設標識シート 電力用	150×50 2倍 ポリエチレンクロス	20.00	m			
接地工事	A種	1	ヶ所			

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
ケーブルラック用 壁貫通処理工事	ラック幅=300	7	ヶ所			
〃	ラック幅=400	1	〃			
ケーブルラック用 床貫通処理工事	ラック幅=300	1	〃			
丸型用貫通処理工事(壁・床共用)	径100	1	〃			
キュービクル基礎、ハントホール コア抜き		1	式			
ハントホール据付費		1	〃			
掘削・埋戻し費		1	〃			
ハントホール 800×800×1000	電気蓋2t	1	基			
ハントホール運搬費		1	式			
※ワイリングダクト基礎	別途建築工事					
合 計						

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
3. 電灯設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	79.00	m			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm <地中>	32.00	//			
スイッチボックス(鋼管用)	2個用 カバー付 117×136×44mm	30	ヶ			
//	3個用 カバー付 117×182×44mm	1	//			
//	4個用 カバー付 117×228×44mm	1	//			
アウトレットボックス(鋼管用) 塗代付	中4角浅型 丸穴カバー 102×44mm	95	//			
プルボックス ステンレス製 完全防水	200×200×150mm	1	//			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-3C <PF・FEP内>	65.00	m			
//	VVF 1.6mm-3C <天井・ビット>	4,165.00	//			
//	VVF 2.0mm-3C <PF・FEP内>	46.00	//			
//	VVF 2.0mm-3C <天井・ビット>	939.00	//			
市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CPEV 1.2mm-1P <コロカシ>	65.00	//			
バスユニット接続費		28	ヶ	結線のみ		
換気扇接続費		41	//	結線のみ		
ジョイントボックス	大 透明	70	//			
DM1 調光スイッチ	DP-39672GE	28	組			
DM2 調光スイッチ	LZA-92794	3	//			
DM3 調光スイッチ	LZA-90306E	2	//			
埋込スイッチ 樹脂プレート	1P×1、1P(ランプ)×2	1	//			

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
埋込スイッチ 樹脂プレート	1Px1	42	組			
〃	1P(ランプ) x1	5	〃			
〃	1Px1、1P(ランプ) x1	2	〃			
〃	3Wx1	16	〃			
〃	1Px2	23	〃			
〃	1Px2、3Wx1	12	〃			
〃	1Px3	24	〃			
リモコンスイッチ 16L	WRT5514W×4	1	ヶ			
リモコンスイッチ 6L	WRT5513W×2	1	〃			
リモコンスイッチ 2L	WRT5512W×1	1	〃			
熱線センサ 親機	WTK2401K	33	個			
熱線センサ 子機	WTK29318	2	〃			
丸型用貫通処理工事(壁・床共用)	径100	1	ヶ所			
〃	径50	28	〃			
合 計						

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
4. 照明器具取付設備工事						
B1 ベースライト	LZB-93058XW+LZA-92821W	14	台			
D1d ダウンライト	DDL-6225YWG	4	〃			
D1 ダウンライト	DDL-6224YW	72	〃			
D2 ダウンライト	DDL-4971YWG	10	〃			
D4 ダウンライト	DDL-5671YWG	7	〃			
D5 ダウンライト	LZD-93499LWB	11	〃			
D6 ダウンライト	LZD-93498LWB	12	〃			
DS1 ダウンライト	LZD-93117LWW	4	〃			
TD1 ダウンライト	DDL-6134YW	11	〃			
U1 ダウンライト	LZD-93633LWW	24	〃			
U2 ダウンライト	LZD-93631LWM	10	〃			
U3 ダウンライト	DDL-5535YWG	49	〃			
AB1183 ベースライト	DBL-5497LWG	2	〃			
AB1476 ベースライト	DBL-5498LWG	15	〃			
AH1479 間接照明	DBL-5719LWG	2	〃			
AM895 ベースライト	DBL-5592LWG	4	〃			
AM1137 ベースライト	DBL-5593LWG	75	〃			
AM1495 ベースライト	DBL-5594LWG	32	〃			
XC840 間接照明	LZY-93167LTWE+LZA-93172	17	〃			

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
XC1150 間接照明	LZY-93168NTWE+LZA-93172	4	台			
XC1500 間接照明	LZY-93169LTWE+LZA-93172	2	〃			
M900 間接照明	DSY-4392YWGE	2	〃			
XC1200 間接照明	DSY-4393YWGE	2	〃			
XC1500 間接照明	DSY-4394YWGE	8	〃			
K1 ブラケット	DBK-42242Y	3	〃			
P1a ペンダント	DPN-42235Y	2	〃			
P1b ペンダント	DPN-42234Y	3	〃			
P1c ペンダント	DPN-42232Y	2	〃			
WB1 ベースライト	LZW-93072XWE	10	〃			
WS1 スポットライト	DOL-5348YSG	9	〃			
WS2 スポットライト	DOL-4827YSG	4	〃			
WT1 屋外スタンド	DWP-40122Y+DP-37797	6	〃			
KD1 ダウンライト	DDL-6222YW	59	〃			
KD2 ダウンライト	DDL-6223YWG	121	〃			
KK1 ブラケット	DBK-40195Y	28	〃			
KK2 ブラケット	AB55929+WNS575830B	56	〃			
KU1 ダウンライト	DDL-6243YWG	10	〃			
KWP1 アウトドアライト	DWP-36928	4	〃			

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
5. 非常灯・誘導灯設備工事						
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-3C <天井・ピット>	776.00	m			
〃	VVF 2.0mm-3C <天井・ピット>	64.00	〃			
非常照明 a100	NNFB91605C	11	台			
〃	既存	3	〃	御支給品		取付工事費のみ
非常照明 a150	既存	11	〃	御支給品		取付工事費のみ
非常照明 a150w	既存	8	〃	御支給品		取付工事費のみ
非常照明 b150	既存	8	〃	御支給品		取付工事費のみ
非常照明 c100	既存	12	〃	御支給品		取付工事費のみ
非常照明 d	既存 人センサ付	1	〃	御支給品		取付工事費のみ
非常照明 e	NNFB93607C	1	〃			
避難口誘導灯 f	FA10312CLE1+FK10300	5	〃			
通路誘導灯 g	FA20312CLE1+FK20316 (FK20317)	3	〃			
通路誘導灯 h	FA20322CLE1+FK20316 (FK20317)	1	〃			
通路誘導灯 i	FA20303CLE1+FK20318	1	〃			
通路誘導灯 j	FA20303CLE1+FK20316	1	〃			
通路誘導灯 k	FA20322CLE1+FK20316 (FK20317)	1	〃			
合 計						

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
6. コンセント設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-D16mm 2重管 <隠蔽>	211.00	m			
〃	PF-D16mm 2重管 <露出>	88.00	〃			
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm <地中>	10.00	〃			
スイッチボックス(鋼管用)	3個用 カバー付 117×182×44mm	56	ヶ			
アウトレットボックス(鋼管用) 塗代付	中4角深型 丸穴カバー 102×54mm	333	〃			
コンクリートボックス(鋼管用) 塗代付	大4角深型1 丸穴カバー 119×54mm	7	〃			
プルボックス ステンレス製 完全防水	200×200×150mm	4	〃			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C <PF・FEP内>	314.00	m			
〃	VVF 2.0mm-3C <天井・ビッド>	4,643.00	〃			
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV 8sq-3C <PF・FEP内>	17.00	〃			
配線器具 埋込コンセント	埋込接地形コンセント 2P 15A 250V	1	ヶ			
配線器具 防水形配線器具	コンセント 15A125V 抜止 ET付	21	〃			
ジョイントボックス	大 透明	46	〃			
埋込コンセント 樹脂プレート	2P15A(E) x1	2	組			
〃	2P15A(EET) x1	97	〃			
〃	2P15A(2E) x1	102	〃			
〃	2P15A(E) x1 天井	12	〃			
〃	2P15A(2E) x1 天井	2	〃			
フロアコンセント スクエア	2P15A(ELK) x2	7	〃			

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
7. 非常放送設備工事						
ビニル電線管	EP19mm <露出>	61.00	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	674.00	〃			
〃	PF-S22mm 1重管 <隠蔽>	27.00	〃			
〃	PF-S28mm 1重管 <隠蔽>	55.00	〃			
アウトレットボックス(鋼管用) 塗代付	中4角浅型 丸穴カバー 102×44mm	3	ヶ			
耐熱電線	HP 1.2mm-2C 丸形 <PF・FEP内>	213.00	m			
〃	HP 1.2mm-3C 丸形 <PF・FEP内>	461.00	〃			
〃	HP 1.2mm-3C 丸形 <管内>	61.00	〃			
〃	HP 1.2mm-5P 丸形 <PF・FEP内>	27.00	〃			
〃	HP 1.2mm-15P 丸形 <PF・FEP内>	55.00	〃			
壁掛形非常用放送設備	(20局／270W)	1	式			
水素蓄電池						
天井埋込スピーカー		37	台			
天井埋込スピーカー(ATT付)		12	〃			
防滴型天井埋込スピーカー		1	〃			
露出形天井スピーカー (ATT付)		1	〃			
トランペットスピーカー (1W)		1	〃			
アッテネータ (0.5W～6W)		3	〃			

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
8. 電話設備工事						
ビニル電線管	EP19mm <露出>	15.00	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	1,443.00	//			
//	PF-S28mm 1重管 <隠蔽>	156.00	//			
アウトレットボックス(鋼管用) 塗代付	中4角浅型 丸穴カバー 102×44mm	31	ヶ			
プルボックス ステンレス製 端子付き	150×150×150mm	1	//			
//	200×200×200mm	1	//			
電子ボタン電話用ケーブル(ツイストペア)	0.5mm-2P <PF・FEP内>	1,443.00	m			
//	0.5mm-20P <PF・FEP内>	168.00	//			
端子盤	1T-1	1	面			
//	2T-1	1	//			
保安器盤		1	//			
丸型用貫通処理工事(壁・床共用)	径50	29	ヶ所			
主装置 Lタイプ		1	台			
内蔵バッテリー バックアップ 30分		1	//			
バッテリー接続ケーブル		1	本			
NTTひかり 電話オフィスAインターフェース	4ch	1	枚			
アナログ 外線ユニット / 2回線		1	//			
多機能電話機ユニット / 8回路		1	//			

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
アナログ電話増設ユニット / 16回路		2	枚			
アナログ電話増設ユニット / 8回路		1	〃			
LD専用線ユニット / 2回路		1	〃			
音声優先機能付きL2スイッチ		1	台			
USBメモリ 64G	(録音容量約2,000時間)	1	式			
多機能電話機 (30ボタン) 、白		2	台			
多機能電話機 (30ボタン) 、白	停電対応	1	〃			
客室電話機 (パワフルIXシリーズ)	(1型-W)	28	〃			
壁付電話用MJ6極4芯		31	個			
機器取付工事費		1	式			
試験調整費		1	〃			
合 計						

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
9. 情報LAN設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	732.00	m			
UTPケーブル	カテゴリ-6 4P <PF・FEP内>	732.00	〃			
ネットワークラック W600*H1000*D700		1	台			
正面両開きドア・換気口タイプ						
背面換気口タイプ、キャスターレベルフット、化粧シ						
スリット付棚板	3枚					
重量用台板セット	1枚					
コンセントハブ・OAタップ 2PE付(6口)	2本					
無線アクセスポイント WLX222		17	台			
給電レイヤ-2スイッチ 28ポート	AT-SH230-28GP	2	〃			
客室インターネットルーター RTX1220		1	〃			
機器設定費		1	式			
機器取付工事費		1	〃			
試験調整費		1	〃			
合 計						

品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10. テレビ共聴設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	1,411.00	m			
〃	PF-S22mm 1重管 <隠蔽>	90.00	〃			
アウトレットボックス(鋼管用) 塗代付	中4角浅型 丸穴カバー 102×44mm	29	ヶ			
テレビ共聴ケーブル(編組同軸)	S-5C-FB <PF・FEP内>	1,411.00	m			
〃	S-7C-FB <PF・FEP内>	90.00	〃			
UHFアンテナ 20素子 BL型		1	基			
BS・CSアンテナ 75cm BL型		1	〃			
アンテナマスト (3.0m) 溶融亜鉛メッキ		1	本			
アンテナマスト側面取付金具		3	個			
FM・UHF・BCブースター 40dB型 BL型		2	台			
1分岐器 BL型		2	個			
2分配器 BL型		2	〃			
6分配器 BL型		1	〃			
8分配器 BL型		3	〃			
直列ユニット BL型		29	〃			
機器取付工事費		1	式			
試験調整費		1	〃			

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
11. トイレ呼出設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	118.00	m			
アウトレットボックス(鋼管用) 塗代付	中4角浅型 丸穴カバー 102×44mm	4	ヶ			
警報用ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル	AE 0.9mm-2C 平形 <PF・FEP内>	106.00	m			
〃	AE 0.9mm-3C 丸形 <PF・FEP内>	12.00	〃			
トイレ呼出表示器 10窓用		1	台			
廊下灯		1	個			
復旧ボタン		1	〃			
呼出ボタン (引きひも付)		1	〃			
機器取付工事費		1	式			
試験調整費		1	〃			
合 計						

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
12. ITV設備工事						
ビニル電線管	EP19mm <露出>	23.00	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	400.00	//			
UTPケーブル	カテゴリ-6 4P <PF・FEP内>	400.00	//			
//	カテゴリ-6 4P <管内>	23.00	//			
I T V機器（ネットワークラックへ設置）		1	式			
21.5型液晶モニター、ネットワークディスプレイ	モニター					
PoE給電HUB 12ポート		1	台			
屋内ドーム型ネットワークカメラ		4	//			
屋外ハウジング 一体型ネットワークカメラ		4	//			
機器取付工事費		1	式			
試験調整費		1	//			
合 計						

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
13. インターホン設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	102.00	m			
〃	PF-S22mm 1重管 <隠蔽>	55.00	〃			
アウトレットボックス(鋼管用) 塗代付	中4角浅型 丸穴カバー 102×44mm	3	ヶ			
警報用ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル	AE 1.2mm-2C 平形 <PF・FEP内>	267.00	m			
モニター付親機		1	台			
電源アダプター		1	〃			
カメラ付トランス子機		2	〃			
機器取付工事費		1	式			
試験調整費		1	〃			
合 計						

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
14. 自動火災報知器設備工事						
ビニル電線管	EP19mm <露出>	81.00	m			
〃	EP25mm <露出>	3.00	〃			
合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 <隠蔽>	64.00	〃			
〃	PF-S22mm 1重管 <隠蔽>	39.00	〃			
〃	PF-S28mm 1重管 <隠蔽>	161.00	〃			
プルボックス ステンレス製 端子付き	200×200×150mm	1	ヶ			
耐熱電線	HP 1.2mm-2C 丸形 <PF・FEP内>	13.00	m			
〃	HP 1.2mm-2C 丸形 <コロガシ>	48.00	〃			
〃	HP 1.2mm-5P 丸形 <PF・FEP内>	39.00	〃			
〃	HP 1.2mm-5P 丸形 <管内>	3.00	〃			
〃	HP 1.2mm-10P 丸形 <PF・FEP内>	115.00	〃			
〃	HP 1.2mm-15P 丸形 <PF・FEP内>	54.00	〃			
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE 0.9mm-2C 平形 <PF・FEP内>	36.00	〃			
〃	AE 0.9mm-2C 平形 <コロガシ>	252.00	〃			
〃	AE 0.9mm-2C 平形 <管内>	46.00	〃			
〃	AE 0.9mm-4C 丸形 <PF・FEP内>	20.00	〃			
〃	AE 0.9mm-4C 丸形 <コロガシ>	154.00	〃			
〃	AE 0.9mm-4C 丸形 <管内>	85.00	〃			

品 名	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
複合盤 P型1級 30回線 壁掛型		1	台			
機器収納箱 露出型 P型1級	(ベル無)	5	〃			
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器2種		18	個			
〃	側面点検箱付	1	〃			
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器2種		67	〃			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器特種	防水型	4	〃			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器1種	防水型	1	〃			
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器3種		1	〃			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器特種	防水型 連動用	1	〃			
防火戸ラッチ式リリース		2	〃			
LPｶﾞｽ警報器 (ﾊﾞｰｽ付き)		1	台			
信号変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		1	個			
火災通報装置		1	台			
火災通報専用電話機		1	〃			
機器取付工事費		1	式			
試験調整費		1	〃			
諸手続き及び立会検査費		1	〃			
合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事費						
C-1	機械改修		1.0	式			
C-2	撤去工事		1.0	式			
	C - 計						

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	リフォーム用 BC-K21H DV-K213GHL-R1 洗浄便座	5.0	組			
	洋風大便器	YBC-S40P DV-S825P 洗浄便座	28.0	組			
	ストール型小便器	U-331RM 自動洗浄 節水対応 トラップ着脱式	4.0	組			
	ベッセル式洗面器	LS707 台付シングル混合水栓:TLG11305J 3方向エプロン	28.0	組			
	車椅子対応洗面器	L-275FCR-H 自動水栓:AM-300CV1(AC100V) 壁排水	1.0	組			
	オーバーカウンター式洗面器	L-2594FC 自動水栓一体型電気温水器:EWH-R01 ホウル*2	2.0	組			
	手洗い器	L-15G 混合自動水洗:AM-300TCV1(AC100V) 床排水	3.0	組			
	掃除流し	S-202A 横水栓 リムカバー アンクル止水栓 ストラップ	1.0	組			
	棚手すり	NKF-3WU2	33.0	本			
	跳ね上げ手すり	NKF-AA481H70 110*700*180 樹脂製	1.0	本			
	ベビーシート	YKA25N 取付金具	1.0	組			
	ベビーチェア	YKA15S 平壁設置タイプ 取付金具	1.0	組			
	ペーパータオルホルダー	KF-16U	1.0	個			
	ダブルフック	KF-28 ステンレス製	1.0	個			
	シングル混合水栓	SF-WM432SY 壁付	8.0	個			
	単水栓	LF-7R-13-U 寒冷地用 13mm	4.0	個			
	自在水栓	LF-12ZF(300)-1-U レバー式 スパウト:300mm	12.0	個			
	シャワールーム	NSPB-0812LBFX-C+H(C)RL FXタイプ	16.0	組			
	シャワールーム	NSPB-0812LBFX-C+H(C)LR FXタイプ	12.0	組			
	化粧鏡		35.0	枚			建築工事
	ベッセル式洗面器カウンター	L=1100	25.0	組			建築工事
	ベッセル式洗面器カウンター	L=1200	1.0	組			建築工事
	ベッセル式洗面器カウンター	L=1900	2.0	組			建築工事
	1.計						
2	給水設備工事						
	ステンレспанネル井水受水槽 WT-R01	SUS製 2槽式 4.0(2.0+2.0)×5.0×2.0H ポンプ室:4.0×2.0×2.0H 総容量:40m3 実容量:30m3	1.0	基			
	緊急遮断弁装置	緊急遮断弁 制御盤	1.0	式			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	加圧給水ポンプ WP-R01	自動給水交互並列運転ポンプユニット ステンレス製 推定末端圧一定型 50φ×65φ×320L/min×71m	1.0	組			
	加圧給水ポンプ WP-R02	自動給水交互並列運転ポンプユニット ステンレス製 推定末端圧一定型 50φ×65φ×800L/min×67m	1.0	組			
	重量物搬入費	重量品:250kg以下	0.4	t			
	給水管	PE 水道用高性能ポリエチレン管 65A 屋外埋設	28.0	m			
	給水管	PE 水道用高性能ポリエチレン管 100A 屋外埋設	19.0	m			
	給水管	PP 給水用ポリエチレン二層管 20A 屋外埋設	4.0	m			
	給水管	PP 給水用ポリエチレン二層管 30A 屋外埋設	2.0	m			
	給水管	PP 給水用ポリエチレン二層管 50A 屋外埋設	100.0	m			
	給水管	PP 給水用ポリエチレン二層管 50A 屋外露出	20.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 20φ 屋外埋設	4.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 30φ 屋外埋設	1.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 50φ 屋外埋設	5.0	m			
	給水管	VB 塩ビライニング鋼管 20φ 屋外露出 受水槽	7.0	m			
	給水管	VB 塩ビライニング鋼管 50φ 屋外露出 受水槽	10.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 13φ 屋内一般	183.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 20φ 屋内一般	73.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 25φ 屋内一般	32.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 30φ 屋内一般	32.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 40φ 屋内一般	29.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 50φ 屋内一般	29.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 20φ 屋内隠蔽	1.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 30φ 屋内隠蔽	5.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 40φ 屋内隠蔽	7.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 50φ 屋内隠蔽	2.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 13φ 厨房	43.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 20φ 厨房	7.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 25φ 厨房	14.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 30φ 厨房	4.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 40φ 厨房	1.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	給水管	PB ポリブデン管 13φ 便所	31.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 20φ 便所	10.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 25φ 便所	4.0	m			
	給水管	PB ポリブデン管 30φ 便所	1.0	m			
	給水管	VB 塩ビライニング鋼管 50A 機械室	8.0	m			
	給水管	VB 塩ビライニング鋼管 50A 受水槽室	7.0	m			
	給水管	VB 塩ビライニング鋼管 65A 受水槽室	4.0	m			
	給水管	VB 塩ビライニング鋼管 80A 受水槽室	1.0	m			
	給水管	SUS ステンレス鋼管 100A 受水槽室	5.0	m			
	既存配管接続	鋼管 50A	1.0	箇所			
	既存配管接続	樹脂管 20A	1.0	箇所			
	既存配管接続	樹脂管 40A	1.0	箇所			
	既存配管キャップ止め	鋼管 25A	2.0	箇所			
	既存配管キャップ止め	鋼管 40A	2.0	箇所			
	アングル止水栓 ストレーナ付き	TL347CU 15A	5.0	個			
	給水フレキ	15-300L	5.0	本			
	フレキシブルジョイント	FJ20-300L	4.0	本			
	フレキシブルジョイント	FJ65-750L	1.0	本			
	フレキシブルジョイント	FJ100-750L	1.0	本			
	給水用ボールフレキ	BFV50	6.0	本			
	給水用ボールフレキ	BFV65	1.0	本			
	給水用ボールフレキ	BFV80	1.0	本			
	給水用ボールフレキ	BFV100	2.0	本			
	電動弁 取付費 緊急遮断弁装置 付属品	100A	2.0	個			
	定水位弁装置	40A	1.0	式			
	仕切弁(埋設)	GV20-10K	2.0	個			
	仕切弁(埋設)	GV32-10K	1.0	個			
	仕切弁(埋設)	GV40-10K	2.0	個			
	仕切弁(埋設)	GV50-10K	8.0	個			
	仕切弁	GV20-5K	1.0	個			
	仕切弁	GV15-10K	6.0	個			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	仕切弁	GV20-10K	35.0	個			
	仕切弁	GV25-10K	1.0	個			
	仕切弁	GV32-10K	1.0	個			
	仕切弁	GV40-10K	2.0	個			
	仕切弁	GV50-10K	7.0	個			
	仕切弁	GV25-5K 水抜用	1.0	個			
	仕切弁(機械室)	GV50-5K コア付	3.0	個			
	仕切弁(受水槽室)	GV50-5K コア付	4.0	個			
	自動エア抜き弁	AV20	2.0	個			
	水抜不凍栓	MT20-400L GPシモク付	1.0	個			
	水抜不凍栓	MT50-400L GPシモク付	2.0	個			
	バルブボックス	MSS-AP100 500L	3.0	個			
	バルブボックス	MSS-AP150 500L	13.0	個			
	不凍水栓柱	アルミ型1500L	1.0	本			
	凍結防止帯	0.5m DSR型 自己制御+外気温サーモ	8.0	本			
	凍結防止帯	1.0m DSR型 自己制御+外気温サーモ	4.0	本			
	凍結防止帯	1.5m DSR型 自己制御+外気温サーモ	2.0	本			
	凍結防止帯	2.0m DSR型 自己制御+外気温サーモ	3.0	本			
	凍結防止帯	2.5m DSR型 自己制御+外気温サーモ	1.0	本			
	凍結防止帯	3.0m DSR型 自己制御+外気温サーモ	1.0	本			
	凍結防止帯	4.0m DSR型 自己制御+外気温サーモ	2.0	本			
	凍結防止帯	6.0m DSR型 自己制御+外気温サーモ	1.0	本			
	凍結防止帯	10.0m DSR型 自己制御+外気温サーモ	2.0	本			
	給水管保温	簡易保温 20A 埋設配管	4.0	m			
	給水管保温	簡易保温 32A 埋設配管	1.0	m			
	給水管保温	簡易保温 50A 埋設配管	5.0	m			
	給水管保温	GW+ALGC 13A 屋内隠蔽・天井内	257.0	m			
	給水管保温	GW+ALGC 20A 屋内隠蔽・天井内	91.0	m			
	給水管保温	GW+ALGC 25A 屋内隠蔽・天井内	50.0	m			
	給水管保温	GW+ALGC 30A 屋内隠蔽・天井内	42.0	m			
	給水管保温	GW+ALGC 40A 屋内隠蔽・天井内	37.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	給水管保温	GW+ALGC 50A 屋内隠蔽・天井内	29.0	m			
	給水管保温	GW+ALGC 50A 機械室・受水槽室	15.0	m			
	給水管保温	GW+ALGC 65A 機械室・受水槽室	4.0	m			
	給水管保温	GW+ALGC 80A 機械室・受水槽室	1.0	m			
	給水管保温	GW+ALGC 100A 機械室・受水槽室	5.0	m			
	給水管保温	GW+溶融アルミニウム 20A 屋外露出	7.0	m			
	給水管保温	GW+溶融アルミニウム 50A 屋外露出	30.0	m			
	区画貫通処理	ポリブテン管PB13-50PB IRTV-NY	103.0	箇所			
	既存壁穴開費	50φ-200L	101.0	箇所			
	既存壁穴開費	100φ-200L	4.0	箇所			
	根切り バックホウ0.13m3	掘削深度0.7m 掘削幅0.4m	51.2	m3			
	サンドクッション	深度0.3m	22.0	m3			
	埋戻し バックホウ0.13m3	発生土	29.3	m3			
	残土処理	場内敷き均し	22.0	m3			
	埋設表示シート	150幅 2倍折り込み	183.0	m			
	地中埋設標	鉄製25Φ	20.0	個			
	水質検査	飲用適合11項目	3.0	箇所			
	2.計						
3	給湯設備工事						
	ストレージタンク ST-R01	SUS製 密閉式 実容量:3000L	1.0	基			
	密閉式膨張タンク EXT-R01	給湯貯湯槽側 総容量:220L	1.0	基			
	給湯循環ポンプ LP-R01	ラインポンプ ステンレス製 40φ *240L/min*13m	2.0	組			
	給湯循環ポンプ LP-R02	ラインポンプ ステンレス製 25φ *30L/min*15m	2.0	組			
	ガス給湯器 GWH-01	屋外壁掛設置形 50号 8台連結	1.0	組			
	ガス給湯器 GWH-02	屋外壁掛形 24号	4.0	台			
	小型電気温水器 EWH-R01	壁掛けタイプ 自動水栓:AM- 300TC 瞬間加温式 適温出 湯 約1.7L 壁固定金具 止水 栓 接続アダプター	5.0	台			
	重量物搬入費	重量品:250kg以下	0.1	t			
	機器搬入費	容積品:200kg/m2未満	0.8	t			
	給湯管	HVA 耐熱硬質塩ビライニング 鋼管 25A 機械室	9.0	m			
	給湯管	HVA 耐熱硬質塩ビライニング 鋼管 40A 機械室	5.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	給湯管	HVA 耐熱硬質塩ビライニング 鋼管 50A 機械室	11.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 50 φ 屋外露出	6.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 13 φ 屋内一般	139.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 20 φ 屋内一般	105.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 25 φ 屋内一般	68.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 30 φ 屋内一般	46.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 40 φ 屋内一般	19.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 50 φ 屋内一般	53.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 20 φ 屋内隠蔽	8.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 25 φ 屋内隠蔽	8.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 30 φ 屋内隠蔽	3.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 40 φ 屋内隠蔽	5.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 50 φ 屋内隠蔽	8.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 13 φ 厨房	28.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 20 φ 厨房	8.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 25 φ 厨房	19.0	m			
	給湯管	PB ポリブデン管 40 φ 厨房	4.0	m			
	膨張管	PB ポリブデン管 25 φ 機械室	5.0	m			
	追焚循環用配管	15 φ *2	65.0	m			
	凍結防止帯用さや管		33.0	m			
	温度計	100 φ	3.0	個			
	圧力計	100 φ	3.0	個			
	フレキシブルジョイント	FJ20-300L	4.0	本			
	フレキシブルジョイント	FJ25-300L	1.0	本			
	フレキシブルジョイント	FJ50-300L	4.0	本			
	テフロンフレキ	TF25	4.0	個			
	テフロンフレキ	TF40	4.0	個			
	仕切弁	GV15-5K	1.0	個			
	仕切弁	GV20-5K	40.0	個			
	仕切弁	GV25-5K	4.0	個			
	仕切弁	GV32-5K	2.0	個			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	仕切弁	GV40-5K	3.0	個			
	仕切弁	GV50-5K	1.0	個			
	仕切弁	GV25-5K コア付	6.0	個			
	仕切弁	GV40-5K コア付	4.0	個			
	仕切弁	GV50-5K コア付	5.0	個			
	仕切弁	GV20-5K コア付 水抜用	1.0	個			
	仕切弁	GV20-5K 水抜用	1.0	個			
	仕切弁	GV25-5K 水抜用	1.0	個			
	逆止弁	CV25-10K コア付	2.0	個			
	逆止弁	CV40-10K コア付	2.0	個			
	逆止弁	CV50-10K コア付	1.0	個			
	自動エア抜き弁	AV20	3.0	個			
	安全弁	20A 0.5Mpa	1.0	個			
	凍結防止帯	0.5m DSR型 自己制御+外気温サーモ	8.0	本			
	凍結防止帯	1.0m DSR型 自己制御+外気温サーモ	4.0	本			
	凍結防止帯	1.5m DSR型 自己制御+外気温サーモ	1.0	本			
	凍結防止帯	2.0m DSR型 自己制御+外気温サーモ	2.0	本			
	凍結防止帯	4.0m DSR型 自己制御+外気温サーモ	2.0	本			
	凍結防止帯	6.0m DSR型 自己制御+外気温サーモ	1.0	本			
	凍結防止帯	10.0m DSR型 自己制御+外気温サーモ	1.0	本			
	凍結防止帯	15.0m DSR型 自己制御+外気温サーモ	1.0	本			
	ストレージタンク保温 1300φ*2000H	ALGC+カラー亜鉛鉄板	12.0	m2			
	密閉式膨張タンク保温	ALGC+カラー亜鉛鉄板	2.0	m2			
	給湯管保温	GW+溶融アルミニウム 50A 屋外露出	6.0	m			
	給湯管保温	GW+ALGC 13A 屋内隠蔽・天井内	167.0	m			
	給湯管保温	GW+ALGC 20A 屋内隠蔽・天井内	121.0	m			
	給湯管保温	GW+ALGC 25A 屋内隠蔽・天井内	95.0	m			
	給湯管保温	GW+ALGC 30A 屋内隠蔽・天井内	49.0	m			
	給湯管保温	GW+ALGC 40A 屋内隠蔽・天井内	28.0	m			
	給湯管保温	GW+ALGC 50A 屋内隠蔽・天井内	61.0	m			
	給湯管保温	GW+ALGC 25A 機械室	9.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	給湯管保温	GW+ALGC 40A 機械室	5.0	m			
	給湯管保温	GW+ALGC 50A 機械室	11.0	m			
	膨張管保温	GW+ALGC 25A 機械室	5.0	m			
	区画貫通処理	ポリブテン管PB13-50PB IRTV-NY	65.0	箇所			
	既存壁穴開費	50φ-200L	53.0	箇所			
	既存壁穴開費	100φ-200L	5.0	箇所			
	3.計						
4	汚水排水設備工事						
	グリーストラップ GT-R01	地中埋設専用 ステンレス製 3槽 式 200L/min 嵩上げ:300H	1.0	組			
	グリーストラップ土工事		1.0	式			
	汚水雑排水管	VU 硬質塩化ビニル管 100V 屋外埋設	19.0	m			
	汚水雑排水管	VU 硬質塩化ビニル管 150V 屋外埋設	25.0	m			
	汚水雑排水管	GRP 排水用強化ポリプロピレン 二層管100 屋外埋設	1.0	m			
	汚水雑排水管	GRP 排水用強化ポリプロピレン 二層管50 厨房	9.0	m			
	汚水雑排水管	GRP 排水用強化ポリプロピレン 二層管75 電気融着 厨房	11.0	m			
	汚水雑排水管	GRP 排水用強化ポリプロピレン 二層管100 電気融着 厨房	11.0	m			
	汚水雑排水管	GRP 排水用強化ポリプロピレン 二層管100 電気融着 屋内一般	2.0	m			
	汚水雑排水管	HTVP 耐熱硬質塩化ビニル管 50V 厨房	3.0	m			
	汚水雑排水管	VP 硬質塩化ビニル管 40V 厨房	6.0	m			
	汚水雑排水管	VP 硬質塩化ビニル管 50V 厨房	27.0	m			
	汚水雑排水管	VP 硬質塩化ビニル管 75V 厨房	3.0	m			
	汚水雑排水管	VP 硬質塩化ビニル管 40V 便所	8.0	m			
	汚水雑排水管	VP 硬質塩化ビニル管 50V 便所	8.0	m			
	汚水雑排水管	VP 硬質塩化ビニル管 65V 便所	1.0	m			
	汚水雑排水管	VP 硬質塩化ビニル管 100V 便所	23.0	m			
	汚水雑排水管	VP 硬質塩化ビニル管 40V 屋内一般	68.0	m			
	汚水雑排水管	VP 硬質塩化ビニル管 50V 屋内一般	77.0	m			
	汚水雑排水管	VP 硬質塩化ビニル管 100V 屋内一般	243.0	m			
	汚水雑排水管	VP 硬質塩化ビニル管 100V 屋内隠蔽	12.0	m			
	汚水雑排水管(受水槽廻り)	VU 硬質塩化ビニル管 50V 屋外埋設	2.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	汚水雑排水管(受水槽廻り)	VU 硬質塩化ビニル管 100V 屋外埋設	19.0	m			
	汚水雑排水管(受水槽廻り)	VP 硬質塩化ビニル管 50V 屋外露出	3.0	m			
	汚水雑排水管(受水槽廻り)	VP 硬質塩化ビニル管 100V 屋外露出	3.0	m			
	通気管	VP 硬質塩化ビニル管 50V 屋内一般	41.0	m			
	通気管	VP 硬質塩化ビニル管 65V 屋内一般	54.0	m			
	通気管	VP 硬質塩化ビニル管 75V 屋内一般	10.0	m			
	通気管	VP 硬質塩化ビニル管 100V 屋内一般	34.0	m			
	通気管	VP 硬質塩化ビニル管 65V 屋内隠蔽	3.0	m			
	通気管	VP 硬質塩化ビニル管 75V 屋内隠蔽	21.0	m			
	通気管	VP 硬質塩化ビニル管 100V 屋内隠蔽	24.0	m			
	通気管	VP 硬質塩化ビニル管 50V 便所	6.0	m			
	通気管	VP 硬質塩化ビニル管 65V 便所	6.0	m			
	厨房ドレン管	VU 硬質塩化ビニル管 50V 屋外埋設	2.0	m			
	厨房ドレン管	VU 硬質塩化ビニル管 75V 屋外埋設	5.0	m			
	厨房ドレン管	VP 硬質塩化ビニル管 50V 屋内一般	7.0	m			
	厨房ドレン管	VP 硬質塩化ビニル管 75V 屋内一般	5.0	m			
	厨房ドレン管	VP 硬質塩化ビニル管 50V 厨房	27.0	m			
	厨房ドレン管	VP 硬質塩化ビニル管 75V 厨房	14.0	m			
	厨房ドレン管	VP 硬質塩化ビニル管 50V 機械室	4.0	m			
	厨房ドレン管	VP 硬質塩化ビニル管 75V 機械室	4.0	m			
	給湯排水管	HTVP 耐熱硬質塩化ビニル管 50V 機械室	7.0	m			
	既存配管接続	樹脂管 50V	1.0	箇所			
	既存配管接続	樹脂管 100V	3.0	箇所			
	既存配管接続	樹脂管 150V	4.0	箇所			
	既存配管キャップ止め	樹脂管 100V	3.0	箇所			
	既存公共樹接続	150φ	1.0	箇所			
	SUSバルブ	SUS-GV50 フランジ 10K	2.0	個			
	間接排水受金物	150*80	2.0	個			
	防虫網	100φ	2.0	個			
	目皿	100φ	2.0	個			
	仕切弁	GV50-5K 水抜用	3.0	個			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	水抜弁	BV50	2.0	個			
	床上掃除口	COA75	2.0	個			
	床上掃除口	COA100	26.0	個			
	排水目皿	D100	1.0	個			
	通気ベントキャップ	VC100	2.0	個			
	排水管保温	GW+ALGC 40A 屋内隠蔽・天井内	82.0	m			
	排水管保温	GW+ALGC 50A 屋内隠蔽・天井内	159.0	m			
	排水管保温	GW+ALGC 65A 屋内隠蔽・天井内	1.0	m			
	排水管保温	GW+ALGC 75A 屋内隠蔽・天井内	37.0	m			
	排水管保温	GW+ALGC 100A 屋内隠蔽・天井内	291.0	m			
	小口径インバート桧	A 150-200 700H	2.0	箇所			
	小口径インバート桧	A 150-200 800H	4.0	箇所			
	小口径インバート桧	A 150-200 900H	1.0	箇所			
	小口径インバート桧	A 150-200 1000H	3.0	箇所			
	浸透桧	A 100-150 600H	2.0	箇所			
	桧蓋	ICO-AF T-2 200φ	7.0	個			
	桧蓋	WP-20BS T-25 200φ	3.0	個			
	区画貫通処理	塩ビ管VP25-50 IRTV-NY	82.0	箇所			
	区画貫通処理	塩ビ管VP65-100 IRTV-NY	41.0	箇所			
	既存壁穴開費	100φ－200L	92.0	箇所			
	既存壁穴開費	150φ－200L	61.0	箇所			
	トイレ土間コンクリートはつり復旧費	新設衛生器具排水位置調整	2.0	m2			
	根切り バックホウ0.13m3	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	17.5	m3			
	サンドクッション 山砂	深度0.3m	8.8	m3			
	埋戻し バックホウ0.13m3	発生土	8.8	m3			
	残土処理	場内敷き均し	8.8	m3			
	4.計						
5	雨水排水設備工事						
	雨水管	VU 硬質塩化ビニル管 75V 屋外埋設	5.0	m			
	雨水管	VU 硬質塩化ビニル管 100V 屋外埋設	39.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	雨水管	VU 硬質塩化ビニル管 125V 屋外埋設	13.0	m			
	既存側溝接続	100φ コア抜・補修費共	1.0	箇所			
	既存側溝接続	125φ コア抜・補修費共	1.0	箇所			
	小口径インバート桧	A 100-150 400H	7.0	箇所			
	小口径インバート桧	A 100-150 500H	1.0	箇所			
	小口径インバート桧	A 125-200 400H	1.0	箇所			
	桧蓋	ICO-AF T-2 150φ	8.0	個			
	桧蓋	ICO-AF T-2 200φ	1.0	個			
	桧蓋	WP-20BS T-25 200φ	1.0	個			
	根切り バックホウ0.13m3	掘削深度0.8m 掘削幅0.4m	13.7	m3			
	サンドクッション 山砂	深度0.3m	6.8	m3			
	埋戻し バックホウ0.13m3	発生土	11.4	m3			
	残土処理	場内敷き均し	6.8	m3			
	5.計						
6	LPガス消火設備						
	LPGバルクタンク	供給業者工事	1.0	台		供給業者工事	
	バルクタンクコンクリート基礎	建築工事	1.0	式		建築工事	
	ガスメーター	供給業者工事	1.0	式		供給業者工事	
	ガス管	ガス用ポリエチレン管 50A 電気融着 屋外埋設	59.0	m			
	ガス管	PLS ガス用ポリエチレン被服 鋼管 50A 屋外露出	9.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 15A 屋外露出	6.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 40A 屋外露出	4.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 15A 屋内一般	8.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 20A 屋内一般	1.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 25A 屋内一般	15.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 30A 屋内一般	2.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 40A 屋内一般	6.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 50A 屋内一般	1.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 15A 厨房	7.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 20A 厨房	20.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 32A 厨房	3.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 40A 厨房	2.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 50A 厨房	4.0	m			
	ガス管	SGP-W 配管炭素鋼鋼管 40A 機械室	3.0	m			
	ヒューズコック	HC15	2.0	個			
	ガスコック	GC15	7.0	個			
	ガスコック	GC20	3.0	個			
	ガスコック	GC25	2.0	個			
	ガスコック	GC32	1.0	個			
	ガスコック	GC40	2.0	個			
	ガスコック	GC50	3.0	個			
	ガスフレキ	GF15-300L	4.0	本			
	ガスフレキ	GF40-300L	1.0	本			
	既存壁穴開費	50φ-200L	8.0	箇所			
	既存壁穴開費	100φ-200L	2.0	箇所			
	根切り バックホウ0.13m3	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	14.2	m3			
	サンドクッション 山砂	深度0.3m	7.1	m3			
	埋戻し バックホウ0.13m3	発生土	7.1	m3			
	残土処理	場内敷き均し	7.1	m3			
	6.計						
7	冷暖房設備工事						
	マルチエアコン室外機 MAC-R01	暖房強化 冷房能力:85.0W 暖房能力: 95.0KW フロンR410A 製品質量: 208+208+208Kg 鋼製架台:PB-103-M*3	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-1	天井埋込カセット形2方向 冷房能力:5.6KW 暖 房能力:6.3KW ワイヤードリモコン 人感センサー 製 品質量:32Kg	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-2	天井埋込カセット形2方向 冷房能力:5.6KW 暖 房能力:6.3KW ワイヤードリモコン 人感センサー 製 品質量:32Kg	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-3	天井埋込カセット形2方向 冷房能力:3.6KW 暖 房能力:4.0KW ワイヤードリモコン 人感センサー 製 品質量:28Kg	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-4	天井埋込カセット形4方向 冷房能力:14.0KW 暖 房能力:16.0KW ワイヤードリモコン 人感センサー 製 品質量:28.5Kg	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-5	天井ビルトイン形 冷房能力:8.0KW 暖房能 力:9.0KW ワイヤードリモコン 製品質量:44Kg	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-6	天井ビルトイン形 冷房能力:8.0KW 暖房能 力:9.0KW ワイヤードリモコン 製品質量:44Kg	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-7	天井埋込カセット形2方向 冷房能力:4.5KW 暖 房能力:5.0KW ワイヤードリモコン 人感センサー 製 品質量:28Kg	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-8	天井埋込カセット形2方向 冷房能力:4.5KW 暖 房能力:5.0KW ワイヤードリモコン 人感センサー 製 品質量:28Kg	1.0	台			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-9	天井埋込カセット形2方向 冷房能力:4.5KW 暖房能力:5.0KW ワイヤードリモコン 人感センサー 製品質量:28Kg	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-10	天井埋込カセット形2方向 冷房能力:4.5KW 暖房能力:5.0KW ワイヤードリモコン 人感センサー 製品質量:28Kg	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-11	天井埋込カセット形2方向 冷房能力:4.5KW 暖房能力:5.0KW ワイヤードリモコン 人感センサー 製品質量:28Kg	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-12	天井埋込カセット形2方向 冷房能力:3.6KW 暖房能力:4.0KW ワイヤードリモコン 人感センサー 製品質量:28Kg	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-13	天井ビルトイン形 冷房能力:8.0KW 暖房能力:9.0KW ワイヤードリモコン 製品質量:44Kg	1.0	台			
	マルチエアコン室内機 MAC-R01-14	天井ビルトイン形 冷房能力:8.0KW 暖房能力:9.0KW ワイヤードリモコン 製品質量:44Kg	1.0	台			
	パッケージエアコン PAC-R01	天井埋込カセット形1方向 冷房能力:3.6KW 暖房能力:4.0KW ワイヤードリモコン フロンR32 人感センサー 製品質量:内25+6.5外41Kg	14.0	台			
	パッケージエアコン PAC-R02	天井埋込カセット形1方向 冷房能力:4.0KW 暖房能力:4.5KW ワイヤードリモコン フロンR32 人感センサー 製品質量:内25+6.5外41Kg	5.0	台			
	パッケージエアコン PAC-R03	天井埋込カセット形2方向 冷房能力:5.0KW 暖房能力:5.6KW ワイヤードリモコン フロンR32 人感センサー 製品質量:内26+8外41Kg	9.0	台			
	パッケージエアコン PAC-R04	天井埋込カセット形2方向 冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW ワイヤードリモコン フロンR32 人感センサー 製品質量:内26+8外42Kg	1.0	台			
	パッケージエアコン PAC-R05	同時ツイン 天井埋込カセット形2方向 冷房能力:10.0KW 暖房能力:11.2KW ワイヤードリモコン フロンR32 人感センサー 製品質量:内26+8*2外99Kg 鋼製架台:PC-NJ63	1.0	台			
	パッケージエアコン PAC-R06	同時ツイン 天井埋込カセット形4方向 冷房能力:12.5KW 暖房能力:14.0KW ワイヤードリモコン フロンR32 人感センサー 製品質量:内20+4.5*2外99Kg	1.0	台			
	パッケージエアコン PAC-R07	同時ツイン 厨房用天吊形 冷房能力:14.0KW 暖房能力:16.0KW ワイヤードリモコン フロンR32 製品質量:内42*2外99Kg 鋼製架台:PC-NJ63	1.0	台			
	パッケージエアコン PAC-R08	厨房用天吊形 冷房能力:7.1KW 暖房能力:8.0KW ワイヤードリモコン フロンR32 製品質量:内42外66Kg 鋼製架台:PC-NJ33	1.0	台			
	パッケージエアコン PAC-R09	同時ツイン 天井埋込カセット形2方向 冷房能力:10.0KW 暖房能力:11.2KW ワイヤードリモコン フロンR32 人感センサー 製品質量:内26+8*2外99Kg	1.0	台			
	パッケージエアコン PAC-R10	同時ツイン 天井埋込カセット形2方向 冷房能力:10.0KW 暖房能力:11.2KW ワイヤードリモコン フロンR32 人感センサー 製品質量:内26+8*2外99Kg	1.0	台			
	鋼製架台	PC-NJ60W 二段・平地高置用 W400-1010*D270-430*H1860 使用重量:200Kg*2台	12.0	組			
	鋼製架台	PB-103-M W1000*D590-840*H300-330 使用重量:700Kg	3.0	組			
	鋼製架台	PC-NJ33 平地置用 W400-810*D250-410*H300 使用重量:200Kg	2.0	組			
	鋼製架台	PC-NJ63 平地置用 W400-1010*D270-430*H300 使用重量:200Kg	1.0	組			
	コンクリートブロック	CR-W1050 リサイクルブロック 500*120*110*100 製品質量:5.6Kg	2.0	組			
	転倒防止金具	PE-TBK-L 有効寸法:530-1000mm 溶融亜鉛メッキ	2.0	組			
	CBキャッチャーH型ベース	H鋼ベース:CB-1500H*4本 CB-2000H*2本 ベースジョイント:DB-BJ2*4セット 保護マット:CB-VM*3セット フリーベース(Cクランプ付):CB-FB450C2*8セット	1.0	式			
	配管用鋼製架台	製作品	7.0	個			
	歩廊架台	STP5575	1.0	組			
	集中管理コントローラー		1.0	個			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	パネルヒーター EPH-R01	ステンレス製 壁掛け型 サーモス チ内臓 最大放熱量1800KJ/h	1.0	台			
	パネルヒーター EPH-R02	ステンレス製 壁掛け型 サーモス チ内臓 最大放熱量5400KJ/h	2.0	台			
	コンクリート基礎	建築工事	1.0	式		建築工事	
	重量物搬入費	重量品:250kg以下	0.8	t			
	重量物搬入費	重量品:500kg以下	0.9	t			
	試運転調整費	フロンガスR32 R410A 充填 共	1.0	式			
	冷媒管	液6.35	877.0	m			
	冷媒管	液9.52	174.0	m			
	冷媒管	液15.88	12.0	m			
	冷媒管	液19.05	22.0	m			
	冷媒管	ガス12.7	877.0	m			
	冷媒管	ガス15.88	143.0	m			
	冷媒管	ガス19.05	7.0	m			
	冷媒管	ガス22.2	24.0	m			
	冷媒管	ガス28.6	12.0	m			
	冷媒管	ガス31.8	22.0	m			
	ドレン管	VP 硬質塩化ビニル管 40V 屋外露出	4.0	m			
	ドレン管	VP 硬質塩化ビニル管 50V 屋外埋設	7.0	m			
	ドレン管	ACVP 空調用ドレン 25V 屋内露出	3.0	m			
	ドレン管	ACVP 空調用ドレン 25V 屋内一般	143.0	m			
	ドレン管	ACVP 空調用ドレン 40V 屋内一般	133.0	m			
	ドレン管	ACVP 空調用ドレン 50V 屋内一般	12.0	m			
	ドレン管	ACVP 空調用ドレン 40V 屋内隠蔽	25.0	m			
	空調吹き出し口	二重ノズル	12.0	個			
	スパイラルダクト	200φ	59.0	m			
	防火ダンパー	FD200φ	2.0	個			
	フレキシブルダクト 保温付き	200φ	18.0	m			
	スパイラルダクト保温	GW+ALGC 200φ	59.0	m			
	浸透枮	A 100-150 300H	2.0	箇所			
	スリムダクト	SD140	60.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	区画貫通処理	塩ビ管VP25-50 IRTV-NY	33.0	箇所			
	区画貫通処理	冷媒管 125Φ IRC-125NX	45.0	箇所			
	既存壁穴開費	50φ－200L	2.0	箇所			
	既存壁穴開費	100φ－200L	64.0	箇所			
	既存壁穴開費	150φ－200L	13.0	箇所			
	既存壁穴開費	200φ－200L	2.0	箇所			
	既存外壁はつり復旧費	手はつり カッター入れ共 600*200*150D	1.0	箇所			
	根切り バックホウ0.13m3	掘削深度0.6m 掘削幅0.4m	1.7	m3			
	サンドクッション 山砂	深度0.3m	0.8	m3			
	埋戻し バックホウ0.13m3	発生土	0.8	m3			
	残土処理	場内敷き均し	0.8	m3			
	7.計						
8	換気設備工事						
	全熱交換型換気扇 HEX-R01	天井埋込ダケ外形 風量:微弱 370/弱650/強900m3/h 接続 口径:200φ	3.0	台			
	ストレージシロッコファン OF-R01	厨房用 風量:2200m3/h ダケ外 寸法:300*300	1.0	台			
	ストレージシロッコファン OF-R02	厨房用 風量:2700m3/h ダケ外 寸法:400*400	1.0	台			
	ストレージシロッコファン OF-R03	厨房用 風量:2200m3/h ダケ外 寸法:400*300	1.0	台			
	ストレージシロッコファン OF-R04	厨房用 風量:1100m3/h ダケ外 寸法:300*300	1.0	台			
	ストレージシロッコファン EF-R01	厨房用 風量:2300m3/h ダケ外 寸法:400*300	1.0	台			
	ストレージシロッコファン EF-R02	厨房用 風量:2800m3/h ダケ外 寸法:500*300	1.0	台			
	ストレージシロッコファン EF-R03	厨房用 風量:2300m3/h ダケ外 寸法:400*300	1.0	台			
	ストレージシロッコファン EF-R04	厨房用 風量:1200m3/h ダケ外 寸法:300*250	1.0	台			
	天井埋込換気扇 24H換気 VF-R01	2部屋換気用 風量:弱80/強 160m3/h 接続口径:100φ	28.0	台			
	天井埋込換気扇 VF-R02	格子タイプ 風量:115m3/h人感 センサー 接続口径:100φ	2.0	台			
	天井埋込換気扇 VF-R03	格子タイプ 風量:370m3/h人感 センサー 接続口径:150φ	2.0	台			
	天井埋込換気扇 VF-R04	格子タイプ 風量:370m3/h時 接続口径:150φ	1.0	台			
	天井埋込換気扇 24H換気 VF-R05	格子タイプ 風量:弱260/強 340/m3/h 接続口径:150φ	1.0	台			
	天井埋込換気扇 VF-R06	格子タイプ 風量:115m3/h 接 続口径:100φ	1.0	台			
	天井埋込換気扇 VF-R07	格子タイプ 風量:360m3/h 接 続口径:150φ	1.0	台			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	天井埋込換気扇 24H換気 VF-R08	格子タイプ 風量:弱80/強 160/m3/h 接続口径:100φ	1.0	台			
	天井埋込換気扇 24H換気 VF-R09	格子タイプ 風量:弱180/強 300m3/h 接続口径:150φ	1.0	台			
	給気レジスター 24H換気 QR-R01	フッシュ式 壁据付 風量: 75m3/h 静圧20Pa時 150φ 不織布フィルター付	29.0	台			
	ベントキャップ	100φ 防風板付 覆い付 ワイ ド水切りタイプ	32.0	個			
	ベントキャップ	150φ 防風板付 覆い付 ワイ ド水切りタイプ	35.0	個			
	ベントキャップ	200φ 防風板付 覆い付 ワイ ド水切りタイプ	6.0	個			
	ウエザーカバー	給気用 400*400 ステンレスタイプ 防虫網:PS-40CS3-M	1.0	個			
	ウエザーカバー	給気用 500*500 ステンレスタイプ 防虫網:PS-50CS3-M	3.0	個			
	ウエザーカバー	排気用 400*400 ステンレスタイプ 防鳥網	1.0	個			
	ウエザーカバー	排気用 500*500 ステンレスタイプ 防鳥網	3.0	個			
	制気口	HS 400*400	3.0	台			
	制気口	VHS 400*400	3.0	台			
	制気口	VHS 800*600	1.0	台			
	制気口	VHS(F) 開閉PS300F付 700*500	1.0	台			
	制気口	VHS(F) 開閉PS300F付 900*600	2.0	台			
	制気口	VHS(F) 開閉PS300F付 1200*600	1.0	台			
	制気口	スリット(F) 開閉PS300F付 1200*600	1.0	台			
	SUSフード	SUS304 1.0t HL BOX 2100*1000*700H	1.0	台			
	グリスフィルター	ホーコス 低圧損型 FSVL2-530W	1.0	台			
	SUSフード	SUS304 1.0t HL BOX 1600*1600*700H	1.0	台			
	グリスフィルター	ホーコス 低圧損型 FSVL2-540W	1.0	台			
	SUSフード	SUS304 1.0t HL BOX 1300*1600*700H	1.0	台			
	グリスフィルター	ホーコス 低圧損型 FSVL2-540W	1.0	台			
	SUSフード	SUS304 1.0t HL BOX 1300*850*700H	1.0	台			
	ファイヤーガード	FGS-5025N	2.0	台			
	ファイヤーガード	FGS-5030N	1.0	台			
	フード類運賃		1.0	式			
	ファンインバータ	電気設備へ支給品 FR-F720PJ-0.75K-FS	6.0	個			
	ファンインバータ	電気設備へ支給品 FR-F720PJ-2.2K-FS	2.0	個			
	スパイラルダクト	EA:100φ	254.0	m			
	スパイラルダクト	EA:150φ	73.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	スパイラルダクト	EA:200 φ	8.0	m			
	スパイラルダクト	OA:200 φ	12.0	m			
	スパイラルダクト	SA:200 φ	9.0	m			
	スパイラルダクト	RA:200 φ	15.0	m			
	アルミフレキ	100 φ	32.0	本			
	アルミフレキ	150 φ	35.0	本			
	保温付きフレキ	200 φ	44.0	m			
	矩形ダクト	0.5t EA:300*250	21.8	m2			
	矩形ダクト	0.5t EA:400*300	21.6	m2			
	矩形ダクト	0.6t EA:500*300	10.6	m2			
	矩形ダクト	0.5t OA:300*300	21.1	m2			
	矩形ダクト	0.5t OA:350*350	3.1	m2			
	矩形ダクト	0.5t OA:400*300	16.9	m2			
	矩形ダクト	0.5t OA:400*400	12.3	m2			
	矩形ダクト	0.6t OA:600*300	5.9	m2			
	キャンバス継手	#2 吸込み口、吐出口共	8.0	組			
	チャンバーボックス OA	600*600*400H 内張りGW@25	6.0	個			
	チャンバーボックス OA	0.6t 900*700*500H 内張りGW@50	1.0	個			
	チャンバーボックス OA	0.8t 1100*800*500H 内張りGW@50	2.0	個			
	チャンバーボックス OA	0.8t 1100*900*500H 内張りGW@50	1.0	個			
	チャンバーボックス OA	0.8t 1400*800*500H 内張りGW@50	1.0	個			
	チャンバーボックス OA	0.8t 1400*800*500H	1.0	個			
	チャンバーボックス EA	0.5t 600*400*500H	1.0	個			
	チャンバーボックス EA	0.6t 700*500*500H	2.0	個			
	チャンバーボックス EA	0.6t 800*500*500H	1.0	個			
	防火ダンパー	FD100 φ	1.0	個			
	防火ダンパー	FD150 φ	1.0	個			
	防火ダンパー	FD200 φ	2.0	個			
	防火ダンパー	FD300 φ	1.0	個			
	防火ダンパー	FD350 φ	1.0	個			
	防火ダンパー	FD300*250	1.0	個			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	防火ダンパー	FD400*300	3.0	個			
	防火ダンパー	FD400*400	1.0	個			
	防火ダンパー	FD500*300	1.0	個			
	ドレン管	VP 硬質塩化ビニル管 20V 屋内一般	12.0	m			
	ドレン管	VP 硬質塩化ビニル管 40V 屋内一般	18.0	m			
	ドレン管	VP 硬質塩化ビニル管 40V 屋内隠蔽	3.0	m			
	スパイラルダクト保温	GW+ALGC 100 φ	32.0	m			
	スパイラルダクト保温	GW+ALGC 150 φ	6.0	m			
	スパイラルダクト保温	GW+ALGC 200 φ	44.0	m			
	矩形ダクト保温 EA		54.0	m2			
	矩形ダクト保温 OA		59.3	m2			
	既存壁穴開費	100 φ－200L	34.0	箇所			
	既存壁穴開費	150 φ－200L	34.0	箇所			
	既存壁穴開費	200 φ－200L	6.0	箇所			
	既存外壁はつり復旧費	手はつり カッター入れ共	3.0	m2			
	ダクト試運転調整費	スパイラルダクト	371.0	m2			
	ダクト試運転調整費	長方形ダクト	113.3	m2			
	8.計						
9	自動制御設備工事						
	AC集中管理コントローラー	暖房メーカー品 取付費	1.0	台			
	ACリモコン	冷暖房メーカー品 取付費	47.0	台			
	ロスナイリモコン	冷暖房メーカー品 取付費	3.0	台			
	電極保持器	5P	2.0	個			
	パッケージエアコン二次側配線 及び電源渡り配線	EM-EEF-2.0sq-3C	911.0	m			
	マルチエアコン二次側配線 及び電源渡り配線	EM-CEES1.25sq-2C	173.0	m			
	電線管	VE28 露出	30.0	m			
	露出ボックス	露出形丸形2方向出 28	3.0	個			
	制御配線	EM-CEES1.25sq-2C	690.0	m			
	制御配線	EM-CEES1.25sq-5C	20.0	m			
	制御配線	EM-EEF-2.0sq-3C	10.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
1	給水設備工事 撤去						
	受水槽	FRP製 3.0*1.5*2.0H	1.0	基			
	加圧給水ポンプユニット	自動交互並列運転 3.7KW*2	1.0	基			
	同上コンクリート基礎		1.0	式	0	残置	
	重量物搬出費	容積品 200kg/m3未満	1.0	t			
	重量物搬出費	重量品 250kg以下	0.2	t			
	給水管 屋外埋設	硬質塩化ビニール管 VP40A	2.0	m			
	給水管 屋外埋設	硬質塩化ビニール管 VP50A	47.0	m			
	給水管 屋内一般	塩ビライニング鋼管 VB20A	60.0	m			
	給水管 屋内一般	塩ビライニング鋼管 VB25A	10.0	m			
	給水管 屋内一般	塩ビライニング鋼管 VB32A	30.0	m			
	給水管 屋内一般	塩ビライニング鋼管 VB40A	10.0	m			
	給水管 屋内一般	塩ビライニング鋼管 VB50A	10.0	m			
	給水管 機械室	塩ビライニング鋼管 VB20A	65.0	m			
	給水管 機械室	塩ビライニング鋼管 VB25A	22.0	m			
	給水管 機械室	塩ビライニング鋼管 VB32A	8.0	m			
	給水管 機械室	塩ビライニング鋼管 VB40A	14.0	m			
	給水管 機械室	塩ビライニング鋼管 VB50A	26.0	m			
	給水管 機械室	塩ビライニング鋼管 VB65A	12.0	m			
	給水管 便所	塩ビライニング鋼管 VB20A	20.0	m			
	給水管 便所	塩ビライニング鋼管 VB25A	10.0	m			
	給水管 便所	塩ビライニング鋼管 VB32A	10.0	m			
	給水管 屋外露出受水槽	塩ビライニング鋼管 VB20A	6.0	m			
	給水管 屋外露出受水槽	塩ビライニング鋼管 VB40A	10.0	m			
	給水管 屋外露出受水槽	塩ビライニング鋼管 VB50A	8.0	m			
	給水バルブ類 バルブ・フレキ等	20A	3.0	個			
	給水バルブ類 バルブ・フレキ等	25A	2.0	個			
	給水バルブ類 バルブ・フレキ等	32A	1.0	個			
	給水バルブ類 バルブ・フレキ等	40A	7.0	個			
	給水バルブ類 バルブ・フレキ等	50A	8.0	個			
	給水バルブ類 バルブ・フレキ等	65A	4.0	個			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	給水管 保温 屋内隠蔽	20A GW+ALGC	80.0	m			
	給水管 保温 屋内隠蔽	25A GW+ALGC	20.0	m			
	給水管 保温 屋内隠蔽	32A GW+ALGC	40.0	m			
	給水管 保温 屋内隠蔽	40A GW+ALGC	10.0	m			
	給水管 保温 屋内隠蔽	50A GW+ALGC	10.0	m			
	給水管 保温 機械室	20A GW+ALGC	65.0	m			
	給水管 保温 機械室	25A GW+ALGC	22.0	m			
	給水管 保温 機械室	32A GW+ALGC	8.0	m			
	給水管 保温 機械室	40A GW+ALGC	14.0	m			
	給水管 保温 機械室	50A GW+ALGC	26.0	m			
	給水管 保温 機械室	65A GW+ALGC	12.0	m			
	給水管 保温 屋外露出	20A GW+ALGC+カラー鋼板	6.0	m			
	給水管 保温 屋外露出	40A GW+ALGC+カラー鋼板	10.0	m			
	給水管 保温 屋外露出	50A GW+ALGC+カラー鋼板	8.0	m			
	1. 計						
2	給湯設備工事 撤去						
	真空温水ヒーター 石綿含有産業廃棄物 みなし	灯油炊き 250000kcal/h 291kw	2.0	基			
	密閉式膨張タンク	80L	1.0	基			
	貯湯槽	SUS3000L	1.0	基			
	同上コンクリート基礎		1.0	式	0	残置	
	重量物搬出費	容積品 300kg/m3未満	1.0	t			
	重量物搬出費	重量品 1000kg以下	2.0	t			
	給湯一次ポンプ	ライン型 0.75KW	2.0	基			
	給湯二次ポンプ	ライン型 0.40KW	2.0	基			
	ガス給湯機 厨房	壁掛け32号	1.0	基			
	給湯管 屋内一般	耐熱性塩ビライニング鋼管 HVA20A	35.0	m			
	給湯管 屋内一般	耐熱性塩ビライニング鋼管 HVA25A	70.0	m			
	給湯管 屋内一般	耐熱性塩ビライニング鋼管 HVA32A	10.0	m			
	給湯管 屋内一般	耐熱性塩ビライニング鋼管 HVA40A	10.0	m			
	給湯管 屋内一般	耐熱性塩ビライニング鋼管 HVA50A	30.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	給湯管 機械室	耐熱性塩ビライニング鋼管 HVA20A	50.0	m			
	給湯管 機械室	耐熱性塩ビライニング鋼管 HVA25A	20.0	m			
	給湯管 機械室	耐熱性塩ビライニング鋼管 HVA32A	40.0	m			
	給湯管 機械室	耐熱性塩ビライニング鋼管 HVA40A	40.0	m			
	給湯管 機械室	耐熱性塩ビライニング鋼管 HVA50A	15.0	m			
	給湯管 機械室	耐熱性塩ビライニング鋼管 HVA65A	30.0	m			
	給湯バルブ類 バルブ・フレキ等	20A	6.0	個			
	給湯バルブ類 バルブ・フレキ等	25A	4.0	個			
	給湯バルブ類 バルブ・フレキ等	32A	12.0	個			
	給湯バルブ類 バルブ・フレキ等	50A	2.0	個			
	給湯バルブ類 バルブ・フレキ等	65A	15.0	個			
	給湯管 保温 屋内隠蔽	20A GW+ALGC	35.0	m			
	給湯管 保温 屋内隠蔽	25A GW+ALGC	70.0	m			
	給湯管 保温 屋内隠蔽	32A GW+ALGC	10.0	m			
	給湯管 保温 屋内隠蔽	40A GW+ALGC	10.0	m			
	給湯管 保温 屋内隠蔽	50A GW+ALGC	30.0	m			
	給湯管 保温 機械室	20A GW+ALGC	50.0	m			
	給湯管 保温 機械室	25A GW+ALGC	20.0	m			
	給湯管 保温 機械室	32A GW+ALGC	40.0	m			
	給湯管 保温 機械室	40A GW+ALGC	40.0	m			
	給湯管 保温 機械室	50A GW+ALGC	15.0	m			
	給湯管 保温 機械室	65A GW+ALGC	30.0	m			
	製缶類保温	貯湯槽3000L	14.0	m2			
	製缶類保温	膨張タンク80L	2.0	m2			
	煙道 280Φ	SUS製	3.0	m			
	煙道 450Φ	SUS製	4.0	m			
	煙道保温	RW50+カラー鋼板	6.0	m2			
	既存煙道 キャップ止め	450Φ SUS板製作品	1.0	箇所			
	2. 計						

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
3	鉱泉ろ過設備工事 撤去						
	鉱泉水槽	FRP製 2.5*2.0*2.0H	1.0	基			
	加圧鉱泉ポンプユニット	交互並列運転 0.75KW*2	1.0	基			
	鉱泉一次ポンプ	ライン型 0.75KW	1.0	基			
	超音波ポンプ	50Φ 3.7KW	2.0	基			
	ろ過装置	21.5m3/h	2.0	基			
	ろ過ポンプ	80Φ 1.5KW	2.0	基			
	ろ過昇温ポンプ	ライン型25Φ 0.75	2.0	基			
	チップボイラー 熱交換モジュール 取り外し費	再利用有 指定管理者へ引き渡し	1.0	組			
	同上コンクリート基礎		1.0	式	0	残置	
	重量物搬出費	容積品 200kg/m3未満	1.0	t			
	重量物搬出費	重量品 250kg以下	0.6	t			
	重量物搬出費	重量品 3000kg以下	4.0	t			
	鉱泉管 機械室	耐熱性硬質塩化ビニール管 HTVP20A	4.0	m			
	鉱泉管 機械室	耐熱性硬質塩化ビニール管 HTVP32A	20.0	m			
	鉱泉管 機械室	耐熱性硬質塩化ビニール管 HTVP40A	20.0	m			
	鉱泉管 機械室	耐熱性硬質塩化ビニール管 HTVP50A	35.0	m			
	濾過循環管 機械室	耐熱性硬質塩化ビニール管 HTVP20A	4.0	m			
	濾過循環管 機械室	耐熱性硬質塩化ビニール管 HTVP50A	38.0	m			
	濾過循環管 機械室	耐熱性硬質塩化ビニール管 HTVP65A	60.0	m			
	温水管 機械室	配管用炭素鋼鋼管 SGP-W40A	20.0	m			
	温水管 機械室	配管用炭素鋼鋼管 SGP-W65A	20.0	m			
	鉱泉バルブ類 バルブ・フレキ等	20A	14.0	m			
	鉱泉バルブ類 バルブ・フレキ等	25A	2.0	m			
	鉱泉バルブ類 バルブ・フレキ等	32A	6.0	m			
	鉱泉バルブ類 バルブ・フレキ等	40A	22.0	m			
	鉱泉バルブ類 バルブ・フレキ等	50A	18.0	m			
	鉱泉バルブ類 バルブ・フレキ等	65A	8.0	m			
	鉱泉管 保温 機械室	20A GW+ALGC	8.0	m			
	鉱泉管 保温 機械室	32A GW+ALGC	20.0	m			
	鉱泉管 保温 機械室	40A GW+ALGC	40.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	鉦泉管 保温 機械室	50A GW+ALGC	73.0	m			
	鉦泉管 保温 機械室	65A GW+ALGC	80.0	m			
	3. 計						
4	汚水排水設備工事 撤去						
	グリーストラップ	100L コンクリート製	1.0	箇所			
	汚水排水管 屋外埋設	硬質塩化ビニール管 VP150A	15.0	m			
	汚水排水管 屋内一般	硬質塩化ビニール管 VP50A	60.0	m			
	汚水排水管 屋内一般	硬質塩化ビニール管 VP100A	90.0	m			
	通気管 屋内一般	硬質塩化ビニール管 VP75A	10.0	m			
	汚水排水管 機械室	硬質塩化ビニール管 VP40A	15.0	m			
	汚水排水管 機械室	硬質塩化ビニール管 VP50A	40.0	m			
	汚水排水管 機械室	硬質塩化ビニール管 VP75A	30.0	m			
	汚水排水管 機械室	硬質塩化ビニール管 VP100A	70.0	m			
	汚水排水管 便所	硬質塩化ビニール管 VP40A	10.0	m			
	汚水排水管 便所	硬質塩化ビニール管 VP50A	10.0	m			
	汚水排水管 便所	硬質塩化ビニール管 VP65A	2.0	m			
	汚水排水管 便所	硬質塩化ビニール管 VP100A	20.0	m			
	通気管 便所	硬質塩化ビニール管 VP50A	4.0	m			
	通気管 便所	硬質塩化ビニール管 VP75A	20.0	m			
	排水管 保温 屋内隠蔽	50A GW+ALGC	60.0	m			
	排水管 保温 屋内隠蔽	100A GW+ALGC	90.0	m			
	排水管 保温 機械室	40A GW+ALGC	15.0	m			
	排水管 保温 機械室	50A GW+ALGC	40.0	m			
	排水管 保温 機械室	75A GW+ALGC	30.0	m			
	排水管 保温 機械室	100A GW+ALGC	70.0	m			
	床上掃除口	COA50	2.0				
	床上掃除口	COA75	1.0				
	床上掃除口	COA100	6.0				
	床排水トラップ	50A	12.0				
	床排水トラップ	75A	4.0				

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	4. 計						
5	冷暖房設備工事 撤去						
	マルチエアコン 室外機	天井カセット 冷房能力16.0KW	2.0	台			
	マルチエアコン 室外機	天井カセット 冷房能力22.4KW	3.0	台			
	マルチエアコン 室外機	天井カセット 冷房能力28.0KW	2.0	台			
	マルチエアコン 室外機	天井カセット 冷房能力35.5KW	1.0	台			
	マルチエアコン 室内機	天井カセット 冷房能力5.6KW	1.0	台			
	マルチエアコン 室内機	天井カセット 冷房能力8.0KW	6.0	台			
	マルチエアコン 室内機	天井カセット 冷房能力11.2KW	7.0	台			
	マルチエアコン 室内機	天井カセット 冷房能力14.0KW	4.0	台			
	パッケージエアコン 室内外機	天井カセット 冷房能力3.6KW	2.0	台			
	パッケージエアコン 室内外機	天井カセット 冷房能力4.0KW	12.0	台			
	パッケージエアコン 室内外機	天井カセット 冷房能力5.0KW	2.0	台			
	重量物搬出費	重量品 500kg以下	2.0	t			
	フロンガス回収破壊	フロンR410A 冷房能力3.6KW	2.0	台			
	フロンガス回収破壊	フロンR410A 冷房能力4.0KW	12.0	台			
	フロンガス回収破壊	フロンR410A 冷房能力5.0KW	2.0	台			
	フロンガス回収破壊	フロンR410A 冷房能力16.0KW	2.0	台			
	フロンガス回収破壊	フロンR410A 冷房能力22.4KW	3.0	台			
	フロンガス回収破壊	フロンR410A 冷房能力28.0KW	2.0	台			
	フロンガス回収破壊	フロンR410A 冷房能力35.5KW	1.0	台			
	冷媒用被覆銅管 屋内一般	液管 6.35Φ	180.0	m			
	冷媒用被覆銅管 屋内一般	液管 9.52Φ	110.0	m			
	冷媒用被覆銅管 屋内一般	液管 12.7Φ	153.0	m			
	冷媒用被覆銅管 屋内一般	ガス管 6.35Φ		m			
	冷媒用被覆銅管 屋内一般	ガス管 9.52Φ	176.0	m			
	冷媒用被覆銅管 屋内一般	ガス管 12.7Φ	4.0	m			
	冷媒用被覆銅管 屋内一般	ガス管 15.88Φ	110.0	m			
	冷媒用被覆銅管 屋内一般	ガス管 22.2Φ	153.0	m			
	ドレン管 屋内一般	硬質塩化ビニール管 VP25A	125.0	m			

[名 称]		[摘 要]	[数量]	[単位]	[単価]	[金 額]	[備 考]
	ドレン管 屋内一般	硬質塩化ビニール管 VP40A	185.0	m			
	ドレン管 保温	25A GW+ALGC	125.0	m			
	ドレン管 保温	40A GW+ALGC	185.0	m			
	冷温水管 機械室	配管用炭素鋼鋼管 SGP-W50A	10.0	m			
	冷温水管 機械室	配管用炭素鋼鋼管 SGP-W80A	40.0	m			
	冷温水管 屋内一般	配管用炭素鋼鋼管 SGP-W20A	150.0	m			
	冷温水管 屋内一般	配管用炭素鋼鋼管 SGP-W25A	60.0	m			
	冷温水管 屋内一般	配管用炭素鋼鋼管 SGP-W32A	80.0	m			
	冷温水管 屋内一般	配管用炭素鋼鋼管 SGP-W40A	80.0	m			
	冷温水管 屋内一般	配管用炭素鋼鋼管 SGP-W50A	210.0	m			
	冷温水管 屋内一般	配管用炭素鋼鋼管 SGP-W65A	30.0	m			
	冷温水管 屋内一般	配管用炭素鋼鋼管 SGP-W80A	150.0	m			
	冷温水バルブ類 バルブ・フレキ等	50A	4.0	個			
	冷温水バルブ類 バルブ・フレキ等	80A	6.0	個			
	冷温水管 保温 機械室	50A GW+ALGC	10.0	m			
	冷温水管 保温 機械室	80A GW+ALGC	40.0	m			
	冷温水管 保温 屋内一般	20A GW+ALGC	150.0	m			
	冷温水管 保温 屋内一般	25A GW+ALGC	60.0	m			
	冷温水管 保温 屋内一般	30A GW+ALGC	80.0	m			
	冷温水管 保温 屋内一般	40A GW+ALGC	80.0	m			
	冷温水管 保温 屋内一般	50A GW+ALGC	210.0	m			
	冷温水管 保温 屋内一般	65A GW+ALGC	30.0	m			
	冷温水管 保温 屋内一般	80A GW+ALGC	150.0	m			
	5. 計						
6	産業廃棄物処分費						
	ガラス陶磁器くず	積込費	3.9	m3			
	廃プラスチック	積込費	0.0	m3			
	混合廃棄物	積込費	30.6	m3			
	金属くず	積込費	12,521.6	kg			
	石綿含有産業廃棄物	積込費	7.2	m3			

