

工事番号															
(様式－１)															
町 長		副 町 長		課 長		担 当		事 務 局 長		業 務 課 長		審 査		設 計	
令和 8 年度 第82回国民スポーツ大会カヌー競技コース導水路整備 工事 閲覧設計書															
下伊那郡 高森町 天竜川MIZBE特設カヌー競技場															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
カヌー競技コース導水路整備 一式								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	44 5 伊那（2） 08.10.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 01 河川 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
カヌー競技コース導水路整備						
			式			
カヌースラローム競技コース導水路築造						
			式			
カヌースラローム競技コース導水路						
			式			
取水導水路切土						
	21,100	m 3				工種 第0001号表
同上流用土場内敷き均し及び仮盛土						
	21,100	m 3				工種 第0002号表
カヌースラローム競技 コース導水路						
	13,500	m 3				工種 第0003号表
川床法面玉石敷詰						
	3,000	m 2				工種 第0004号表
フィニッシュ側左岸コース補強切土及び盛土						
	3,300	m 3				工種 第0005号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
同上流用土場内敷き均し及び仮盛土										
	13,500	m	3						工種	第0006号表
同上水位調整大型(袋詰玉石固め)										
	100	袋							工種	第0007号表
導水路エディ部法面保護袋詰(根固め)										
	240	袋							工種	第0008号表
同上河床段差部袋詰玉石(根固め)										
	32	袋							工種	第0009号表
同上エディ部中間袋詰玉石(根固め)										
	160	袋							工種	第0010号表
カヌースラローム競技コース水制障害箇所築造										
				式						
カヌースラローム競技コース水制障害										
				式						
コース内水路エディ部水制障害中詰盛土										
	12	箇所							工種	第0011号表
同上河床部落差工部										
	4	箇所							工種	第0012号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ゲート用中州三脚巨石埋										
	85		箇所						工種	第0013号表
任意仮設工										
	1		式						工種	第0014号表
直接工事費										
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費等										

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 10,000m3以上50,000m3未満 オープンカット						
		1	m3			施工 第0 -0001号表
*** 単位当り ***						
		1	m3			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上流用土場内敷き均し及び仮盛土 転圧なし ダンプ運搬L=300m BF盛土						
		1	m3			施工 第0 -0002号表
*** 単位当り ***						
		1	m3			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 10,000m3以上50,000m3未満 オープンカット						
		1	m3			施工 第0 -0001号表
*** 単位当り ***						
		1	m3			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
川床法面玉石敷詰 運搬L=500m 設置						
		1	m ²			施工 第0 -0005号表
*** 単位当り ***						
		1	m2			

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 10,000m3以上50,000m3未満 オープンカット						
		1	m3			施工 第0 -0001号表
*** 単位当り ***						
		1	m3			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上流用土場内敷き均し及び仮盛土 転圧なし ダンプ運搬L=300m BF盛土						
		1	m3			施工 第0 -0010号表
*** 単位当り ***						
		1	m3			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上水位調整大型(袋詰玉石固め) 中詰石場内採取 製作-運搬L=500m-設置						
		1	袋			施工 第0 -0011号表
*** 単位当り ***						
		1	袋			

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
導水路エディ部法面保護袋詰(根固め) 中詰石場内採取 製作-運搬L=500m-設置							
		1		袋			施工 第0 -0015号表
*** 単位当り ***							
		1		袋			

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上河床段差部袋詰玉石(根固め) 中詰石場内採取 製作-運搬L=500m-設置						
		1	袋			施工 第0 -0016号表
*** 単位当り ***						
		1	袋			

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上エディ部中間袋詰玉石(根固め) 中詰石場内採取 製作-運搬L=500m-設置						
		1	袋			施工 第0 -0017号表
*** 単位当り ***						
		1	袋			

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コース内水路エディ部水制障害中詰盛土 玉石及び巨石							
		1		箇所			施工 第0 -0018号表
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上河床落差工部 玉石及び巨石						
		1	箇所			施工 第0 -0020号表
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゲート用中州三脚巨石埋 1t重量程巨石						施工 第0 -0021号表
		1	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

任意仮設工

工 種 明 細 表

工種 第0014号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留・仮締切工					
		式			
仮締切盛土設置					
	1	式			工種 第0015号表
仮締切盛土撤去					
	1	式			工種 第0016号表
水替工					
		式			
ポンプ排水					
	1	式			工種 第0017号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0015号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮締切盛土設置 L=260m A=44.0m ² V=11,440m ³ 現地に土砂がないため積込み運搬押土を計上						
		1	式			施工 第0 -0024号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0016号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮締切盛土撤去 撤去率70% V=8,008m3 現況復旧のため積込み運搬敷均しを計上						
		1	式			施工 第0 -0026号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

ポンプ排水

工 種 明 細 表

工種 第0017号表

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量120以上450m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水					
	180	日			施工 第0 -0027号表
ポンプ設置・撤去					
	1	箇所			施工 第0 -0031号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

掘削

土砂 10,000m3以上50,000m3未満

オープンカット

施工 第0 -0001号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス2014		供用日		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：10,000m3以上50,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0025

同上流用土場内敷均し及び仮盛土
転圧なし ダンプ運搬L=300m BF盛土

施工 第0 -0002号表

1 m3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0026

土砂等運搬

標準 DID区間なし 0.3km以下

バックホ

施工 第0 -0003号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：0.3km以下				積込機種・規格：バックホ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0004号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施工内訳表

頁0-0028

川床法面玉石敷詰
運搬L=500m 設置

施工 第0 -0005号表

1 m² 当り

[illegible]

下伊那郡土木技術センター組合

施 工 内 訳 表

頁0-0029

積込（ルーズ）

岩塊・玉石

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0006号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：岩塊・玉石 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

土砂等運搬

標準 DID区間なし 0.5km以下

バックホ

施工 第0 -0007号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：硬岩 運搬距離：0.5km以下				積込機種・規格：バックホ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5.8	人			
特殊作業員	5.8	人			
普通作業員	8.3	人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 ～低騒～排ガス3次	3	日			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型3次基準	24	時間			施工 第0-0009号表
諸雑費（労務費計×率）	5	%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型3次基準

施工 第0 -0009号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス3次	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油	15.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クローラ型・標準 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L／h）：0			機種：排出ガス対策型3次基準 供用日当運転時間：0 特殊運転手（人／h）：0		

施工内訳表

頁0-0033

同上流用土場内敷均し及び仮盛土
転圧なし ダンプ運搬L=300m BF盛土

施工 第0 -0010号表

1 m3 当り

[illegible]

施工 第0 -0011号表

製作-運搬L=500m-設置

1

袋 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0035

袋詰玉石
2t用(長期性能型)

据付深さ4m以下及び作業半径5m以内

施工 第0 -0012号表

1

袋 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
袋詰玉石用袋材 2 t 用 (長期性能型)		袋		袋詰玉石用袋材 2 t 用 (長期性能型)		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

袋詰玉石
2t用(長期性能型)

据付深さ4m以下及び作業半径5m以内

施工 第0 -0012号表

1
標準単価:

袋 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
袋詰玉石用袋材規格: 2t用(長期性能型) 中詰材区分: 流用又は採取材				施工条件: 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

消波根固めブロック運搬

施工 第0 -0013号表

2.5t以下

積み込み・荷卸

1

個 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [普通型]		供用日		トラック [普通型]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
消波根固めブロック規格：2.5t以下 トラック1台当りブロック積載個数：5個 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：積み込み・荷卸 トラック1台当り運搬距離：0.5km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

消波根固めブロック荷卸

施工 第0 -0014号表

2.5t以下

1

個 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

消波根固めブロック荷卸

施工 第0 -0014号表

2.5t以下

1

個 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
消波根固めブロック規格：2.5t以下						

1 袋 当り

製作-運搬L=500m-設置

1 袋 当り

[illegible]

1 袋 当り

製作-運搬L=500m-設置

中詰石場内採取

[illegible]

1 袋 当り

製作-運搬L=500m-設置

中詰石場内採取

[illegible]

施工内訳表

頁0-0043

コース内水路エディ部水制障害中詰盛土
玉石及び巨石

施工 第0 -0018号表

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0044

消波根固めブロック据付け

2.5t以下

陸上

施工 第0 -0019号表

1

個 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排が3次		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
連結金具		個		連結金具 根固めブロック用 φ16		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

消波根固めブロック据付け
2.5t以下

陸上

施工 第0 -0019号表

1

個 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
消波根固めブロック規格：2.5t以下 ブロック移動距離：12m超 据付方法：層積 クレーンの賃料補正係数：1				据付場所：陸上 消波根固めブロック10個当り連結金具設置数量：0 クレーン規格：		

施工内訳表

頁0-0046

同上河床落差工部
玉石及び巨石

施工 第0 -0020号表

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0047

ゲート用中州三脚巨石埋
1t重量程巨石

施工 第0 -0021号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	0.5	m 3			施工 第0-0006号表
土砂等運搬 標準 DID区間なし 0.5km以下 バックホ	0.5	m 3			施工 第0-0007号表
床掘り 土砂 標準	1.25	m 3			施工 第0-0022号表
積込（ルーズ） 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	0.5	m 3			施工 第0-0006号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.75	m 3			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

床掘り
土砂

施工 第0 -0022号表

標準

1 m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0023号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低騒・排ガス2014		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低騒・排ガス2014		
タンパ（ランマ）賃料		日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

施工 第0 -0023号表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

仮締切盛土設置

L=260m A=44.0m² V=11,440m³

現地に土砂がないため積み込み運搬押土を計上

施工 第0 -0024号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満 オープンカット	11,440	m ³			施工 第0-0001号表
土砂等運搬 標準 DID区間なし 0.3km以下 バックホ	11,440	m ³			施工 第0-0003号表
押土 (ルーズ) 土砂 5,000m ³ 以上	11,440	m ³			施工 第0-0025号表
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

押土（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

5,000m3以上

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0025号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ [湿地] 排ガス2014		供用日		ブルドーザ [湿地] 排ガス2014		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工数量：5,000m3以上		

仮締切盛土撤去
撤去率70% V=8,008m3

施工 第0 -0026号表

1 式 当り

現況復旧のため積込み運搬敷均しを計上

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0054

ポンプ運転

排水量120以上450m³/h未満

全揚程 10m 常時排水

施工 第0 -0027号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人			
工事用水中ポンプ運転 (機-30) 口径150mm 全揚程10m	1.000	日			施工 第0-0028号表
工事用水中ポンプ運転 (機-30) 口径200mm 全揚程10m	2.000	日			施工 第0-0029号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音 (排出ガス対策型3次基準)	1.000	日			施工 第0-0030号表
諸雑費	3.000	%			
*** 単位当り ***	1	日			
排水量：排水量120以上450m ³ /h未満 排水方法： 常時排水			全揚程：全揚程 10m 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工 第0 -0028号表

口径 150 mm 全揚程 10 m

1

E

当り

規格： 口径150mm 全揚程10m
工事用水中ポンプ（供用日／日）：1.1
電力料（円／kWh）：

電力料計上区分：	電力料計上なし
電力量（kWh／日）：	0

施工 第0 -0029号表

口径 200 mm 全揚程 10 m

1

当り

規格： 口径200mm 全揚程10m
工事用水中ポンプ（供用日／日）：1.1
電力料（円／kWh）：

電力料計上区分：	電力料計上なし
電力量（kWh／日）：	0

発動発電機運転
ディーゼルエンジン駆動

頁0-0057

施工 第0 -0030号表

1 目 当 り

超低騒音（排出ガス対策型3次基準）

[illegible]

ポンプ設置・撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0031号表

頁0-0058

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	2.000	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.500	日			施工 第0-0032号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）

施工 第0 -0032号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス2014	1.470	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油	45.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 バックホウ（供用日／日）：1.47 軽油（L／日）：45			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） 特殊運転手（人／日）：1		